

Lokalinė sąmata
Sudaryta 2023.04.24

Statinių grupė: Mažeikių "Jievaro" pagrindinė mokykla
Statinys: Mažeikių "Jievaro" pagrindinės mokyklos II aukšto koridoriaus paprastojo remonto ir atnaujinimo darbai
Žiniaraštis: Koridoriaus patalpos remontas

Suma žiniaraščiui 14926,44 Lapas 1

Eil. Nr.	Darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (eur) be PVM	
				Darbas	Iš viso
1	2	3	4	5	6
1	Plastikinių dailylenčių ir kitų medžiagų demontavimas nuo lubų	m2	151,00	4,00	604,00
2	Plastikinių grindjuostų demontavimas	m	149,00	1,00	149,00
3	Durų demontavimas	vnt	7,00	20,00	140,00
4	Sienu grindavimas, tinkavimas	m2	456,20	5,00	2281,00
5	Sienu deko uždėjimas	m2	456,20	8,50	3877,70
6	Armstrong lubų montavimas	m2	151,00	12,00	1812,00
7	Vidinių durų montavimas	vnt	5,00	70,00	350,00
8	Durų angų užtaisymas	vnt	2,00	70,00	140,00
9	Medinių grindų apvadų montavimas	m	149,00	7,00	1043,00
10	Pakabinamų lubų LED panelių 60X60 montavimas	vnt	14,00	12,80	179,20
11	Elektros jungiklių montavimas	vnt	6,00	25,00	150,00
12	Betoninių lauko laiptų demontavimas	vnt	1,0	330,00	330,00
13	Dvičių pakopų ir alkštelės įrengimas	vnt	1,00	650,00	650,00
14	Dvičių pakopų ir alkštelės įrengimas	vnt	1,00	450,00	450,00
15	Statybinių šiukšlių išvežimas	m3	6,00	30,00	180,00
Bendra vertė be PVM,eur					12335,90
PVM, eur					2590,54
Bendra vertė su PVM,eur					14926,44

LIETUVOS
UAB
"Homstata"
RESPUBLIKA
Direktorius
Gintautas Jautakis