

	tvirtinant prie sienos			
8.	Elektros instaliacijos plastikinių kanalų iki 100x60 mm skersmens montavimas, tvirtinant prie mūro sienos	100 m	0,200	
9.	Naujų iki 25mm skersmens vamzdžių montavimas	100 m	0,250	
10.	Elektros kabelis Cu 3x2.5mm ²	100 m	0,200	
11.	Kabelio tiesimas tvirtinant uždedamomis apkabomis	100 m	0,200	
13.	Ventiliacijos sistemos su oro kondicionavimu derinimas	vnt.	1	
14.	Drenažo siurblys	vnt.	1	
15.	Drenažo siurblio montavimas	vnt.	1	
16.	Freonas R-410A	kg.	2	

VNO Aviacinio saugumo skyriaus patalpa Nr. 1-155

1.	Atraminių konstrukcijų kondicionieriams montavimas, tvirtinant prie sienos	kompl.	1	
2.	Kondicionieriaus išorinio agregato, kurio šaldymo galia iki 7 kW montavimas	vnt.	1	
3.	Kondicionieriaus vidinio sieninio agregato, kurio šaldymo galia iki 7 kW montavimas	vnt.	1	
4.	Elektros instaliacijos plastikinių kanalų iki 100x60 mm skersmens montavimas, tvirtinant prie mūro sienos	100 m	0,060	
5.	Iki 25mm skersmens vamzdžių montavimas	100 m	0,100	
6.	Elektros kabelis Cu 3x2.5mm ²	100 m	0,350	