

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
SKIRSTOMIEJI VAMZDYNAI IR JŲ MONTAVIMO DARBAI

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- 1.1. **Bendrovė (Užsakovas, Pirkėjas)** – akcinė bendrovė „Klaipėdos nafta“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti bendrovė, įmonės kodas 110648893, adresas Burių g. 19, LT-92276 Klaipėda, Lietuva.
- 1.2. **Projektas** – SUBAČIAUS NAFTOS TERMINALO (SNT) INŽINERINIŲ STATINIŲ REKONSTRAVIMO PROJEKTAS, KUNČIŲ K. 10, SUBAČIAUS SEN., KUPIŠKIO R. SAV., 2021 m.
- 1.3. **Kokybė** – vykdamas Darbus pritaikyta geroji pramonės, technologinė ir Darbų atlikimo praktika, reiškianti (i) tokio įgūdžių, kruopštumo, protingumo ir įžvalgumo lygio naudojimą, kokį pagrįstai ir įprastai naudotų pakankamai įgūdžių ir patirties turintis asmuo, vykdamas tos pačios rūšies veiklą tokiomis pat arba panašiomis sąlygomis, veikdamas tarptautiniu mastu; ir (ii) taikomą tarptautinę praktiką panašiose pramonės, Darbų atlikimo ir darbų atlikimo srityse.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1 Užsakomų darbų apimtys bei įvykdymo terminai

- 2.1.1. Skirstomųjų vamzdynų Subačiaus naftos terminalo T1-T10 rezervuarų aušinimui montavimo darbai turi būti atlikti pagal projektą (Priedas Nr. 1).
- 2.1.2. Siekiant išlaikyti Subačiaus naftos terminale turimos inžinerinės infrastruktūros vientisumą Užsakovas siekia įsigyti nerūdijančio plieno vamzdžius.
- 2.1.3. Pirkimo objektui taikomas žaliasis kriterijus - perkamiems darbams Rangovas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001).
- 2.1.4. Darbų atlikimo trukmė – 3 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo dienos. Darbų atlikimo trukmė dėl objektyvių ir nuo šalių nepriklausančių aplinkybių (pvz. vamzdynų gamintojas vėluoja pagaminti vamzdžius užsakytu terminu ir pan.) gali būti pratęsta vieną kartą vienam mėnesiui.

3. DARBŲ ATLIKIMO VIETA

KN Subačiaus naftos terminalas, Kunčių k., Subačiaus sen., LT-40400 Kupiškio r.

4. DARBŲ APIMTYS

- 4.1. Užsakovo perkamų darbų apimtys nurodytos Priede Nr. 1 bei šioje techninėje specifikacijoje.
- 4.2. Pagrindiniai Rangovo vykdytini darbai:
- esamų skirstomųjų vamzdynų T1-T10 rezervuarų aušinimo sistemos demontavimo ir utilizavimo darbai;
 - naujų pamatų įrengimas pagal projektą (šių darbų preliminarios apimtys taip pat nurodytos lentelėje Nr. 1);
 - žemės gręžimo darbai pamatų įrengimui;
 - armatūros tinklų ir įdėtinių detalių sumontavimas pagal projektą;
 - betonavimo darbai;
 - visų projekte numatytų medžiagų užsakymas ir tiekimas;
 - naujų skirstomųjų vamzdynų ir jų fasoninių dalių T1-T10 rezervuarų aušinimui sumontavimas;
 - vamzdžio eksploatacinio žurnalo parengimas (formą pateiks KN), išpildomosios dokumentacijos parengimas;
 - kiti projekto brėžiniuose ir darbų kiekių žiniaraščiuose numatyti darbai.
- 4.3. Rangovas rengdamas pasiūlymą turi įvertinti, kad bus reikalinga atlikti vamzdynų hidraulinio bandymo ir praplovimo darbus, įsivertinti pamatų metalines konstrukcijas, bus reikalinga įrengti aušinimo sistemos vamzdynų nuolydžius.
- 4.4. Statybiniai darbai, t.y. žemės darbai, betonavimas, gerbūvio darbai – įtraukti į apimtis ir šie darbai yra¹ šio pirkimo objektas. Metalų konstrukcijų montavimo darbai, tame tarpe vamzdynų atramos – įtraukti į rangovo apimtis ir rangovas turi nusimatyti juos savo pasiūlyme.

Lentelė Nr. 1

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kiekis (vnt.; m ³ , m ² , t)
1.	Pamatų įrengimo vietų žymėjimas pagal pridedamą projektą	114 vnt.
2.	Žemės gręžimo darbai pamatų įrengimui	4,50 m ³
3.	Armatūros tinklų ir įdėtinių detalių sumontavimas pagal projektą	114 vnt.
4.	Klojinių D=200mm. montavimas	114vnt.

¹ Patikslinta 2023-04-20

5.	Betonavimo darbai	4,56 m ²
6.	Aušinimo sistemos vamzdyno išmontavimas ir utilizavimas (pridavimas)	~ 3 t

5. UŽSAKOVO REIKALAVIMAI DARBŲ VYKDYMUI

- 5.1. Rangovas kartu su pasiūlymu turi pateikti preliminarų darbų atlikimo grafiką (kalendorinėmis dienomis) ir lokalinę sąmatą.
- 5.2. Rangovas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po sutarties pasirašymo turi parengti ir Užsakovo sutartyje nurodytam atsakingam asmeniui derinimui pateikti technologinį darbų atlikimo projektą, parengtą vadovaujantis Saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje DT 5-00 (aktualia redakcija).
- 5.3. Darbus objekte galima pradėti tik pagal suderintą technologinį darbų atlikimo projektą.
- 5.4. Statybos darbų vykdymui Rangovas privalo numatyti reikalingas iškasų (tranšėjų) apsaugas nuo užvirtimo, užtvindymo ir / arba užpylimo vandeniu ir kt. (jei taikoma).
- 5.5. Rangovas turi planuoti ir vykdyti darbus taip, kad būtų minimaliai įtakojama Užsakovo vykdomiems naftos produktų krovos darbams terminale.
- 5.6. Rangovas bus atsakingas už reikalingų darbų leidimų, patekimo į teritoriją leidimų gavimą (šių leidimų gavimo tvarka bus pateikta laimėjusiam Rangovui).
- 5.7. Rangovas bus atsakingas už subrangovų, jei tokie bus samdomi, darbų ir veiklų koordinavimą.
- 5.8. Rangovas bus atsakingas už deklaracijos (jei tokia bus reikalinga pagal galiojančius teisės aktus) apie statybos užbaigimą parengimą ir pateikimą atsakingoms institucijoms.
- 5.9. Rangovas privalės laikytis vykdomų darbų suderinamumo su Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos bei tarptautiniais standartais ir teisės aktais.

6. KOMUNIKACIJA TARP ŠALIŲ

- 6.1. Darbų atlikimo metu abiejų šalių pastabos, komentarai, papildymai parengtiems dokumentams ar pateikiami informacijai teikiami raštu. Susirašinėjimas tarp Užsakovo ir Rangovo vykdomas sutartyje nurodytais elektroninio pašto adresais.
- 6.2. Per 3 (tris) darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo, Užsakovas organizuos pradinį susirinkimą su Rangovu (Užsakovo patalpose), kurio metu Užsakovas pateiks informaciją, reikalingą darbų vykdymui, taip pat Rangovas pateiks klausimus ir/ar siūlomus papildymus, patikslinimus dėl sutartyje nurodytų reikalavimų pirkimo objektui ir kitą informaciją.
- 6.3. Bet kuriuo darbų atlikimo metu Užsakovas turės teisę kviešti Rangovą pristatyti darbų vykdymo eigą ir rezultatus Užsakovui bei trečiosioms šalims.
- 6.4. Gavęs Rangovo parengtus dokumentus pastaboms, Užsakovas susipažins su perduotu turiniu ir, esant poreikiui, pateiks savo pastabas ne ilgiau kaip per 7 (septynias) darbo dienas. Sutarties šalims pageidaujant Bendrovės biure galės būti organizuojamas susitikimas(-ai), kurio metu bus pateikiami papildomi paaiškinimai ir atsakoma į aktualius klausimus.
- 6.5. Pagal Bendrovės pastabas patikslintų rezultatų pateikimui (kartu su atsakymais į pastabas) Rangovui nustatomas terminas – ne ilgiau kaip 5 (penkios) darbo dienos.

7. KOKYBĖ

- 7.1. Visi darbai turi būti atliekami kokybiškai ir nustatytais terminais, vadovaujantis šioje techninėje specifikacijoje, Rangovo pasiūlyme bei sutartyje nustatytais reikalavimais, taip pat teisės aktuose, norminiuose dokumentuose nustatytais reikalavimais.
- 7.2. Visos Užsakovo pastabos dėl derinimui pateiktų dokumentų turi būti atsakytos, pataisant dokumentus ir pateikiant pastabų suderinimo lentelę, kurioje nurodoma: Užsakovo pastaba, Rangovo atsakymas į ją ir tiksli dokumentų vieta, kurioje buvo daryti pakeitimai. Jei Užsakovui pateiktoje galutinėje dokumentacijos versijoje nebus įvertintos (ar įvertintos ne visos, ne visa apimtimi) pirminei dokumentacijos versijai Užsakovo pateiktos pastabos (išskyrus atvejus, kai Rangovas argumentuotai įrodo Užsakovui, kodėl neatsižvelgė į pastabą, ir Užsakovas atsiima pastabą), laikoma, kad darbų rezultatas yra nekokybiškas.
- 7.3. Rangovas yra pilnai atsakingas už vykdomus kokybės užtikrinimo ir kitus susijusius kokybės kontrolės procesus.
- 7.4. Rangovas atsakingas už perkamų medžiagų ir įrangos savalaikį gavimą ir kontrolę. Rangovas privalo grąžinti gautą sugedusią ar neveikiančią įrangą ir jos nenaudoti.
- 7.5. Užsakovas/Užsakovo atstovas turi teisę atlikti Rangovo darbų, procesų ir veiklos patikrą (auditus/stebėjimą/tikrinimus) Rangovo ar subrangovų patalpose projektavimo, statybos, gamybos, tikrinimų, bandymų ir pasiruošimo įrangos/medžiagų pirkimams metu. Tokie patikrinimai negali būti naudojami kaip efektyvios Rangovo kokybės kontrolės įrodymai. Užsakovas/Užsakovo atstovų patvirtinimai, neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės užtikrinti subrangovų tiekiamų produktų kokybę, efektyvumą ir garantijas.
- 7.6. Jeigu bet kokia įranga/darbai montuojami ir uždengiami / paslepiami negavus Užsakovo patvirtinimo, ar Užsakovui nesuteikiant galimybės patikrinti/audituoti ir/arba išbandyti minėtus darbus, tai tokie darbai, pareikalavus Užsakovui, privalo būti atidengti ir išmontuoti Užsakovo patikrinimui ir vėl uždengiami ir sumontuojami Rangovo sąskaita.

8. DOKUMENTAI IR KALBA

8.1. Rangovas darbus vykdo ir su Užsakovu derina dokumentus lietuvių kalba.

8.2. Rangovo rengti dokumentai su priedais (pilna sudėtimi) Užsakovui pateikiami elektronine forma (skaitmeninėje laikmenoje) MS Office redaguojamais skaitmeniniais, *.dwg ir *.pdf formatais.

8.3. Užsakovo ir Rangovo raštu sudarytos sutarties dėl darbų atlikimo darbinė kalba yra lietuvių kalba.

9. ATSISKAITYMŲ UŽ DARBUS TVARKA IR TERMINAI

9.1. Esant Rangovo prašymui galimas avansinis mokėjimas (10 procentų nuo sutarties kainos Eur be PVM).

9.2. Atsiskaitymo terminas – 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po galutinio darbų priėmimo – perdavimo.

10. PRIEDAI

10.1. Priedas Nr. 1. Projektas „Subačiaus naftos terminalo (SNT) inžinerinių statinių rekonstravimo projektas, Kunčių k. 10, Subačiaus sen., Kupiškio r. sav.“, projekto Nr. 21037S1EA;

10.2. Priedas Nr. 2. Medžiagų ir gaminių specifikacija;

10.3. Priedas Nr. 3. Darbų kiekių žiniaraštis;

10.4. Priedas Nr. 4. Vamzdynų Nr. T1 – T10 brėžiniai.