

## Darbu sąmata

RESTUM

Objektas: *Vytauto pr. 79, Kaunas. Kabinėtų apdailos remontas*  
 Užsakovas: *Kauno kultūros centras*  
 Rangovas: *Uab Restum*

Iš viso už **14 066,53 EUR**

Eil. Nr.	Darby ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis		Išlaidos (Eurais)			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>1 kabinetas</b>								
1	Sienų pralyginimas plonasluokniu tinkle	m2	30,6	9				
2	Angokraštų ir kitų sienų ruošų lyginimas plonasluokniu tinkle	m	13,78	9				
3	Apdailos kampe montavimas	m	13,78	4				
4	Sienų glaistymas, švėtimas, dažymas du kartus	m2	30,6	14				
5	Sienų ruošų glaistymas, švėtimas, dažymas du kartus	m	13,78	14				
6	Armavimo tupo lubų montavimas	m2	10,77	18				
7	Grindų išlyginamojo sluoksnio įrengimas (iš 1 cm)	m2	11,23	13				
8	Pvc dangos įrengimas, klijuojant dangą	m2	11,23	15				
9	Grindjuostelių įrengimas iš pvc dangos	m	13,24	5				
<b>2 kabinetas</b>								
10	Sienų pralyginimas plonasluokniu tinkle	m2	36,94	9				
11	Angokraštų ir kitų sienų ruošų lyginimas plonasluokniu tinkle	m	13,78	9				
12	Apdailos kampe montavimas	m	13,78	4				
13	Sienų glaistymas, švėtimas, dažymas du kartus	m2	36,94	14				
14	Sienų ruošų glaistymas, švėtimas, dažymas du kartus	m	13,78	14				
15	Armavimo tupo lubų montavimas	m2	12,61	18				
16	Grindų išlyginamojo sluoksnio įrengimas (iš 1 cm)	m2	13,29	13				
17	Pvc dangos įrengimas, klijuojant dangą	m2	13,29	15				
18	Grindjuostelių įrengimas iš pvc dangos	m	13,22	5				
<b>3 kabinetas</b>								
19	Sienų ir lubų perdažymas, užtaisant nedidelius įmušimus, įtrūkimus	m2	100,02	8				
20	Sienų ruošų perdažymas, užtaisant nedidelius įmušimus, įtrūkimus	m	32,88	8				
21	Parketlenčių šlifavimas, lakavimas, užtaisant smulkius pažeidimus	m2	28,19	16				
22	Medinių grindjuostelių įrengimas	m	24,35	6				
<b>Papildomi darbai</b>								
23	Langų ir kitų pusrėžių apsauga uždegaizant	kompl	1	40				
24	Sienų, betoninių grindų (1 ir 2 kabinetuose) viršutinio sluoksnio nuėmimas, nereikalingų oršakių demontavimas, durų demontavimas	kompl	1	680				
25	Statybinių šiukšlių išvežimas	kompl	1					
26	Šiukšlių transportas	kompl	1					
<b>Iš viso</b>					5851,94	2637,49	400,00	8889,43
Pagalbinų medžiagų vertė						3,00%		79,72
Papildomų mechanizmų vertė							3,00%	12,00
Papildomas darbo uždarbis					8,00%			468,16
<b>Iš viso</b>					6120,10	2717,21	412,00	9409,31
- Soc. draudimas					1,70%			118,11
<b>Statinio statybos išlaidos</b>					6434,72	2717,21	412,00	9582,44
- Statybvietės išlaidos					4,00%			398,80
<b>Iš viso tiesioginės išlaidos</b>					6690,55	2846,70	428,48	9965,73
- Pridėtinės išlaidos					20,90%			1326,90
- Pelnas					3,00%	3,00%	3,00%	118,60
<b>Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis įrengimais</b>					8751,80	2982,10	441,31	11628,21
<b>Bendra vertė be PVM</b>					8751,80	2982,10	441,31	11628,21
- PVM					21,00%	21,00%	21,00%	2441,30
<b>Bendra vertė su PVM</b>					9084,69	3197,84	554,01	14066,53

Dėl 1 atsparumo klasės valymo.