

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. **Statytojas:** Raseinių rajono savivaldybė;
2. **Statinio adresas:** Raseinių m. Aguonų g. (11R1);

Darbų pradžia: 55.389238, 23.109296 (WGS);

Darbų pabaiga: 55.389596, 23.116559 (WGS).

3. **Statinio duomenys:**

Statinio statybos rūšis – statinio kapitalinis remontas;

Statinio paskirtis – inžineriniai statiniai;

Statinio kategorija – nesudėtingasis statinys

Inžinerinių statinių grupė – inžineriniai tinklai;

4. **Bendrieji statinio rodikliai:**

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
IV. INŽINERINIAI TINKLAI			
4. Inžinerinių tinklų ilgis			
4.1. elektros (apšvietimo)	m	876,0	
4.1.1. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis	vnt.; mm ²	(Cu) 3; 1,5 (Al) 4; 16	
4.2. LED šviestuvai 50 W	vnt.	22	

5. **Preliminarus statybos darbų aprašymas (Darbų kiekiai pateikti projekte „Raseinių m. Aguonų g. (11R1) dalies apšvietimo tinklų kapitalinis remontas“ PRI-22.23-TDP-BDE-SŽ):**

5.1. Kabelio tranšėjos kasimas mechanizuotu būdu 0,3 m pločio – 602 m;

5.2. Trinkelių atstatymo darbai – 20 m²;

5.3. 0,4kV Al 4x16 mm² kabelio tiesimas uždaru būdu uždaro prakalimo būdu – 54 m;

5.4. 0,4kV Al 4x16 mm² kabelio tiesimas atviru būdu – 602 m;

5.5. 0,4kV Cu 3x1,5 mm² kabelio tiesimas atramoje – 220 m;

5.6. Prieduobių kasimas 1mx1m – 8 vnt.;

- 5.7. Movų montavimas atramoje Cu el. kabeliui – 44 vnt.;
- 5.8. Movų montavimas atramoje Al el. kabeliui – 42 vnt.;
- 5.9. Signalinės juostos paklojimas – 602 m;
- 5.10. Kabelio izoliacijos varžos montavimas – 21 vnt.;
- 5.11. Grandinės kilpa fazė – 0 matavimas – 1 vnt.;
- 5.12. Atramos su šviestuvu montavimas ir pajungimas – 20 kompl.;
- 5.13. Atramų įžeminimas – 20 vnt.;
- 5.14. Dangų atstatymas į pradinę padėtį (žolės atsėjimas) – 602 m²
- 5.15. Trastos nužymėjimas – 656 m;
- 5.16. Skydo montavimas, pastatymas – 1 vnt.;
- 5.17. Pridavimo ir išpildomosios medžiagos paruošimas – 1 vnt.;
- 5.18. Astronominio laikrodžio programavimo darbai – 1 vnt.;
- 5.19. Išpildomoji nuotrauka - 1vnt.

* Pastaba: Atliekant montavimo darbus medžiagų ir darbų kiekiai gali skirtis, reikalinga tikslinti vietoje.

6. Kiti reikalavimai:

6.1. Apšvietimo tinklų remonto darbai atliekami laikantis galiojančių Lietuvos Respublikos standartų, statybos normų, taisyklių, techninių reglamentų ir kitų norminių dokumentų. Sutarties galiojimo metu vadovautis naujai priimtais teisės aktais, jeigu jie susiję su darbų atlikimu. Darbams atlikti naudojamos Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medžiagos, statybos produktai bei įrenginiai.

6.2. Statybvietėje turi būti užtikrintas saugus darbas, aplinkos apsauga bei tinkamos darbo higienos sąlygos, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos apsauga, šalia statybos vietos gyvenančių, dirbančių ir judančių žmonių apsauga nuo statybos darbų keliamo pavojaus, be to nepažeistos trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Artūras Kosa
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Techninė specifikacija
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-04-25 Nr. (12.100 E) JVT-457
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Tvirtinimas: Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius-Skyriaus vedėjas Rima Kedavičienė 2023-04-25; Pasirašymas: Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius-Vyriausiasis specialistas Artūras Kosa 2023-04-25
Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.
