



UAB "Hidrozona"; Vilkaviškis, Gėlių 10, LT-70150; Įm. k. 302411373;
 PVM m. k. LT100004826918; Tel/fax 8 342 41007; Mob. 8 617 38865;
 a/s LT10 7044 0600 0701 8450 el. p. info@hidrozona.lt

(Tiekėjo pavadinimas)

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija
 (Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS DĖL MELIORACIJOS IR HIDROTECHNINIŲ STATINIŲ REMONTO DARBŲ

2023-06-21 Nr.14

(Data)

Vilkaviškis

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Hidrozona“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Robertas Belozaras
Telefono numeris	+37061738865
Fakso numeris	
El. pašto adresas	info@hidrozona.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1. mažos vertės pirkimo skelbiamos apklausos būdu konkurso kvietime.
2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
3. Pasirašydamas pasiūlymą patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros.

Mes siūlome šiuos darbus:

Melioracijos ir hidrotechninių statinių remonto darbai

Eil. Nr.	Dar- bų ko- das	Darbų pavadinimas	Mato viene- tas	Prelimi- na- rus kiekis (pasiūly- mo vertini- mui)	Įkainis Eur. be PVM už mato vnt.	Kaina Eur. (pasiūlymo vertinimui, 5 ir 6 stulpelių sandauga)
1	2	3	4	5	6	7
1	MN7-35	Drenažo linijų ieškojimas vienakaušiais ekskavatoriais iki 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	100m3	1,0	586,89	586,89
2	MN3-194	Laikino filtro įrengimas ir išardymas vandens išleidimui iš lomų drenažo remonto metu k9=1.15	vnt.	1,0	176,43	176,43

3	MN7-36	Drenažo remontas d75mm rankiniu būdu, kasant duobes ekskavatoriumi k9=1.15	100m	0,2	414,28	82,86
4	MN7-36	Drenažo remontas d100mm rankiniu būdu, kasant duobes ekskavatoriumi k9=1.15	100m	0,1	420,24	42,02
5	MN7-36	Drenažo d125mm remontas rankiniu būdu, kasant duobes ekskavatoriumi k9=1.15	100m	0,1	438,93	43,89
6	MN7-36	Drenažo 150-175mm remontas rankiniu būdu, kasant duobes ekskavatoriumi k9=1.15	100m	0,1	465,55	46,56
7	MN7-36	Drenažo d200mm remontas rankiniu būdu, kasant duobes ekskavatoriumi k9=1.15	100m	0,1	477,74	47,77
8	MN3-3	Drenažo sausintuvų iš 50/58mm skersmens gofruotų, perforuotų vamzdžių įrengimas vienakaušiais ekskavatoriais iki 0.4 m3 talpos kaušais . k9=1.15	100m	0,8	1098,02	878,42
9	MN3-188-75	Drenažo rinktuvų iš 80/90mm skers. gofruotų, perforuotų vamzdžių įrengimas viena Kaušiais tr. vienak. eksk. iki 2m gylio k9=1.15	100m	0,5	1630,86	815,43
10	MN3-188-110	Drenažo rinktuvų iš 113/126mm skers. gofruotų, perforuotų vamzdžių įrengimas smėlio, priesm. gruntuose., kasant tr. vienak. eksk. iki 2m gylio k9=1.15	100m	0,5	1756,50	878,25
11	MN3-188-160	Drenažo rinktuvų iš 145/160 skers. gofruotų, perforuotų vamzdžių įrengimas smėlio, priesm. grunte., kasant tr. vienak. eksk. iki 2m gylio k9=1.15	100m	0,5	2091,42	1045,71
12	MN3-188-200	Drenažo rinktuvų iš 180/200 skers gofruotų, perforuotų vamzdžių įrengimas smėlio, priesm. grunte., kasant tr. vienak. eksk. iki 2m gylio k9=1.15	100m	0,5	2536,08	1268,04
13	MN3-188-250	Drenažo rinktuvų iš 200/235mm skers. poliet. gofruotų, perforuotų vamzdžių įrengimas smėlio, priesm. grunte. ,kasant tr. vienak. eksk. iki 2m gylio k9=1.15	100m	0,5	2660,36	1330,18
14	MN3-188-160	Drenažo rinktuvų iš 160mm skers.PVC N vamzdžių įrengimas smėlio,priesm.grunte.,kasant tr.vienak.exsk.iki 2m gylio k9=1.15	100m	0,1	2204,72	220,47
15	MN3-188-200	Drenažo rinktuvų iš 200mm skers.PVC N vamzdžių įrengimas smėlio,priesm.grunte.,kasant tr.vienak.exsk.iki 2m gylio k9=1.15	100m	0,1	2969,10	296,91

16	MN3-191-75	Drenažo rinktuvų iš 80/92mm skers. gofruotų, perforuotų vamzdžių įrengimas molio, priem., durp. grunte., kasant tr. vienak. eksk. iki 2m gylio k9=1.15	100m	0,5	1712,74	856,37
17	MN3-191-110	Drenažo rinktuvų iš 113/126mm skers. gofruotų, perforuotų vamzdžių įrengimas molio, priem., durp. grunte., kasant tr. vienak. eksk. iki 2m gylio k9=1.15	100m	0,5	1819,47	909,74
18	MN3-191-160	Drenažo rinktuvų iš 145/160 mm skers. poliet. gofruotų, perforuotų vamzd. įrengimas molio, priem., durp. grunte., kasant tr. vienak. eksk. iki 2m gylio k9=1.15	100m	0,5	2159,63	1079,82
19	MN3-191-200	Drenažo rinktuvų iš 180/200 mm skers. poliet. gofruotų, perforuotų vamzd. įrengimas molio, priem., durp. grunte., kasant tr. vienak. eksk. iki 2m gylio k9=1.15	100m	0,5	2566,07	1283,04
20	MN3-191-250	Drenažo rinktuvų iš 200/235mm skers. poliet. gofruotų, perforuotų vamzd. įrengimas molio, priem., durp. grunte., kasant tr. vienak. eksk. iki 2m gylio k9=1.15	100m	0,5	2694,44	1347,22
21	MN3-191-110	Drenažo rinktuvų iš 110mm skersm. PVC N klasės vamzdžių įrengimas molio, priem., durp. grunte., kasant tr. vienak. eksk. iki 2m gylio k9=1.15	100m	0,1	2083,14	208,31
22	MN3-191-160	Drenažo rinktuvų iš 160mm skers. PVC N vamzd. įrengimas molio, priem., durp. grunte., kasant tr. vienak. eksk. iki 2m gylio k9=1.15	100m	0,1	2642,73	264,27
23	MN3-191-200	Drenažo rinktuvų iš 200mm skers. PVC N gofruotų, perforuotų vamzd. įrengimas molio, priem., durp. grunte., kasant tr. vienak. eksk. iki 2m gylio k9=1.15	100m	0,1	2914,00	291,40
24	MN3-178-110	Drenažo rinktuvų iš d 110x0,4mm poliet. vamzdžių įrengimas per kelius, kasant tranšėjas vienakauš. eksk., atsak. kelio dangą k9=1.15	m	10,0	143,78	1437,80
25	N23-235	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu ekskavatoriumi, sutankinant k9=1.15	m3	10,0	30,61	306,10
26	N23-	Vamzdynų pirminis (apsauginis)	m3	10,0	28,01	280,10

	234	užpylimas smėlio-žvyro mišiniu ekskavatoriumi, nesutankinant k9=1.15				
27	MN3-181	Paviršinio vandens nuleistuvo PN-42 įrengimas k9=1.15	vnt.	1,0	580,28	580,28
28	MN3-79	Vandens nuleistuvo F-5 įrengimas k9=1.15	vnt	1,0	735,53	735,53
29	MN3-180	Polietileninio paslėpto drenažo šulinio PE-ŠP-40 įrengimas k9=1.15	vnt.	1,0	451,36	451,36
30	MN3-152	75-100 mm skersmens drenažo rinktuvų prijungimas prie gelžbetoninių ar polietileninių vamzdinių k9=1.15	vnt.	2,0	105,15	210,30
31	MN3-153	125-150 mm skersmens drenažo rinktuvų prijungimas prie gelžbetoninių ar polietileninių vamzdinių k9=1.15	vnt	2,0	114,54	229,08
32	MN3-154	175-200 mm skersmens drenažo rinktuvų prijungimas prie gelžbetoninių ar polietileninių vamzdinių k9=1.15	vnt	1,0	122,06	122,06
33	MN3-168	Esamų keram. d 50mm drenažo sausintuvų ir rinktuvų prijungimas prie naujo rinktuvo, kuris yra žemiau sausintuvo. >10cm k9=1.15	vnt.	24,0	20,93	502,32
34	1032-281	PVC atšakos 80/50mm (drenaž.)	vnt	5,0	12,26	61,30
35	1032-284	PVC atšakos 113/50mm (drenaž.)	vnt	10,0	15,84	158,40
36	1032-286	PVC atšakos 113/80mm (drenaž.)	vnt	1,0	17,83	17,83
37	1032-287	PVC atšakos 113/113mm (drenaž.)	vnt	1,0	20,30	20,30
38	1032-288	PVC atšakos 145/50mm (drenaž.)	vnt	1,0	25,10	25,10
39	1032-290	PVC atšakos 145/80mm (drenaž.)	vnt	1,0	29,03	29,03
40	1032-291	PVC atšakos 145/113mm (drenaž.)	vnt	1,0	36,32	36,32
41	1032-293	PVC atšakos 180/50mm (drenaž.)	vnt	1,0	38,00	38,00
42	1032-295	PVC atšakos 180/80 (drenaž.)	vnt	1,0	42,97	42,97
43	1032-296	PVC atšakos 180/113mm (drenaž.)	vnt	1,0	47,28	47,28
44	1032-297	PVC atšakos 180/145mm (drenaž.)	vnt	1,0	56,71	56,71
45	MNIP-0502	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose, kai kasimo gylis daugiau 1,0 m iki 2,0 m k1=1.30, k9=1.15	100m3	0,1	2837,08	283,71
46	N1-308	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu	100m3	0,1	1080,97	108,10

		būdu k9=1.15				
47	H16K-403	Asfaltbetonio dangos išardymas	100 m3	0,02	676,39	13,53
48	N1-72	II grupės grunto kasimas 0.4m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius k9=1.15	t. m3	0,1	2777,56	277,76
49	T1-14	II grupės grunto transportavimas 10t a/savivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0.4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi	100m3	1,0	397,04	397,04
50	T1-17	Transportuojant I-II grupės gruntą gerais keliais 10t a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	100m3	6,0	41,19	247,14
51	N27-19	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio įrengimas k9=1.15	100m3	0,1	2810,78	281,08
52	N27-63	15 cm storio viensl. pagrindo iš dolomit. skaldos 40-70 mm iki 68.6 MPa atsparumo įrengimas k9=1.15	100m2	0,5	1052,60	526,30
53	N27-43	Viensluoksnių 12 cm storio pagrindų ir dangų iš smėlio-žvyro mišinių įrengimas k9=1.15	100m2	0,1	403,58	40,36
54	N27-46	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam sekančiam centimetrui prie normatyvų N27-43, N27-44, N27-45 pridėti arba atimti k9=1.15	100m2	0,6	19,53	11,72
55	MN1P-0708	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas I-II grupės k9=1.15	100m3	0,2	180,30	36,06
56	N48-258	Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu I gr. grunte, nepilant augalinio dirvožemio k9=1.15	100m2	1,0	214,02	214,02
57	N48-262	Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu I gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio k9=1.15	100m2	1,0	847,18	847,18
58	N48-295	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	1,0	80,18	80,18
59	MN7-32	Vidutinio tankumo krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu k9=1.15	100m2	1,0	21,02	21,02
60	R61P-0312	Krūmų išvežimas, pakraunant ir iškraunant rankiniu būdu, kai medienos transportavimo atstumas 1.00 km	100m3	0,012	2416,82	29,00
61	MN4P-0120	Šakų, nupjautų krūmų ir smulkaus miško smulkinimas smulkintuvais, kai smulkintuvo našumas iki 20 m3/h, įkrova rankinė (10 m3 smulkintuvo masės) k9=1.15	10m3	0,12	105,88	12,71
62	MN7-	Griovių valymas įranga	100m	1,0	163,70	163,70

	1	vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m ³ talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.2 m k ₉ =1.15				
63	MN7-2	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m ³ talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m k ₉ =1.15	100m	2,0	226,31	452,62
64	MN7-3	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m ³ talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis didesnis kaip k ₉ =1.15	100m	5,0	261,09	1305,45
65	MN7-7	Griovių valymas ir gilinimas rankiniu būdu, kai griovių gylis iki 2 m k ₉ =1.15	m ³	8,0	21,83	174,64
66	MN1P-0101	Kliuvinių pašalinimas iš griovio dugno 0,4 m ³ kaušo talpos vienakaušiais ekskavatoriais k ₉ =1.15	t. m ³	0,05	2667,08	133,35
67	MN7-8	Rankiniai darbai prie kliuvinių pašalinimo darbų k ₉ =1.15	m ³	1,0	31,73	31,73
68	MN1P-0303	Sampylų lyginimas 59 kW (80 AG) galios buldozeriais, perstumiant gruntą (atstumas 10 m , gruntas I-II grupės) k ₉ =1.15	t. m ³	0,07	821,97	57,54
69	MN1P-0303	Sampylų lyginimas 59 kW (80 AG) galios buldozeriais, perstumiant gruntą (atstumas 20 m , gruntas I-II grupės) k ₉ =1.15	t. m ³	0,25	1444,84	361,21
70	MN3P-0303	Sulūžusių žiočių pakeitimas plastikinėmis žiotimis, kai žiočių skersmuo 110 mm k ₉ =1.15	vnt.	6,0	206,12	1236,72
71	MN3P-0303	Sulūžusių žiočių pakeitimas plastikinėmis žiotimis, kai žiočių skersmuo 160 mm k ₉ =1.15	vnt.	1,0	269,37	269,37
72	MN3P-0303	Sulūžusių žiočių pakeitimas plastikinėmis žiotimis, kai žiočių skersmuo 200 mm k ₉ =1.15	vnt.	1,0	294,01	294,01
73	MN3P-0802	Melioracinių plastikinių stulpelių pastatymas, kai duobės gręžiamos rankiniais grąžtais k ₉ =1.15	vnt.	1,0	15,26	15,26
74	MN3P-0304	Griovio šlaito po drenažo žiotimis tvirtinimas, kai žiočių skersmuo 110 mm k ₉ =1.15	vnt.	1,0	11,25	11,25
75	MN3P-0304	Griovio šlaito po drenažo žiotimis tvirtinimas, kai žiočių skersmuo 160 mm k ₉ =1.15	vnt.	1,0	15,13	15,13
76	MN3P-0304	Griovio šlaito po drenažo žiotimis tvirtinimas, kai žiočių skersmuo 200 mm k ₉ =1.15	vnt.	1,0	19,30	19,30
77	MN7-4	Pagriovių lėkščiavimas iškastų iš griovių sąrašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo k ₄ =2.000,k ₉ =1.15	ha	0,8	121,32	97,06

78	MN4P-0119	Smulkių kelmų, šaknų surinkimas ir išvežimas (kelmynas retas, transportavimo atstumas 500.00 m) k9=1.15	ha	0,8	196,13	156,90
79	MN2P-0402	Plastikinių sargšulių pastatymas	vnt.	4,0	62,81	251,24
80	MN7-51	Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų k9=1.15	m3	12,0	82,50	990,00
81		Iš viso:				28851,56
		Nenumatyti darbai (atsiradus darbų poreikiui, kurie neišvardinti šioje darbų įkainių lentelėje)	Mato vienet	Preliminari SMD suma (pasiūlymo vertinimui)	Perskaičiavimo koeficientas (kintamas įkainis) procentai / 100	Kaina Eur. (pasiūlymo vertinimui, 5 ir 6 stulpelių sandauga)
82		Vadovautis samatų skaičiavimo programos duomenų bazėje nurodytomis darbų kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas nenumatytų darbų poreikis.	Eur.	500	0,9	450
83		Iš viso:				450,00
		Iš viso be PVM (eil. Nr. 81+83)				29301,56
		PVM 21 %				6153,33
		Iš viso su PVM				35454,89

Mūsų pasiūlymo kaina (pasiūlymo vertinimui) su PVM yra: **35454 Eur., 89 ct** (trisdešimt penki tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt keturi eurai, 89 ct).

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 6153,33 Eur., (šeši tūkstančiai vienas šimtas penkiasdešimt trys eurai 33 ct),

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 4 skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subrangovus:

Eil. Nr.	Darbai, numatytos vykdyti subrangos pagrindais	Subrangovo pavadinimas ir adresas	Procentinė subrangos vertė nuo pasiūlymo kainos, ...%

Pildyti tuomet, jei bus sutarties vykdymui bus pasitelkti subrangovai.

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Atitikties deklaracija	1
2.	Jungtinė pažyma	2
3.	ISO 14001:2015	1


*/Tais atvejais, kai perkančioji organizacija reikalauja pasiūlymo galiojimo užtikrinimo:/
Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame _____*

(Nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus)

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas*)



(Parašas*)

Robertas Belozaras
(Vardas ir pavardė*)

*Pastaba. Jeigu perkančioji organizacija pirkimą atlieka CVP IS priemonėmis, šis dokumentas teikiamas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.