

Pakeitimo nurodymas Nr. 1

**VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBA PANEMUNĖS SEN., KAUNO M.
(VIPA-T-024-01-0020) STATYBOS DARBŲ SUTARTIS PIRKIMO NR. 645932, VPP-3(2023)**

NR. 05-33-2023

2023-07-03

data

Rangovas: UAB „KRS“
Inžinierius: UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“
Užsakovas: UAB „Kauno vandenys“

Siekiant įgyvendinti 2023 m. vasario 15 d. „VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBA PANEMUNĖS SEN. KAUNO MIESTE STATYBOS DARBŲ SUTARTĮ“ Nr. 05-33-2023 (toliau – Sutartis) ir vadovaujantis Rangos sutarties Bendrųjų ir Konkrečiųjų sutarties sąlygų 13 skyriaus [Pakeitimai ir pataisymai] punktų 13.1 [Teisė daryti Pakeitimus], 13.2 [Vertės nustatymas] ir 13.3 [Pakeitimų tvarka] punktų nuostatomis buvo nustatytos žemiau išdėstytos aplinkybės, dėl kurių būtina atlikti projektinių sprendinių ir Sutarties pakeitimus.

Rangovas – uždaroji akcinė bendrovė „KRS“ 2023 m. birželio 19 d. raštu Nr. 657 informavo apie pastebėtą klaidą Sutarties Darbų žiniaraštyje, kur skyrių pavadinimuose buvo įrašyta Gudobelių tako ir Šlamučių tako pavadinimai, kurių nebuvo pirkimo dokumentuose ir Darbai minėtose gatvėse nėra Sutarties apimtyje, bei paprašė pakeisti Sutartį, kaip yra nustatyta Rangos sutarties konkrečiųjų sąlygų 13.1 punkte [Teisė daryti pakeitimus].

Inžinierius priimdamas sprendimą dėl šio pakeitimo įvertino, kad Sutarties patikslinimo galimybė buvo numatyta Rangos sutarties Konkrečiųjų sąlygų 13.1 [Teisė daryti pakeitimus] punkto 4 papunktyje.

Inžinierius priimdamas sprendimą dėl šio pakeitimo patvirtina, kad Darbų apimtys yra įvertintos, vadovaujantis pasirašytos Rangos sutarties nuostatomis ir naudoti pakoreguotą Darbų žiniaraštį, kuris buvo pateiktas su Rangovo 2023 m. birželio 19 d. raštu Nr. 657.

Dėl šio pakeitimo, nebus kliūčių pagal rangos sutartį statomą statinį pripažinti tinkamu naudoti vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais bei Inžinieriui išduoti perėmimo pažymą.



PRIDEDAMA:

Priedas Nr. 1 Rangovo 2023 m. birželio 19 d. raštas Nr. 657, 2 lapai.

Inžinierius:
UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“

Užsakovas:
UAB „Kauno vandenys“

Rangovas:
UAB „KRS“


(parašas, data)

(parašas, data)

(parašas, data)


(vardas pavardė)
UAB „Kauno vandenys“
Generalinis direktorius
Ramūnas Petras Šulskus
(vardas pavardė)

Projektų direktorius
Mindaugas Valiūnas
(vardas pavardė)

Techninio – projektų skyriaus
Projektų administravimo grupės
projektų vadovė
Sigutė Bliujienė

2023 m. birželio 19 d. Nr. 657

UAB „Kauno vandenys“
El. p. sigute.bliujiene@kaunovandenys.lt
ofisas@kaunovandenys.lt

Kopija:

UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“
El. p. gintaras@sipaslaugos.lt
info@sipaslaugos.lt

**DĖL PASIŪLYMO ŽINIARAŠČIO PATIKSLINIMUI
2023-02-15 RANGOS SUTARTIS NR. 05-33-2023 „VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ
NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBA PANEMUNĖS SEN., KAUNO M. (VIPA-T-024-01-
0020)“**

UAB „KRS“ (toliau – Rangovas) ir UAB „Kauno vandenys“ (toliau – Užsakovas)
2023-02-15 sudarė Rangos sutartį „Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų statyba Panemunės
sen., Kauno m. (VIPA-T-024-01-0020)“ Nr. 05-33-2023 (toliau – Sutartis).

Siekiant pašalinti technines klaidas, pateikiame pakoreguotą sutarties žiniaraštį. Iš
sutartinio žiniaraščio skyrių „*BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI Naktiziedžių tak.,
Neužmirštuolių tak., Katilėlių tak., Baltažiedžių tak., Hiacintų tak., Lendrūnų tak., Gudobelių
tak.*“, „*BUITINIŲ NUOTEKŲ SLĖGINIAI TINKLAI Naktiziedžių tak., Neužmirštuolių tak.,
Katilėlių tak., Baltažiedžių tak., Hiacintų tak., Lendrūnų tak., Gudobelių tak., Šlamučių tak.*“,
„*VANDENTIEKIO TINKLAI Naktiziedžių tak., Neužmirštuolių tak., Katilėlių tak., Baltažiedžių
tak., Hiacintų tak., Lendrūnų tak., Gudobelių tak.*“, pašaliname Gudobelių tak., Šlamučių tak.,
nes pagal pirkimo dokumentus, šiuose gatvėse darbai nėra perkami.

Norime akcentuoti, kad galutiniai kiekiai ir kaina nesikeičia, tik pakoreguojamas
žiniaraščio tikslumas.

Atsižvelgdami į aukščiau išdėstytas priežastis, prašome patvirtinti pasiūlymą dėl
žiniaraščio patikslinimo.

Raštą Nr. 656 laikyti negaliojančiu.

PRIDEDAMA. Atnaujintas darbų žiniaraštis, 11 lapų.

Pagarbiai
Projektų vadovas

Ignas Žilinskas



UAB „KRS“

Įmonės kodas 133630961

Inžinierius P. Stonys, mob. tel. 8 655 09105, el. p. p.stonys@krs-group.com

www.krs-group.com

Draugystės g. 15A

LT-51227 Kaunas

Tel. +370 37 45 44 64

El. p. krs@krs-group.com

UAB „KRS“
El. p.: krs@krs-group.com
m.valiunas@krs@krs-group.com

2023.06.26 Nr. 178
Vilnius
2023-06-19 Nr. 657

UAB „Kauno vandenys“
El. p.: ofisas@kaunovandenys.lt
sigute.bliujiene@kaunovandenys.lt

2023-02-15 VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBA PANEMUNĖS SEN., KAUNO M. (VIPA-T-024-01-0020) STATYBOS DARBŲ SUTARTIS Nr. 05-33-2023

DĖL PAKEITIMO NURODYMO NR. 1 PROJEKTO

Siunčiame pakeitimo nurodymo Nr. 1 projektą. Prašome pateikti komentarus arba patvirtinimą.

Pagarbiai,
Direktorius



Jonas Cilcius

Gintaras Tribandis, +370 614 47600, gintaras@sipaslaugos.lt

Originalas siunčiamas nebus.



Tel.: +370 5 231 2888
Faks.: +370 5 231 2889
El. paštas:
info@sipaslaugos.lt
<http://www.sipaslaugos.lt>

Įm. kodas: 111678149
PVM kodas: LT116781414
A.s.: LT18 7044 0600 0031 6285

AB SEB bankas, Banko
kodas: 70440

Sutarties pavadinimas:

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų statyba Panemunės sen., Kauno mieste

Sutarties numeris:

Užsakovas:

UAB "Kauno vandenys"

Rangovas:

Darbų žiniaraštis

Eil. Nr.	Pozicijos	Žymuo	Mato vnt.	Pagal pirkimo dokumentus		
				Kiekis	Vnt. kaina be PVM, Eur	Suma, Eur
1.	Bendroji dalis					
1.1	Kadastriniai matavimai		Kompl.	100,00%	5000,00	5 000,00
1.2	Išpildomoji dokumentacija		Kompl.	100,00%	10000,00	10 000,00
	Viso (Bendroji dalis)					15 000,00
BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI Plikakalnio tak., Miglių tak., Viksvų tak., Šiaudenių tak., Lendrūnų tak.						
1	Buitinių nuotekų tinklo iš PE100 RC PN10 Ø200 mm vamzdžių įrengimas uždaru būdu	2,2	m	517	164,25	84 917,25
2	Buitinių nuotekų tinklo iš PE100 RC PN10 Ø160 mm vamzdžių įrengimas uždaru būdu	2,2	m	94	108,25	10 175,50
3	Buitinių nuotekų tinklo iš PVC (SN4) Ø160 mm vamzdžių įrengimas atviru būdu su visomis reikalingomis jungtimis, dangų ardymu, žemės darbais, vamzdžių pagrindo įrengimu bei jų užpylimu, gerbūvio ir dangų atstatymu	2,3	m	106	70	7 420,00
4	Plastikinis valymo ir inspektavimo kanalizacijos šulinys PP (susidedantis iš kinetės ir stovo) Ø425 mm (įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu), (H = 1,00÷ 2,00 m)	1,1	Kompl.	21	209	4 389,00
5	Plastikinis valymo ir inspektavimo kanalizacijos šulinys PP (susidedantis iš kinetės ir stovo) Ø425 mm (įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu), (H = 2,00÷ 3,05 m)	1,1	Kompl.	11	253	2 783,00
6	G/b kanalizacijos Ø1500 mm šulinys (įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu), (H = 3,00÷ 4,00 m)	1,2	Kompl.	2	1100	2 200,00
7	G/b kanalizacijos Ø1000 mm šulinys (įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu), (H = 1,00÷ 2,00 m)	1,2	Kompl.	6	750	4 500,00
8	G/b kanalizacijos Ø1000 mm šulinys (įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu), (H = 2,00÷ 3,00 m)	1,2	Kompl.	2	800	1 600,00
9	PP Ø425 mm šulinių dangčiai (po važiuojama dalimi - sunkaus „plaukiojančio“, klasės D400, po nevažiuojama danga – B125 dangčiai)	1,4	vnt.	32	165	5 280,00
10.	G/b Ø1500 mm šulinių dangčiai (po važiuojama dalimi - sunkaus „plaukiojančio“, klasės D400, po nevažiuojama danga – B125 dangčiai)	1,4	vnt.	2	253	506,00
11	G/b Ø1000 mm šulinių dangčiai (po važiuojama dalimi - sunkaus „plaukiojančio“, klasės D400, po nevažiuojama danga – B125 dangčiai)	1,4	vnt.	8	253	2 024,00
12	Buitinių nuotekų vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą (TV diagnostika)	6.2.2	sist.	1	580	580,00
13	Komunikacijų žymėjimui cinkuoto metalo stovai su plastikinėmis lentelėmis	5	vnt.	42	10	420,00
14	Buitinių nuotekų tinklų G/b šulinių padengimas hidroizoliacija	1,2	Kompl.	10	50	500,00
15	Išorinio kritimo stovo įrengimas šulinyje	1,2	Kompl.	2	30	60,00
	VISO					127 354,75
VANDENTIEKIO TINKLAI Plikakalnio tak., Miglių tak., Viksvų tak., Šiaudenių tak., Lendrūnų tak.						
16	Vandentiekio tinklo iš PE100 RC PN10 Ø110 mm vamzdžių įrengimas uždaru būdu	2,2	m	615	99,55	61 223,25

Eil. Nr.	Pozicijos	Žymuo	Mato vnt.	Pagal pirkimo dokumentus		
				Kiekis	Vnt. kaina be PVM, Eur	Suma, Eur
17	Vandentiekio tinklo iš PE100 RC PN10 Ø63 mm vamzdžių įrengimas uždaru būdu	2,2	m	132	24,35	3 214,20
18	Vandentiekio tinklo iš PE100 RC PN10 Ø110 mm vamzdžių įrengimas atviru būdu su visomis reikalingomis jungtimis, dangų ardymu, žemės darbais, vamzdžių pagrindo įrengimu bei jų užpylimu, gerbūvio ir dangų atstatymu	2,2	m	5	99,55	497,75
19	Vandentiekio tinklo iš PE100 RC PN10 Ø32 mm vamzdžių įrengimas atviru būdu su visomis reikalingomis jungtimis, dangų ardymu, žemės darbais, vamzdžių pagrindo įrengimu bei jų užpylimu, gerbūvio ir dangų atstatymu	2,2	m	143	21,2	3 031,60
20	Gelžbetoninio šulinio Ø1500 įrengimas įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu žr. VN.B.71	1,2	kompl.	6	1150	6 900,00
21	G/b Ø1500 mm šulinių dangčiai (po važiuojama dalimi - sunkaus „plaukiojančio“, klasės D400, po nevažiuojama danga – B125 dangčiai)	1,4	kompl.	6	253	1 518,00
22	Vandentiekio tinklų G/b šulinių padengimas hidroizoliacija	1,2	Kompl.	7	50	350,00
23	Vandentiekio šuliniuose betoninių atramų įrengimas po sklendėmis ir ketinėmis fasoninėmis dalimis	1,2	kompl.	7	30	210,00
24	Sklendės ir kitos vandentiekio fasoninės dalys montuojamos šuliniuose žr. VN.B.71	3,4	kompl.	6	400	2 400,00
25	Sklendės ir kitos vandentiekio fasoninės dalys montuojamos esamuose šuliniuose žr. VN.B.71	4,4	kompl.	2	400	800,00
26	Antžeminis priešgaisrinis hidrantas ir jo įrengimas žr. VN.B.71, 75	4,4	kompl.	1	1045	1 045,00
27	Vartotojų pajungimas prie Ø63-Ø110 mm vamzdžio per balną	4,4	kompl.	15	60	900,00
28	Požeminės sklendės įrengimas su kapa (žr. brėž. VN.B-71)	4,4	kompl.	15	77	1 155,00
29	Komunikacijų žymėjimui cinkuoto metalo stovai su plastikinėmis lentelėmis	5	kompl.	22	10	220,00
30	Vamzdynų Ø110 mm hidraulinis bandymas, praplovimas su dezinfekcija	6,3 2.2.5	m	620	1,7	1 054,00
31	Vamzdynų Ø63 mm hidraulinis bandymas, praplovimas su dezinfekcija	6,3 2.2.5	m	132	1,7	224,40
32	Vamzdynų Ø32 mm hidraulinis bandymas, praplovimas su dezinfekcija	6,3 2.2.5	m	143	1,7	243,10
	VISO					84 986,30
BUITINIŲ NUOTEKŲ SLĖGINIAI TINKLAI Plikakalnio tak., Miglių tak., Viksvų tak., Šiaudenių tak.						
33	Buitinių nuotekų siurblinė NS2 Ø1500 su panardinamais nuotekų siurbliais Qs=4,0 l/s, įskaitant gerbūvio įrengimą.	7	kompl.	1	23275	23 275,00
34	Slėginio buitinių nuotekų tinklo iš PE100 RC PN10 Ø90 mm vamzdžių įrengimas uždaru būdu	2,2	m	143	70	10 010,00
35	Slėginio buitinių nuotekų tinklo iš PE100 RC PN10 Ø63 mm vamzdžių įrengimas atviru būdu su visomis reikalingomis jungtimis, dangų ardymu, žemės darbais, vamzdžių pagrindo įrengimu bei jų užpylimu, gerbūvio ir dangų atstatymu	2,2	m	20	24,35	487,00
36	G/b gesinimo Ø1000 mm šulinys (įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu)	1,2	kompl.	2	800	1 600,00
37	Gelžbetoninio šulinio Ø1000 įrengimas įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu	1,2	kompl.	1	800	800,00
38	G/b Ø1000 mm šulinių dangčiai (po važiuojama dalimi - sunkaus „plaukiojančio“, klasės D400, po nevažiuojama danga –B125 dangčiai)	1,4	vnt.	3	253	759,00

Eil. Nr.	Pozicijos	Žymuo	Mato vnt.	Pagal pirkimo dokumentus		
				Kiekis	Vnt. kaina be PVM, Eur	Suma, Eur
39	Šuliniuose betoninių atramų įrengimas po sklendėmis ir ketinėmis fasoninėmis dalimis	1,2	kompl.	1	30	30,00
40	Sklendės ir kitos fasoninės dalys montuojamos šuliniuose žr. VN.B.73	3,4	kompl.	1	400	400,00
41	Buitinių nuotekų tinklų šulinių padengimas hidroizoliacija	1,2	kompl.	3	50	150,00
42	Komunikacijų žymėjimui cinkuoto metalo stovai su plastikinėmis lentelėmis	5	vnt.	3	10	30,00
43	Nuotekų tinklų Ø90 vamzdinių hidrauliniai bandymai	6,3	m	143	1,7	243,10
44	Nuotekų tinklų Ø63 vamzdinių hidrauliniai bandymai	6,3	m	20	1,7	34,00
	VISO					37 818,10
BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI Naktiziedžių tak., Neužmirštuolių tak., Katilėlių tak., Baltažiedžių tak., Hiacintų tak.						
45	Buitinių nuotekų tinklo iš PE100 RC PN10 Ø200 mm vamzdžių įrengimas uždaru būdu	2,2	m	2348	164,25	385 659,00
46	Buitinių nuotekų tinklo iš PVC (SN4) Ø160 mm vamzdžių įrengimas atviru būdu su visomis reikalingomis jungtimis, dangų ardymu, žemės darbais, vamzdžių pagrindo įrengimu bei jų užpylimu, gerbūvio ir dangų atstatymu	2,3	m	210	70	14 700,00
47	Plastikinis valymo ir inspektavimo kanalizacijos šulinys PP (susidedantis iš kinetės ir stovo) Ø425 mm (įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu), (H = 1,00÷ 2,00 m)	1,1	Kompl.	65	209	13 585,00
48	Plastikinis valymo ir inspektavimo kanalizacijos šulinys PP (susidedantis iš kinetės ir stovo) Ø425 mm (įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu), (H = 2,00÷ 3,00 m)	1,1	Kompl.	69	253	17 457,00
49	Plastikinis valymo ir inspektavimo kanalizacijos šulinys PP (susidedantis iš kinetės ir stovo) Ø425 mm (įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu), (H = 3,00÷ 4,00 m)	1,1	Kompl.	8	297	2 376,00
50	G/b kanalizacijos Ø1000 mm šulinys (įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu), (H = 1,00÷ 2,00 m)	1,2	Kompl.	5	750	3 750,00
51	G/b kanalizacijos Ø1000 mm šulinys (įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu), (H = 2,00÷ 3,00 m)	1,2	Kompl.	20	800	16 000,00
52	G/b kanalizacijos Ø1500 mm šulinys (įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu), (H = 3,00÷ 4,00 m)	1,2	Kompl.	5	1150	5 750,00
53	G/b kanalizacijos Ø1500 mm šulinys (įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu), (H = 4,00÷ 5,00 m)	1,2	Kompl.	2	1250	2 500,00
54	G/b kanalizacijos Ø1500 mm šulinys (įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu), (H = 5,00÷ 6,00 m)	1,2	Kompl.	1	1350	1 350,00
55	G/b kanalizacijos Ø1500 mm šulinys (įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu), (H = 6,00÷ 7,02 m)	1,2	Kompl.	1	1450	1 450,00
56	PP Ø425 mm šulinių dangčiai (po važiuojama dalimi - sunkaus „plaukiojančio“, klasės D400, po nevažiuojama danga – B125 dangčiai)	1,4	vnt.	142	165	23 430,00
57	G/b Ø1000 mm šulinių dangčiai (po važiuojama dalimi - sunkaus „plaukiojančio“, klasės D400, po nevažiuojama danga – B125 dangčiai)	1,4	vnt.	25	253	6 325,00
58	G/b Ø1500 mm šulinių dangčiai (po važiuojama dalimi - sunkaus „plaukiojančio“, klasės D400, po nevažiuojama danga – B125 dangčiai)	1,4	vnt.	9	253	2 277,00
59	Buitinių nuotekų vamzdžio vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą (TV diagnostika)	6.2.2	sist.	1	2120	2 120,00
60	Komunikacijų žymėjimui cinkuoto metalo stovai su plastikinėmis lentelėmis	5	vnt.	176	10	1 760,00
61	Buitinių nuotekų tinklų G/b šulinių padengimas hidroizoliacija	1,2	Kompl.	34	50	1 700,00

Eil. Nr.	Pozicijos	Žymuo	Mato vnt.	Pagal pirkimo dokumentus		
				Kiekis	Vnt. kaina be PVM, Eur	Suma, Eur
62	Vidinio kritimo stovo įrengimas šulinyje	1,2	Kompl.	4	30	120,00
	VISO					502 309,00
BUITINIŲ NUOTEKŲ SLĖGINIAI TINKLAI Naktiziedžių tak., Neužmirštuolių tak., Katilėlių tak., Baltažiedžių tak., Hiacintų tak.						
63	Buitinių nuotekų siurblinė NS3 Ø1500 su panardinamais nuotekų siurbliais Qs=4,0 l/s, įskaitant gerbūvio įrengimą aplink siurblinę (žr. br. VN.B.85)	7	kompl.	1	25375	25 375,00
64	Buitinių nuotekų siurblinė NS4 Ø1500 su panardinamais nuotekų siurbliais Qs=4,0 l/s, įskaitant gerbūvio įrengimą aplink siurblinę (žr. br. VN.B.86)	7	kompl.	1	24475	24 475,00
65	Buitinių nuotekų siurblinė NS5 Ø1500 su panardinamais nuotekų siurbliais Qs=4,0 l/s, įskaitant gerbūvio įrengimą aplink siurblinę (žr. br. VN.B.87)	7	kompl.	1	23811,4	23 811,40
66	Slėginio buitinių nuotekų tinklo iš PE100 RC PN10 Ø90 mm vamzdžių įrengimas uždaru būdu	2,2	m	292	70	20 440,00
67	Slėginio buitinių nuotekų tinklo iš PE100 RC PN10 Ø63 mm vamzdžių įrengimas uždaru būdu	2,2	m	92	24,35	2 240,20
68	Slėginio buitinių nuotekų tinklo iš PE100 RC PN10 Ø63 mm vamzdžių įrengimas atviru būdu su visomis reikalingomis jungtimis, dangų ardymu, žemės darbais, vamzdžių pagrindo įrengimu bei jų užpylimu, gerbūvio ir dangų atstatymu	2,2	m	12	24,35	292,20
69	G/b gesinimo Ø1000 mm šulinys (įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu)	1,2	kompl.	3	800	2 400,00
70	Gelžbetoninio šulinio Ø1000 įrengimas įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu	1,2	kompl.	2	800	1 600,00
71	Gelžbetoninio šulinio Ø1500 įrengimas įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu	1,2	kompl.	4	1150	4 600,00
72	G/b Ø1000 mm šulinių dangčiai (po važiuojama dalimi - sunkaus „plaukiojančio“, klasės D400, po nevažiuojama danga –B125 dangčiai)	1,4	vnt.	5	253	1 265,00
73	G/b Ø1500 mm šulinių dangčiai (po važiuojama dalimi - sunkaus „plaukiojančio“, klasės D400, po nevažiuojama danga –B125 dangčiai)	1,4	vnt.	4	253	1 012,00
74	Šuliniuose betoninių atramų įrengimas po sklendėmis ir ketinėmis fasoninėmis dalimis	1,2	kompl.	6	30	180,00
75	Sklendės ir kitos fasoninės dalys montuojamos šuliniuose žr. VN.B.73	3. 4.	kompl.	6	400	2 400,00
76	Buitinių nuotekų tinklų šulinių padengimas hidroizoliacija	1,2	kompl.	9	50	450,00
77	Komunikacijų žymėjimui cinkuoto metalo stovai su plastikinėmis lentelėmis	5	vnt.	9	10	90,00
78	Nuotekų tinklų Ø90 vamzdinių hidraulinių bandymai	6,3	m	292	1,7	496,40
79	Nuotekų tinklų Ø63 vamzdinių hidraulinių bandymai	6,3	m	104	1,7	176,80
	VISO					111 304,00
VANDENTIEKIO TINKLAI Naktiziedžių tak., Neužmirštuolių tak., Katilėlių tak., Baltažiedžių tak., Hiacintų tak.						
80	Vandentiekio tinklo iš PE100 RC PN10 Ø110 mm vamzdžių įrengimas uždaru būdu	2,2	m	2277	99,55	226 675,35
81	Vandentiekio tinklo iš PE100 RC PN10 Ø63 mm vamzdžių įrengimas uždaru būdu	2,2	m	290	24,35	7 061,50
82	Vandentiekio tinklo iš PE100 RC PN10 Ø110 mm vamzdžių įrengimas atviru būdu su visomis reikalingomis jungtimis, dangų ardymu, žemės darbais, vamzdžių pagrindo įrengimu bei jų užpylimu, gerbūvio ir dangų atstatymu	2,2	m	37	99,55	3 683,35

Eil. Nr.	Pozicijos	Žymuo	Mato vnt.	Pagal pirkimo dokumentus		
				Kiekis	Vnt. kaina be PVM, Eur	Suma, Eur
83	Vandentiekio tinklo iš PE100 RC PN10 Ø32 mm vamzdžių įrengimas atviru būdu su visomis reikalingomis jungtimis, dangų ardymu, žemės darbais, vamzdžių pagrindo įrengimu bei jų užpylimu, gerbūvio ir dangų atstatymu	2,2	m	212	21,2	4 494,40
84	Gelžbetoninio šulinio Ø1000 įrengimas įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu žr. VN.B.71	1,2	kompl.	1	800	800,00
85	Gelžbetoninio šulinio Ø1500 įrengimas įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu žr. VN.B.71	1,2	kompl.	20	1150	23 000,00
86	G/b Ø1000 mm šulinių dangčiai (po važiuojama dalimi - sunkaus „plaukiojančio“, klasės D400, po nevažiuojama danga – B125 dangčiai)	1,4	vnt.	1	253	253,00
87	G/b Ø1500 mm šulinių dangčiai (po važiuojama dalimi - sunkaus „plaukiojančio“, klasės D400, po nevažiuojama danga – B125 dangčiai)	1,4	vnt.	20	253	5 060,00
88	Vandentiekio tinklų G/b šulinių padengimas hidroizoliacija	1,2	Kompl.	20	50	1 000,00
89	Vandentiekio šuliniuose betoninių atramų įrengimas po sklendėmis ir kėtinėmis fasoninėmis dalimis	1,2	kompl.	20	30	600,00
90	Sklendės ir kitos vandentiekio fasoninės dalys montuojamos šuliniuose žr. VN.B.71	3. 4.	kompl.	20	400	8 000,00
91	Antžeminis priešgaisrinis hidrantas ir jo įrengimas žr. VN.B.71, 75	4,4	kompl.	11	1045	11 495,00
92	Vartotojų pajungimas prie Ø63-Ø110 mm vamzdžio per balną (žr. brėž. VN.B-71)	4,4	kompl.	66	60	3 960,00
93	Požeminės sklendės įrengimas su kapa (žr. brėž. VN.B-71)	4,4	kompl.	66	77	5 082,00
94	Komunikacijų žymėjimui cinkuoto metalo stovai su plastikinėmis lentelėmis	5	kompl.	98	10	980,00
95	Vamzdynų Ø110 mm hidraulinis bandymas, praplovimas su dezinfekcija	6.3 2.2.5	m	2314	1,7	3 933,80
96	Vamzdynų Ø63 mm hidraulinis bandymas, praplovimas su dezinfekcija	6,3	m	290	1,7	493,00
97	Vamzdynų Ø32 mm hidraulinis bandymas, praplovimas su dezinfekcija	6.3 2.2.5	m	212	1,7	360,40
	VISO					306 931,80
BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI J. Aisčio g.						
98	Buitinių nuotekų tinklo iš PE100 RC PN10 Ø200 mm vamzdžių įrengimas uždaru būdu	2,2	m	150	164,25	24 637,50
99	Buitinių nuotekų tinklo iš PVC (SN4) Ø160 mm vamzdžių įrengimas atviru būdu su visomis reikalingomis jungtimis, dangų ardymu, žemės darbais, vamzdžių pagrindo įrengimu bei jų užpylimu, gerbūvio ir dangų atstatymu	2,3	m	24	70	1 680,00
100	Plastikinis valymo ir inspektavimo kanalizacijos šulinys PP (susidedantis iš kinetės ir stovo) Ø425 mm (įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu), (H = 1,00÷ 2,00 m)	1,1	Kompl.	5	209	1 045,00
101	Plastikinis valymo ir inspektavimo kanalizacijos šulinys PP (susidedantis iš kinetės ir stovo) Ø425 mm (įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu), (H = 2,00÷ 3,03 m)	1,1	Kompl.	3	253	759,00
102	G/b kanalizacijos Ø1000 mm šulinys (įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu), (H = 2,00÷ 3,00 m)	1,2	Kompl.	3	800	2 400,00
103	PP Ø425 mm šulinių dangčiai (po važiuojama dalimi - sunkaus „plaukiojančio“, klasės D400, po nevažiuojama danga – B125 dangčiai)	1,4	vnt.	8	165	1 320,00

[illegible]

Eil. Nr.	Pozicijos	Žymuo	Mato vnt.	Pagal pirkimo dokumentus		
				Kiekis	Vnt. kaina be PVM, Eur	Suma, Eur
124	Buitinių nuotekų siurblinė NS7 Ø1500 su panardinamais nuotekų siurbliais Qs=4,0 l/s, įskaitant gerbūvio įrengimą aplink siurblinę (žr. br. VN.B.89)	7	kompl.	1	23824,5	23 824,50
125	Slėginio buitinių nuotekų tinklo iš PE100 RC PN10 Ø90 mm vamzdžių įrengimas uždaru būdu	2,2	m	183	70	12 810,00
126	G/b gesinimo Ø1000 mm šulinys (įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu)	1,2	kompl.	1	800	800,00
127	G/b Ø1000 mm šulinių dangčiai (po važiuojama dalimi - sunkaus „plaukiojančio“, klasės D400, po nevažiojama danga –B125 dangčiai)	1,4	vnt.	1	253	253,00
128	Buitinių nuotekų tinklų šulinių padengimas hidroizoliacija	1,2	kompl.	1	50	50,00
129	Komunikacijų žymėjimui cinkuoto metalo stovai su plastikinėmis lentelėmis	5	vnt.	1	10	10,00
130	Nuotekų tinklų Ø90 vamzdžių hidrauliniai bandymai	6,3	m	183	1,7	311,10
	VISO					38 058,60
VANDENTIEKIO TINKLAI Rokelio g., Kirtimų g.						
131	Vandentiekio tinklo iš PE100 RC PN10 Ø110 mm vamzdžių įrengimas uždaru būdu	2,2	m	594	99,55	59 132,70
132	Vandentiekio tinklo iš PE100 RC PN10 Ø63 mm vamzdžių įrengimas uždaru būdu	2,2	m	109	24,35	2 654,15
133	Vandentiekio tinklo iš PE100 RC PN10 Ø110 mm vamzdžių įrengimas atviru būdu su visomis reikalingomis jungtimis, dangų ardymu, žemės darbais, vamzdžių pagrindo įrengimu bei jų užpylimu, gerbūvio ir dangų atstatymu	2,2	m	5	99,55	497,75
134	Vandentiekio tinklo iš PE100 RC PN10 Ø32 mm vamzdžių įrengimas atviru būdu su visomis reikalingomis jungtimis, dangų ardymu, žemės darbais, vamzdžių pagrindo įrengimu bei jų užpylimu, gerbūvio ir dangų atstatymu	2,2	m	125	21,2	2 650,00
135	Gelžbetoninio šulinio Ø1500 įrengimas įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu žr. VN.B.71	1,2	kompl.	6	1150	6 900,00
136	G/b Ø1500 mm šulinių dangčiai (po važiuojama dalimi - sunkaus „plaukiojančio“, klasės D400, po nevažiojama danga – B125 dangčiai)	1,4	vnt.	6	253	1 518,00
137	Vandentiekio tinklų G/b šulinių padengimas hidroizoliacija	1,2	Kompl.	6	50	300,00
138	Vandentiekio šuliniuose betoninių atramų įrengimas po sklendėmis ir ketinėmis fasoninėmis dalimis	1,2	kompl.	6	30	180,00
139	Sklendės ir kitos vandentiekio fasoninės dalys montuojamos šuliniuose žr. VN.B.71	3, 4,	kompl.	6	400	2 400,00
140	Antžeminis priešgaisrinis hidrantas ir jo įrengimas žr. VN.B.71, 75	4,4	kompl.	3	1045	3 135,00
141	Vartotojų pajungimas prie Ø63-Ø110 mm vamzdžio per baldą ir požeminės sklendės įrengimas su kapa (žr. brėž. VN.B-71)	4,4	kompl.	15	77	1 155,00
142	Komunikacijų žymėjimui cinkuoto metalo stovai su plastikinėmis lentelėmis	5	kompl.	24	10	240,00
143	Vamzdžių Ø110 mm hidraulinis bandymas, praplovimas su dezinfekcija	6.3 2.2.5	m	599	1,7	1 018,30
143	Vamzdžių Ø63 mm hidraulinis bandymas, praplovimas su dezinfekcija	6.3 2.2.5.	m	109	1,7	185,30
144	Vamzdžių Ø32 mm hidraulinis bandymas, praplovimas su dezinfekcija	6.3 2.2.5	m	125	1,7	212,50
	VISO					82 178,70
	VISO PAGAL ŽINIARAŠTĮ					1 478 800,00

Eil. Nr.	Pozicijos	Žymuo	Mato vnt.	Pagal pirkimo dokumentus		
				Kiekis	Vnt. kaina be PVM, Eur	Suma, Eur
	PVM					310 548,00
	Viso su PVM					1 789 348,00