

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 6
PRIE STATYBOS DARBŲ RANGOS SUTARTIES Nr. S-18926

2023 m. birželio 30 d., Telšiai *Mr. S. L. B. 14*

Telšių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 180878299, adresas Žemaitės g. 14, LT-87133 Telšiai, atstovaujama administracijos direktoriaus Zigmo Nevardausko (toliau – Užsakovas), ir UAB „Pamario restauratorius“, atstovaujama direktoriaus Aldo Kliuko, (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė Papildomą susitarimą Nr. 6 prie statybos darbų rangos sutarties Nr. S-18926, (toliau – Papildomas susitarimas) ir sutarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

1. Vadovaujantis statybos darbų rangos sutarties Nr. S-18926 (toliau – Sutartis) 10.2.1, 10.2.2, 10.2.3 papunkčiais, Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir 2023-06-13 d. darbų apžiūros aktu Nr. 4, Šalys sutaria atsisakyti dalies darbų, pakeisti rinkoje nebegaminamas medžiagas kitomis ir įsigyti papildomų darbų. Atsižvelgiant į pakeitimus Šalys sutaria padidinti sutarties kainą **234211,39 €** (*du šimtai trisdešimt keturi tūkstančiai du šimtai vienuolika eurų ir 39 ct*) su PVM. Bendra padidinta Sutarties kaina yra **4263929,55 €** (*keturi milijonai du šimtai šešiasdešimt trys tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt devyni eurai ir 55 ct*) su PVM.

2. Žodžiai ir sąvokos Papildomame susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

3. Papildomas susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

4. Papildomas susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

5. Papildomas susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo dienos.

6. Papildomo susitarimo priedai:

6.1. Darbų apžiūros aktas Nr. 4, 2 lapai;

6.2. Lokalinės sąmatos su komerciniais pasiūlymais – 51 lapas;

6.3. Įkainotas veiklų sąrašas – 2 lapai.

UŽSAKOVAS

Telšių rajono savivaldybės administracija

Žemaitės g. 14, LT-87133, Telšiai

Įmonės kodas: 180878299

Tel/Faksas

A.S.LT094010042800007749,

Luminor Bank AB

El. p. _____

RANGOVAS

UAB „Pamario restauratorius“

Turgaus aikštė 21, Klaipėda 91246

Įmonės kodas 141972060,

PVM kodas LT419720610

A.S. LT20 7044 0600 0061 3166

AB SEB bankas

A.S. LT25 4010 0423 0120 6010

Luminor Bank AB

Tel. + _____

El. paštas _____

Direktorius

Aldas Kliukas

SUBRANGOVAS

UAB „Telšių meistras“

Įmonės kodas 180263021

Mažeikių g. 3, 87101 Telšiai

Tel.

El. p. A. _____

s. LT667300010002598274

AB Swedbank

Suderinti 2023-06-30
Telšių r. savivaldybės administracija
Statybos ir urbanistikos skyriaus

Mindaugas Nor

Teisės ir adminis
skyriaus vedėja

Edmundas Vaišys
20____ m. _____ d.

2023-06-30

SUDERINTA

B u b a l
v e d e j

Adelė Pecienė
2023-06-30

ĮKAINOTAS VEIKLOS SĄRAŠAS

Projekto „Pastato Telšiuose, Respublikos g. 28, modernizavimas pritaikant Telšių menų mokyklos reikmėms“ rangos darbai.

Eil. Nr.	Darbų gupių (etapų) pavadinimai	Darbo (etapo) kaina, € be PVM
Etapas Nr. 1		
1.	Lauko ir vidaus langų, vitrinų ir durų įrengimo darbai	310353,16
2.	Fasadų įrengimo darbai	97955,85
3.	Stogo, stogelių įrengimo darbai	51313,95
4.	Vidaus sienų, lubų, grindų apdailos darbai	414475,36
5.	Kiti darbai	185196,44
6.	Pastato dalių tarp ašių „A-J“-„4-7“ statybos darbai	
6.1.	Pamatų įrengimo darbai	21423,71
6.2.	Gelžbetonio darbai	286682,64
6.3.	Plieninės konstrukcijos	33692,83
6.4.	Mūro darbai	52421,56
6.5.	Medinės konstrukcijos	52344,7
6.6.	Grindų įrengimas	49139,38
7.	Atraminės sienos ties pastato ašimi „J“ įrengimas	162932,26
8.	Vandentiekio ir buitinių nuotekų sistemos įrengimo darbai	46668,55
9.	Šildymo ir vėdinimo sistemos įrengimo darbai	250604,99
10.	Šilumos punkto įrengimo darbai	18990,12
11.	Elektros instaliacijos įrengimo darbai	96915,08
12.	Elektroninių ryšių įrengimo darbai	18370,15
13.	Apsauginės signalizacijos įrengimo darbai	9053,82
14.	Procesų automatizavimo įrengimo darbai	24139,8
15.	Gaisrinės signalizacijos įrengimo darbai	13851,62
16.	Lauko inžinerinių tinklų įrengimo darbai	42031,51
17.	Sklypo sutvarkymo darbai	13187,55
18.	Kadastrinės bylos parengimas su atlikta patikra	2950
19.	Papildomi darbai pagal papildomą susitarimą Nr. 3	8703,31
20.	Papildomi darbai pagal papildomą susitarimą Nr. 6	180738,73
Etapas Nr. 2		
21.	Lauko ir vidaus langų, vitrinų ir durų įrengimo darbai	121365,93
22.	Fasadų įrengimo darbai	5015,55
23.	Stogo, stogelių įrengimo darbai	27127,13

24.	Vidaus sienų, lubų, grindų apdailos darbai	136311,96
25.	Kiti darbai	64107,45
26.	Pastato dalių tarp ašių „1-4“ statybos darbai	332335,01
27.	Vandentiekio ir buitinių nuotekų sistemos įrengimas	11189,65
28.	Šildymo ir vėdinimo sistemos įrengimo darbai	148034,7
29.	Elektros instaliacijos įrengimo darbai	24828,84
30.	Elektroninių ryšių įrengimo darbai	5797,57
31.	Apsauginės signalizacijos įrengimo darbai	3300,93
32.	Procesų automatizavimo įrengimo darbai	1655,5
33.	Gaisrinės signalizacijos įrengimo darbai	4434,76
34.	Sklypo sutvarkymo tvarkymo darbai	16645,5
35.	Kadastrinės bylos parengimas su atlikta patikra	730
36.	Papildomi darbai pagal papildomą susitarimą Nr. 1	7793,23
37.	Papildomi darbai pagal papildomą susitarimą Nr. 4	57978,78
38.	Papildomi darbai pagal papildomą susitarimą Nr. 6	111119,16
Suma be PVM:		3523908,72
PVM 21 % suma:		740020,83
Bendra suma su PVM:		4263929,55

Pastaba:

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą;
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus rangovui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Direktorius



Telšių r. savivaldybės administracija
Statybos ir urbanistikos skyriaus vedėjas

M

**PROJEKTO „PASTATO TELŠIUOSE, RESPUBLIKOS G. 28, MODERNIZAVIMAS PRITAIKANT
TELŠIŲ MENŲ MOKYKLOS REIKMĖMS“ RANGOS DARBAI**
DARBŲ APŽIŪROS AKTAS NR. 4
2023-06-13

Pagal 2021-08-25 d. sutartį Nr. S-18926 vykdant Projekto „Pastato Telšiuose, Respublikos g. 28, modernizavimas pritaikant Telšių menų mokyklos reikmėms“ rangos darbus, atlikta darbų apžiūra, kurioje dalyvavo:

Telšių rajono savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus vedėjas Mindaugas Norkus;

UAB „Pro Bonus“ techninės priežiūros vadovas Arūnas Rekašius;

UAB „Pro Bonus“ specialiųjų darbų techninės priežiūros vadovas Kazimieras Petreikis

Projekto vykdymo priežiūros vadovas Kęstutis Kasperavičius;

UAB „Pamario restauratorius“ direktorius Aldas Kliukas

UAB „Telšių meistras“ direktorius Ramūnas Gedgaudas;

Statinio statybos vadovas Jonas Micius;

Pagal 2021 m. rugpjūčio 25 d. Sutartį Nr. S-18926 tarp UAB „Pamario restauratorius“ ir Telšių rajono savivaldybės administracijos ir 2022 m. balandžio 6 d. trišalę sutartį S-19767 dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu prie statybos rangos sutarties Nr. S – 18926 vykdomi projekto **„Pastato Telšiuose, Respublikos g. 28, modernizavimas pritaikant Telšių menų mokyklos reikmėms“** rangos darbai.

Apžiūrėjus statybos objekte vykdomus statybos darbus pagal techninio ir darbo projektų sprendinius Komisija nustatė, kad būtina atlikti šiuos pakeitimus tinkamai įgyvendinti sutartį:

Gelžbetonio darbai (II darbų etapas):

- Pradėjus statybos darbus ir atidengus esamas konstrukcijas pastebėta, kad esamos išorinių laikančių sienų sąramos, esamas mūrinis karnizas yra prastos būklės ir jų nesutvarkius nebus užtikrinti esminiai statinio reikalavimai. Nuspręsta demontuoti išorinėse sienose esančias sąramas ir įrengti naujas.
- Vykdamas statybos darbus pastebėta, kad esama mūrinė siena (4 ašis tarp ašių B-C), ant kurios numatytos montuoti sijos, yra sutrūkinėjusi, kurios nesutvarkius nebus užtikrinti esminiai statinio reikalavimai. Nuspręsta esamą sieną nugriauti ir įrengti naują iš silikatinių plytų mūro.
- Techninio projekto „0“ laidoje esamame pastate buvo numatytas esamų balkono konstrukcijų remontas (apdaila), bet vykdamas statybos darbus ir atidengus konstrukcijas fiksuota avarinė balkono būklė, todėl nuspręsta demontuoti esamo balkono konstrukcijas ir įrengti naujas, išlaikant tokią pačią balkono išvaizdą. Parengus projekto „A“ laidą numatytas naujos konstrukcijos balkono įrengimas su vienalytegrindų apdaila.

Statinio architektūra

- Projekte (I ir II darbų etapais) koridorių patalpose buvo numatytos gipso kartono lubos ant metalinio karkaso, tačiau tokia lubų apdaila neužtikrintų priėjimo prie įrengtų inžinerinių komunikacijų (ugnies vožtuvų). Dėl minėtos priežasties projekto laidoje „A“ priimtas sprendimas atsisakyti gipso kartono lubų apdailos vietoj jų įrengiant surenkamas lubas „Armstrong“ tipo, kad būtų užtikrintas laisvas priėjimas prie įrengtų komunikacijų.
- Projekte II etapo fasado apdaila numatyta apšiltintų sienų plonasluoksnis tinkas, tvirtinant tinklelį smeigėmis ir apdailinant 1,5 mm storio struktūriniu tinku. Pagal projekto sprendinius pastato išorinės atitvaros yra šiltinamos iš vidaus, todėl įrengti projekte numatytos fasado apdailos technologškai neįmanoma. Nuspręsta fasado apdailą įrengti naudojant specialų tinką jį nudažant projekte numatyta spalva.
- II etapo I aukšto plane tarp ašių 2-3 ir A-B įrengti laiptai yra labai arti įėjimo, kas sukeltų klientams nepatogumų naudotis pastatu. Patekimui į patalpas yra numatyti kiti tinkami laiptai tarp ašių 3/1-4 ir A-B. Nuspręsta demontuoti įrengtus laiptus.

Elektrotechnika

- Projekto gaisrinės saugos dalyje nurodyta, kad pastatui turi būti užtikrinta I elektros tiekimo kategorija, tačiau projekte nenumatyta sprendinių pasiekti I kategorijos elektros tiekimą. Priimtas

įrengti 55 kVA generatorių ant gelžbetoninio pamato, kuris tenkintų gaisrinės saugos dalyje keliamus reikalavimus.

- Dėl atnaujintų AB ESO prisijungimo sąlygų atsirado būtinybė įrengti skydą PS-1.
- Būtina pakeisti įžeminimo sprendinius, kad objekto įžeminimo varža bet kuriuo metų laiku būtų ne didesnė kaip 2,5 omo.
- Projekte numatyti patalpų šviestuvai su liuminescencinėmis lempomis, kurios nebegaminamos, todėl nuspręsta visus patalpų šviestuvus pakeisti į LED tipo parenkant atitinkamus šviestuvus, kad būtų tenkinami projekte keliami patalpų apšvietimo reikalavimai.
- Dėl sudėtingo eksploatavimo nuspręsta atsisakyti lauko į grindinį montuojamų šviestuvų fasadui apšviesti vietoj jų numatant ant fasado montuojamus šviestuvus.

Sklypo planas

- Dėl esančio aukšto gruntinio vandens lygio būtina įrengti papildomas priemones apsaugoti pastatą nuo gruntinio vandens patekimo į patalpas. Siūloma papildomai įrengti drenažą pamatų išorėje.
- Sklypo šiaurinėje pusėje yra sandėliukai, kuriais naudojasi sklypų Respublikos 20, 24A ir 24B savininkai. Siekiant gyventojams užtikrinti susisiekimą su sandėliukais ir Respublikos būtina šiaurinėje ir pietinėje sklypo dalyse įrengti betoninius laiptus su turėklų.
- Kiemo danga iš Mažoji kalno g. pusės numatyta iš pilkos spalvos betoninių trinkelų dangos. Šiuo metu yra parengtas mažoji kalno g rekonstravimo projektas, kuriame numatyti šaligatviai iš klinkerio plytelių dangos. Siekiant suderinti gatvės ir kiemo dangų medžiagiškumą nuspręsta vietoj betoninių trinkelų dangos įrengti klinkerio plytelių kiemo dangą.

Apžiūrėjusi ir įvertinusi nenumatytus statybos darbus, komisija nusprendė: pritarti aukščiau nurodytiems pakeitimams. Šie darbai Sutartyje nebuvo numatyti ir atsirado parengus techninio projekto „A“ laidą.

PRIDEDAMA.

Techninio ir darbo projektų A laida.

Papildomų ir atsisakomų darbų lokalinės sąmatos.

Telšių rajono savivaldybės administracijos Statybos
ir urbanistikos skyriaus vedėjas

UAB „Pro Bonus“ techninės priežiūros vadovas

UAB „Pro Bonus“ specialiųjų darbų techninės
priežiūros vadovas

UAB „Pamario restauratorius“ direktorius

UAB „Telšių meistras“ direktorius

Statinio statybos vadovas

Projekto vykdymo priežiūros vadovas

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta 2023.04 kainų lygiu.

Kompleksas

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (8.11), RESPUBLIKOS G.28, TELŠIŲ M., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

Objektas

NENUMATYTI DARBAI

Loka- linės sąmatos Nr.	Sąm. kodas	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Sąmatinė kaina (€)				Tiesioginės išlaidos (€)		
			Statybos ir montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM	Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechaniz- mai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Gelžbetonio darbai (II etapas)	19129,86		19129,86	15809,80	5846,88	7527,23	722,99
2		Sienos stiprinimas sijos montavimui (4 ašis tarp ašių B-C) (II etapas)	16778,25		16778,25	13866,32	6464,64	4911,48	735,54
3		Balkono ašyje "A" įrengimas (II etapas)	10901,19		10901,19	9009,25	2845,00	4569,71	710,54
4		Pakabinamų lubų "ARMSTRONG" įrengimas koridoriuose (1;2;3;mansardoje) (I etapas)	61751,82		61751,82	51034,56	6836,54	40663,75	279,80
5		Pakabinamų lubų "ARMSTRONG" įrengimas koridoriuose (II etapas)	13865,96		13865,96	11459,47	1536,54	9128,97	62,92
6		Betoninio pamato įrengimas (generatoriui) (I etapas)	421,03		421,03	347,96	148,12	158,01	0,47
7		Elektros instaliacijos įrengimo darbai (I darbų etapas)	131108,63		131108,63	108354,24	10717,60	91934,87	1203,86
8		Elektros instaliacijos įrengimo darbai (II darbų etapas)	39203,07		39203,07	32399,23	386,58	31020,58	
9		Fasadų įrengimo darbai (II etapas)	27783,02		27783,02	22961,17	11907,57	7749,85	170,98
10		Drenažo apie pastatą įrengimas (I etapas)	9129,93		9129,93	7545,40	1844,64	2544,71	2517,34
11		Drenažo apie pastatą įrengimas (II etapas)	6792,84		6792,84	5613,92	1373,20	1895,81	1869,56
12		Laiptai atraminėje sienutėje (Nr.1 ir Nr.2)	2128,39		2128,39	1759,00	377,11	1221,15	21,84
13		Sklypo sutvarkymo darbai	14154,06		14154,06	11697,57	2322,93	8003,17	482,70
		Iš viso	353148,05		353148,05	291857,89	52607,35	211329,29	8778,54

L o k a l i n ė s a m a t a N r.

Sudaryta 2023.04 kainų lygiu.

Statinių grupė: Mokslo paskirties pastato (8.11), Respublikos g.28, Telšių m., rekonstravimo projektas

Statinys: Nenumatyti darbai

Žiniaraštis: Gelžbetonio darbai (II etapai)

Iš viso: 19 129,86 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso
	F6-2-3	Monolitinių sijų įrengimas virš langų, išmušant angas, surenkant mediniais skydais	m3	24,1	5 114,02	7 237,72	695,18	13 046,92
Iš viso #1					5114,02	7237,72	695,18	13 046,92 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			409,12 €
Papildomų medžiagų vertė						0,0%		0,00 €
Papildomų mechanizmų vertė							0,0%	0,00 €
Soc. draudimas					1,79%			98,86 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					5622,00	7237,72	695,18	13 554,90 €
Statybvietės išlaidos					4,00%	4,00%	4,00%	542,20 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					5846,88	7527,23	722,99	14 097,10 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					5846,88	7527,23	722,99	14 097,10 €
Pridėtinės išlaidos					20,00%			1 104,63 €
Pelnas					4,0%	4,0%	4,0%	608,07 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					7229,57	7828,32	751,91	15 809,80 €
PVM					21%	21%	21%	3 320,06 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					8747,78	9472,27	909,81	19 129,86 €

Sudarė:

L o k a l i n ė s a m a t a N r.

Sudaryta 2023.04 kainų lygiu.

Statinių grupė: Mokslo paskirties pastato (8.11), Respublikos g.28, Telšių m., rekonstravimo projektas

Statiny: Nenumatyti darbai

Žiniaraštis: Sienos stiprinimas sijos montavimui (4 ašis tarp ašių B-C) (II etapas)

Iš viso: 16 778,25 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso
1	N46-134	Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo/Pastato dalių tarp ašių "1-4" statybos darbai 72 eil.	m3	15	153,57	0,00	92,91	246,48
2	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais/Sklypo sutvarkymo darbai II etapas, 15 eil.	t	24,75	18,45	0,00	384,36	402,81
3	N46-27-7	Naujo mūro įrengimas/Pastato dalių tarp ašių "1-4" statybos darbai 32 eil.	m3	15	1 332,97	1 407,83	229,03	2 969,83
4	N8-181	Sienų ir kitų mūrinių konstrukcijų armavimas/Pastato dalių tarp ašių "1-4" statybos darbai 36 eil.	t	0,12	57,08	119,17	0,95	177,20
5	R3-32	Mūrinių karnizų permūrijimas	m3	18,9	4 092,27	3 195,58	0,00	7 287,85
Iš viso #1					5654,34	4722,58	707,25	11 084,17 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			452,35 €
Papildomų medžiagų vertė						0,0%		0,00 €
Papildomų mechanizmų vertė							0,0%	0,00 €
Soc. draudimas					1,79%			109,31 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					6216,00	4722,58	707,25	11 645,83 €
Statybvietės išlaidos					4,00%	4,00%	4,00%	465,83 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					6464,64	4911,48	735,54	12 111,66 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					6464,64	4911,48	735,54	12 111,66 €
Pridėtinės išlaidos					20,00%			1 221,34 €
Pelnas					4,0%	4,0%	4,0%	533,32 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					7993,42	5107,94	764,96	13 866,32 €
PVM					21%	21%	21%	2 911,93 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					9672,04	6180,61	925,60	16 778,25 €

Sudarė:

Telšių r. savivaldybės administracija
Statybos ir urbanistikos skyriaus vedėjas

Techninės pri
A e a y k

L o k a l i n ė s a m a t a N r.

Sudaryta 2023.04 kainų lygiu.

Statinių grupė: Mokslo paskirties pastato (8.11), Respublikos g.28, Telšių m., rekonstravimo projektas

Statiny: Nenumatyti darbai

Žiniaraštis: Balkono ašyje "A" įrengimas (II etapas)

Iš viso: 10 901,19 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso
1	N46-137	Monolitinių gelžbetoninių perdenginių išardymas / balkonas	m3	5,1	495,72	11,65	305,81	813,18
2	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais/Sklypo sutvarkymo darbai II etapas, 15 eil.	t	12,75	9,50	0,00	198,00	207,50
3	R24-12	Plieninių sijų montavimas balkonui ant esamų mūrinių sienų	t	0,486	468,70	970,91	155,18	1 594,79
4	N6P-0802-4	Klojinių balkono konstrukcijoms įrengimas (mažų apimčių sudėtingos konstrukcijos)	100 m2	0,2835	661,75	189,50	0,00	851,25
5	N6P-0803-2	Balkono monolitinių konstrukcijų armavimas atskirais strypais (mažų apimčių konstrukcijos)	t	0,376	128,03	481,32	6,10	615,45
6	N6P-0801-2	Balkono konstrukcijų betonavimas (mažų apimčių sudėtingos konstrukcijos)	m3	5,1	476,18	0,00	0,00	476,18
7	C1-326-22	Betono mišiniai C30/37-XF	kub.m	5,202	0,00	800,80	0,00	800,80
8	N11-81	Vienkomponentės poliuretano dangos įrengimas	100 m2	0,16	160,67	1 068,61	17,31	1 246,59
9	R61P-2241-1	Pajungimo alkūnių įrengimas	vnt.	2	49,94	151,16	0,81	201,91
10	N17-14	Trapo montavimas	kompl.	2	37,91	720,00	0,00	757,91
Iš viso #1					2488,40	4393,95	683,21	7 565,56 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			199,07 €
Papildomų medžiagų vertė						0,0%		0,00 €
Papildomų mechanizmų vertė							0,0%	0,00 €
Soc. draudimas					1,79%		-	48,11 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					2735,58	4393,95	683,21	7 812,74 €
Statyb vietės išlaidos					4,00%	4,00%	4,00%	312,51 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					2845,00	4569,71	710,54	8 125,25 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					2845,00	4569,71	710,54	8 125,25 €
Pridėtinės išlaidos					20,00%			537,49 €
Pelnas					4,0%	4,0%	4,0%	346,51 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					3517,79	4752,50	738,96	9 009,25 €
PVM					21%	21%	21%	1 891,94 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					4256,52	5750,53	894,14	10 901,19 €

Sudare:

L o k a l i n ė s a m a t a N r.

Sudaryta 2023.04 kainų lygiu.

Statinių grupė: Mokslo paskirties pastato (8.11), Respublikos g.28, Telšių m., rekonstravimo projektas

Statinys: Nenumatyti darbai

Žiniaraštis: Pakabinamų lubų "ARMSTRONG" įrengimas koridoriuose (1;2;3;mansardoje) (I etapas)

Iš viso: 61 751,82 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso
1	N34-35-1	Pakabinamų lubų "ARMSTRONG" įrengimas/Vidaus sienų, lubų, grindų apdailos darbai 20 eil.	m2	374,2	2 132,44	37 229,16	0,00	39 361,60
2	N9P-0711	Laikančių konstrukcinių metalinių profilių montavimas prie lubų peraukštėjimų	100 m	10,36	3 847,19	1 870,60	269,04	5 986,83
Iš viso #1					5979,63	39099,76	269,04	45 348,43 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			478,37 €
Papildomų medžiagų vertė						0,0%		0,00 €
Papildomų mechanizmų vertė							0,0%	0,00 €
Soc. draudimas					1,79%			115,60 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					6573,60	39099,76	269,04	45 942,40 €
Statybvietės išlaidos					4,00%	4,00%	4,00%	1 837,69 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					6836,54	40663,75	279,80	47 780,09 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					6836,54	40663,75	279,80	47 780,09 €
Pridėtinės išlaidos					20,00%			1 291,60 €
Pelnas					4,0%	4,0%	4,0%	1 962,87 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					8453,27	42290,30	290,99	51 034,56 €
PVM					21%	21%	21%	10 717,26 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					10228,46	51171,26	352,10	61 751,82 €

Sudarė:

Techninis projekto vadovas

Telšių r. savivaldybės administracija
Statybos ir urbanistikos skyriaus vedėjas

L o k a l i n ė s a m a t a N r.

Sudaryta 2023.04 kainų lygiu.

Statinių grupė: Mokslo paskirties pastato (8.11), Respublikos g.28, Telšių m., rekonstravimo projektas

Statiny: Nenumatyti darbai

Žiniaraštis: Pakabinamų lubų "ARMSTRONG" įrengimas koridoriuose (II etapas)

Iš viso: 13 865,96 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso
1	N34-35-1	Pakabinamų lubų "ARMSTRONG" įrengimas/Vidaus sienų, lubų, grindų apdailos darbai 13 eil.	m2	84	478,69	8 357,16	0,00	8 835,85
2	N9P-0711	Laikančių konstrukcinių metalinių profilių montavimas prie lubų peraukštėjimų	100 m	2,33	865,25	420,70	60,50	1 346,45
Iš viso #1					1343,94	8777,86	60,50	10 182,30 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			107,52 €
Papildomų medžiagų vertė						0,0%		0,00 €
Papildomų mechanizmų vertė							0,0%	0,00 €
Soc. draudimas					1,79%			25,98 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					1477,44	8777,86	60,50	10 315,80 €
Statybvietės išlaidos					4,00%	4,00%	4,00%	412,63 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					1536,54	9128,97	62,92	10 728,43 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					1536,54	9128,97	62,92	10 728,43 €
Pridėtinės išlaidos					20,00%			290,29 €
Pelnas					4,0%	4,0%	4,0%	440,75 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					1899,90	9494,13	65,44	11 459,47 €
PVM					21%	21%	21%	2 406,49 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					2298,88	11487,90	79,18	13 865,96 €

Sudare:

Techninės specifikacijos vadovas

Telšių r. savivaldybės administracijos
Statybos ir urbanistikos skyriaus vedėjas

L o k a l i n ė s a m a t a N r.

Sudaryta 2023.04 kainų lygiu.

Statinių grupė: Mokslo paskirties pastato (8.11), Respublikos g.28, Telšių m., rekonstravimo projektas

Statinys: Nenumatyti darbai

Žiniaraštis: Betoninio pamato įrengimas (generatoriui) (I etapas)

Iš viso: 421,03 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso
	N1-300	II gr. grunto kasimas rank.būdu/Pastato dalių tarp ašių "1-4" statybos darbai 3 eil.	100 m3	0,016	12,84	0,00	0,00	12,84
2	N11-6	Smėlio pasluoksnis ant grunto, vežant medžiagas karučiais (mažų apimčių).	m3	0,6	18,28	12,24	0,00	30,52
3	N11-10	Skaldos pasluoksnis ant grunto, vežant medžiagas karučiais.	m3	0,4	12,14	18,35	0,00	30,49
4	N1-381-1	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis	100 m3	0,01	1,07	0,00	0,45	1,52
5	N6-28-1	Gelžbetonio pamatai, įrengiant klojinius iš lentų (mažoms apimtims)	m3	0,6	85,23	121,34	0,00	206,57
Iš viso #1					129,56	151,93	0,45	281,94 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			10,36 €
Papildomų medžiagų vertė						0,0%		0,00 €
Papildomų mechanizmų vertė							0,0%	0,00 €
Soc. draudimas					1,79%			2,50 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					142,42	151,93	0,45	294,80 €
Statyb vietės išlaidos					4,00%	4,00%	4,00%	11,80 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					148,12	158,01	0,47	306,60 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					148,12	158,01	0,47	306,60 €
Pridėtinės išlaidos					20,00%			27,98 €
Pelnas					4,0%	4,0%	4,0%	13,38 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					183,14	164,33	0,49	347,96 €
PVM					21%	21%	21%	73,07 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					221,60	198,84	0,59	421,03 €

Sudarė:

Telšių r. savivaldybės administracija

Techninės priežiūros vieta

N

L o k a l i n ė s a m a t a N r.

Sudaryta 2023.04 kainų lygiu.

Statinių grupė: Mokslo paskirties pastato (8.11), Respublikos g.28, Telšių m., rekonstravimo projektas

Statiny: Nenumatyti darbai

Žiniaraštis: Elektros instaliacijos įrengimo darbai (I darbų etapas)

Iš viso: 131 108,63 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso
Skyrius Loviai, kabeliai ir jų montavimas (korekcija dėl apšvietimo perprojektavimo)								
1	R33-288-1	Kabelių demontavimas, kai 1m kabelio masė iki 3kg	100 m	1,5	154,67	0,00	63,35	218,02
2	N21P-0315-4	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu betono lubose	100 m	1,94	509,95	0,00	170,49	680,44
3	N21P-0305-1	Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm	100 m	5,26	1 657,85	1 524,66	18,30	3 200,81
4	N21P-0327-3	Elektros instaliacijos kabelių 5 gyslų tiesimas/Elektros instaliacijos įrengimo darbai (I darbų etapas) 16 eil.	100 m	5,43	753,68	1 982,49	0,00	2 736,17
5	N21P-0327-1	Elektros instaliacijos laidų, kabelių 3 gyslų tiesimas/Elektros instaliacijos įrengimo darbai (I darbų etapas) 17 eil.	100 m	4,24	483,41	528,23	0,00	1 011,64
6	pap medž inst	papildomos medžiagos instaliacijai	kompl.	1	0,00	238,00	0,00	238,00
Iš viso už skyrių Loviai, kabeliai ir jų montavimas (korekcija dėl apšvietimo perprojektavimo)					3 559,56	4 273,38	252,14	8 085,08
Skyrius Šviestuvų montavimas (korekcija dėl apšvietimo perprojektavimo)								
7	N21P-0709-3	Šviestuvų/panelių įleidžiamų montavimas/Elektros instaliacijos įrengimo darbai (I darbų etapas) 19 eil.	vnt	129	537,16	0,00	0,00	537,16
10	N21-226	Evakuacinių šviestuvų montavimas/Elektros instaliacijos įrengimo darbai (I darbų etapas) 23 eil.	100 vnt	0,67	371,98	0,00	0,00	371,98
12	N21P-0709-5	Jud.daviklių montavimas /Elektros instaliacijos įrengimo darbai (I darbų etapas) 24 eil.	vnt	50	347,00	0,00	0,00	347,00
Iš viso už skyrių Šviestuvų montavimas (korekcija dėl apšvietimo perprojektavimo)					1 256,14	0,00	0,00	1 256,14
Skyrius Šviestuvai								
14	šv 17W sien	šv 17W sien Linea	vnt	36	0,00	3 977,28	0,00	3 977,28
15	šv 27W sien	šv 27W sien Linea	vnt	2	0,00	273,62	0,00	273,62
16	šv 18W sien	šv 18W sien	vnt	13	0,00	3 176,81	0,00	3 176,81
17	šv 32W Bali	šv 32W Bali	vnt	78	0,00	10 028,46	0,00	10 028,46
18	šv 26W Barat	šv 26W Barat	vnt	1	0,00	59,04	0,00	59,04
19	šv 23W Antilia	šv 23W Antilia	vnt	28	0,00	1 900,64	0,00	1 900,64
20	šv 43W Barat	šv 43W Barat	vnt	20	0,00	1 578,40	0,00	1 578,40
21	šv 38W Bootes	šv 38W Bootes	vnt	29	0,00	8 563,41	0,00	8 563,41
22	šv 27W Linea Dali	šv 27W Linea Dali	vnt	24	0,00	3 559,92	0,00	3 559,92
23	šv 35W Prizma	šv 35W Prizma	vnt	6	0,00	1 172,82	0,00	1 172,82

24	šv 1W Taurus	šv 1W Taurus	vnt	4	0,00	218,20	0,00	218,20
25	šv 10W Triangle DALI	šv 10W Triangle DALI	vnt	8	0,00	1 150,56	0,00	1 150,56
26	šv 20W Crux	šv 20W Crux įm	vnt	133	0,00	4 584,51	0,00	4 584,51
27	šv 18W Dorado	šv 18W Dorado	vnt	4	0,00	283,28	0,00	283,28
28	šv 36W Levanto	šv 36W Levanto įm	vnt	188	0,00	8 828,48	0,00	8 828,48
29	šv 3W Lepus Exit	šv 3W Lepus Exit	vnt	34	0,00	3 638,34	0,00	3 638,34
30	šv 1W Corridor R	šv 1W Corridor R AV	vnt	25	0,00	1 649,00	0,00	1 649,00
31	šv 3W Corridor S	šv 3W Corridor S AV	vnt	30	0,00	2 307,30	0,00	2 307,30
32	šv 36W Levanto2	šv 36W Levanto 2 įm	vnt	12	0,00	460,08	0,00	460,08
33	šv būv dav	būvio daviklis	vnt	50	0,00	2 526,50	0,00	2 526,50
Iš viso už skyrių Šviestuvai					0,00	59 936,65	0,00	59 936,65
Skyrius Teritorijos apšvietimo montavimas (korekcija dėl apšvietimo perprojektavimo)								
37	N21P-0101	Iki 1 m gylio I grupės grunto tranšėjų 1 kabeliams kasimas /Elektros instaliacijos įrengimo darbai (I darbų etapas) 1 eil.	km	0,01	39,66	0,00	51,43	91,09
38	N21P-0116	Kabelių apsaugos plastikinių vamzdžių klojimas tranšėjose/Elektros instaliacijos įrengimo darbai (I darbų etapas) 2 eil.	100m	0,1	9,72	13,96	0,00	23,68
39	N21P-0327-1	Elektros instaliacijos laidų, kabelių 3 gyslų tiesimas/Elektros instaliacijos įrengimo darbai (I darbų etapas) 17 eil.	100 m	0,34	38,76	42,36	0,00	81,12
Iš viso už skyrių Teritorijos apšvietimo montavimas (korekcija dėl apšvietimo perprojektavimo)					88,14	56,32	51,43	195,89
Skyrius Lauko elektros tinklas el.vartai siurblinė								
40	N21P-0101	Iki 1 m gylio I grupės grunto tranšėjų 1 kabeliams kasimas /Elektros instaliacijos įrengimo darbai (I darbų etapas) 1 eil.	km	0,028	111,04	0,00	144,00	255,04
41	N21P-0116	Kabelių apsaugos plastikinių vamzdžių klojimas tranšėjose/Elektros instaliacijos įrengimo darbai (I darbų etapas) 2 eil.	100m	0,4	38,86	55,82	0,00	94,68
42	N21P-0118	Kabelių montavimas/Elektros instaliacijos įrengimo darbai (I darbų etapas) 3 eil.	100m	0,44	61,07	919,71	11,73	992,51
Iš viso už skyrių Lauko elektros tinklas el.vartai siurblinė					210,97	975,53	155,73	1 342,23
Skyrius DG montavimas, (korekcija dėl perprojektavimo (be pamato įrengimo))								
43	N21-420	generatoriaus montavimas, kai masė iki 2 t	vnt.	1	433,20	48,69	131,21	613,10
44	R23-58	Skylių įvadams iškalimas betoniniuose pamatuose ir, padarius įvadus, jų užtaisymas betonu	vnt.	2	93,25	22,61	58,98	174,84
45	N21P-0301-2	Plastikinių elektros instaliacijos kanalų montavimas, tvirtinant prie mūro sienos (kanalų skerspjūvio plotas iki 25cm ²)	100 m	0,2	64,26	8,80	0,95	74,01
46	N21-25	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 6 kg	100 m	0,25	64,93	8,40	11,41	84,74
47	N21-23	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1 kg	100 m	0,5	68,84	15,19	8,85	92,88

48	N21P-0134-1	Termosusitraukiančių galinių movų iki 1 kV įtampos 4 gyslų kabeliams su plastiko izoliacija montavimas, kai kabelio gyslų skerspjūvio plotas 35-50 mm ²	vnt.	2	25,35	6,94	0,00	32,29
49	N21P-0404-1	Laidų ir kabelių gyslų galų paruošimas, antgalių užpresavimas ir prijungimas prie aparatų gnybtų, kai laidų ir kabelių gyslų skerspjūvio plotas iki 2,5 mm ²	100 vnt.	0,04	3,04	12,24	0,00	15,28
50	D1-390	Elektros linijų arba transformatorių fazavimas, kai įtampa tinkle iki 1 kV (fazavimas)	vnt.	1	10,64	0,00	0,00	10,64
51	D1-397	Iki 1 kV įtampos kabelinių ir kitų linijų izoliacijos varžos matavimas megometru (linija)	vnt.	3	17,73	0,00	0,00	17,73
52	D1-380	Grandinės patikrinimas tarp įžemikliu ir įžemintu elementų (100 prijungimo taškų)	100 vnt.	0,12	22,98	0,00	0,00	22,98
53	D1-360	Paleidimo derinimo darbai	vnt.	1	871,50	0,00	0,00	871,50
		Iš viso už skyrių DG montavimas, (korekcija dėl perprojektavimo (be pamato įrengimo))			1 675,72	122,87	211,40	2 009,99
		Skyrius Generatorius						
54	DDDD	dyzelinis generatorius 37 kW	vnt.	1	0,00	15 310,66	0,00	15 310,66
55	DDDD	PVC kanalas 60x40	m	20	0,00	105,60	0,00	105,60
56	DDDD	0,4 Cu 5x25 E90	m	25	0,00	712,50	0,00	712,50
57	DDDD	0,4 Cu 5x2,5 E90	m	25	0,00	117,00	0,00	117,00
58	DDDD	0,4 Cu 12x0,75 E90	m	25	0,00	138,75	0,00	138,75
59	DDDD	0,4 GM 4x25-50	vnt.	2	0,00	62,12	0,00	62,12
		Iš viso už skyrių Generatorius			0,00	16 446,63	0,00	16 446,63
		Skyrius PS-1 skydo montavimas, (korekcija dėl perprojektavimo)						
60	N1-301	III gr. grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5 m gylio duobių kasim.	100 m ³	0,02	47,15	0,00	0,00	47,15
61	N1-309	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas III grupės gruntu rankiniu būdu	100 m ³	0,02	20,04	0,00	0,00	20,04
62	N1-382-1	III-IV grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis	100 m ³	0,02	3,33	0,00	1,14	4,47
63	N1-361	Plotų išlyginimas rankiniu būdu, kai gruntas III grupės	100 m ²	0,1	15,16	0,00	0,00	15,16
64	N21-26	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 9 kg	100 m	0,08	24,78	2,69	3,97	31,44
65	N21-25	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 6 kg	100 m	0,08	20,78	2,69	3,65	27,12
66	N21-25	Esamų kabelių perklojimas	100 m	0,1	25,97	3,36	4,56	33,89
67	N21-119	Tranzitinių spintų montavimas	vnt.	1	125,73	10,09	0,00	135,82
68	N21P-0135-3	Termosusitraukiančių galinių movų iki 1 kV įtampos 5 gyslų kabeliams su plastiko izoliacija montavimas, kai kabelio gyslų skerspjūvio plotas 150-240 mm ²	vnt.	3	79,34	17,61	0,00	96,95
69	N21P-0135-1	Termosusitraukiančių galinių movų iki 1 kV įtampos 5 gyslų kabeliams su plastiko izoliacija montavimas, kai kabelio gyslų skerspjūvio plotas 35-50 mm ²	vnt.	3	42,98	10,68	0,00	53,66
70	D1-397	Iki 1 kV įtampos kabelinių ir kitų linijų izoliacijos varžos matavimas megometru (linija)	vnt.	2	11,82	0,00	0,00	11,82
71	D1-380	Grandinės patikrinimas tarp įžemikliu ir įžemintu elementų (100 prijungimo taškų)	100 vnt.	0,06	11,49	0,00	0,00	11,49

72	N33-66	Įžeminimo kontūro įrengimas iš 1 elektrodo kompl. iki 5 m ilgio su horizontalia įžeminimo šyna iki 1 m ilgio		1	19,05	0,00	4,34	23,39
73	N21-260	Horizontalių įžeminimo laidininkų iš juostinio plieno, 160 mm2 skerspjūvio, paklojimas tranšėjoje	100 m	0,08	12,35	0,00	3,75	16,10
74	D1-375	Įžemiklio varžos matavimas srovės sklidimui (matavimas)	vnt.	1	11,82	0,00	0,00	11,82
Iš viso už skyrių PS-1 skydo montavimas, (korekcija dėl perprojektavimo)					471,79	47,12	21,41	540,32
Skyrius PS-1 skydas								
75	DDDD	skydas PS-1 su pamatu	vnt.	1	0,00	1 178,32	0,00	1 178,32
76	DDDD	0,4 A1 4x150	m	9	0,00	168,03	0,00	168,03
77	DDDD	0,4 Cu 5x35	m	9	0,00	250,11	0,00	250,11
78	DDDD	0,4 GM 4x150-300	vnt.	3	0,00	202,47	0,00	202,47
79	DDDD	0,4 GM 5x35-50	vnt.	3	0,00	115,68	0,00	115,68
80	DDDD	įž kompl d17	vnt.	1	0,00	63,20	0,00	63,20
81	DDDD	įž juosta 30x4	m	8	0,00	31,20	0,00	31,20
Iš viso už skyrių PS-1 skydas					0,00	2 009,01	0,00	2 009,01
Skyrius Įžeminimas generatorius								
82	N21-260-1	Įžeminimo laidininko klojimas /Elektros instaliacijos įrengimo darbai (I darbų etapas) 57 eil.	100m	0,55	848,22	631,40	402,11	1 881,73
83	DDDD	Įžeminimo įrengimas/Elektros instaliacijos įrengimo darbai (I darbų etapas) 58 eil.	kompl.	4	364,85	470,45	0,00	835,30
Iš viso už skyrių Įžeminimas generatorius					1 213,07	1 101,85	402,11	2 717,03
Skyrius Fasadinių šviestuvų montavimas (korekcija dėl apšvietimo perprojektavimo vietoj grindinio šv.)								
84	N21P-0315	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu/Elektros instaliacijos įrengimo darbai 15 (I darbų etapas) eil.	100m	0,26	25,89	0,00	1,30	27,19
85	N21P-0305-1	Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm	100 m	1,36	428,64	394,21	4,73	827,58
86	N51-123	Kabelinių įvadų įrengimas į skydus ir prietaisus, užsandinant	vnt.	9	163,44	13,50	0,00	176,94
87	N21P-0327-1	Elektros instaliacijos laidų, kabelių 3 gyslų tiesimas /Elektros instaliacijos įrengimo darbai 17 eil.	100m	2,98	339,75	371,26	0,00	711,01
88	N21P-0709-7	Fasado šviestuvo montavimas/Elektros instaliacijos įrengimo darbai 28 eil.	vnt	6	124,92	27,90	80,00	232,82
89	DDDD	Šviestuvų fasado (vietoje grindinio)/Elektros instaliacijos įrengimo darbai 44 eil.	kompl.	6	0,00	4 356,00	0,00	4 356,00
Iš viso už skyrių Fasadinių šviestuvų montavimas (korekcija dėl apšvietimo perprojektavimo vietoj grindinio šv.)					1 082,64	5 162,87	86,03	6 331,54

Iš viso #1	9558,03	90132,23	1180,25	100 870,51 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai	8,0%			764,64 €
Papildomų medžiagų vertė		0,0%		0,00 €
Papildomų mechanizmų vertė			0,0%	0,00 €
Soc. draudimas	1,79%			184,78 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)	10507,45	90132,23	1180,25	101 819,93 €
Statybvietsės išlaidos	2,00%	2,00%	2,00%	2 036,40 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)	10717,60	91934,87	1203,86	103 856,33 €
Indeksas	1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso	10717,60	91934,87	1203,86	103 856,33 €

Pridėtinės išlaidos	13,00%			1 341,95 €
Pelnas	3,0%	3,0%	3,0%	3 155,96 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)	12421,34	94692,92	1239,98	108 354,24 €
PVM	21%	21%	21%	22 754,39 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)	15029,82	114578,43	1500,38	131 108,63 €

Sudarė:

Techninės priežiūros vadovas

[Signature]

Telšiai r. savivaldybės administracija
Starybos ir urbanistikos skyriaus vedėjas

[Signature]

L o k a l i n ė s a m a t a N r.

Sudaryta 2023.04 kainų lygiu.

Statinių grupė: Mokslo paskirties pastato (8.11), Respublikos g.28, Telšių m., rekonstravimo projektas

Statinys: Nenumatyti darbai

Žiniaraštis: Elektros instaliacijos įrengimo darbai (II darbų etapas)

Iš viso: 39 203,07 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso
Skyrius Šviestuvų montavimas								
1	N21P-0709	Šviestuvų/panelių virštinkinių montavimas/Elektros instaliacijos įrengimo darbai (II darbų etapas) 7 eil.	vnt	35	166,60	9,21	0,00	175,81
2	N21-226	Evakuacinių šviestuvų montavimas/Elektros instaliacijos įrengimo darbai (II darbų etapas) 12 eil.	100 vnt	0,29	157,76	0,00	0,00	157,76
4	N21P-0709-5	Jud.daviklių montavimas /Elektros instaliacijos įrengimo darbai (II darbų etapas) 13 eil.	vnt	3	20,40	0,00	0,00	20,40
Iš viso už skyrių Šviestuvų montavimas					344,76	9,21	0,00	353,97
Skyrius Šviestuvai								
6	šv 17W sien	šv 17W sien Linea	vnt	12	0,00	1 325,76	0,00	1 325,76
7	šv 32W Bali	šv 32W Bali	vnt	9	0,00	1 157,13	0,00	1 157,13
8	šv 26W Barat	šv 26W Barat	vnt	2	0,00	118,08	0,00	118,08
9	šv 23W Antilia	šv 23W Antilia	vnt	17	0,00	1 153,96	0,00	1 153,96
10	šv 43W Barat	šv 43W Barat	vnt	7	0,00	552,44	0,00	552,44
11	šv 38W Bootes	šv 38W Bootes	vnt	69	0,00	20 375,01	0,00	20 375,01
12	šv 20W Crux	šv 20W Crux įm	vnt	18	0,00	620,46	0,00	620,46
13	šv 3W Lepus Exit	šv 3W Lepus Exit	vnt	15	0,00	1 605,15	0,00	1 605,15
14	šv 1W Corridor R	šv 1W Corridor R AV	vnt	5	0,00	329,80	0,00	329,80
15	šv 3W Corridor S	šv 3W Corridor S AV	vnt	18	0,00	1 384,38	0,00	1 384,38
16	šv 27W sien	šv 14W Antilia	vnt	24	0,00	1 629,36	0,00	1 629,36
17	šv būv dav	judesio daviklis	vnt	3	0,00	151,59	0,00	151,59
Iš viso už skyrių Šviestuvai					0,00	30 403,12	0,00	30 403,12
Iš viso #1					344,76	30412,33	0,00	30 757,09 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			27,58 €
Papildomų medžiagų vertė						0,0%		0,00 €
Papildomų mechanizmų vertė							0,0%	0,00 €
Soc. draudimas					1,79%			6,66 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					379,00	30412,33	0,00	30 791,33 €
Statybietės išlaidos					2,00%	2,00%	2,00%	615,83 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					386,58	31020,58	0,00	31 407,16 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					386,58	31020,58	0,00	31 407,16 €
Pridėtinės išlaidos					13,00%			48,40 €
Pelnas					3,0%	3,0%	3,0%	943,67 €

Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)

448,03	31951,20	0,00	32 399,23 €
--------	----------	------	-------------

PVM

21%	21%	21%	6 803,84 €
-----	-----	-----	------------

Iš viso #5 (kaina su PVM)

542,12	38660,95	0,00	39 203,07 €
--------	----------	------	-------------

Sudarė:

Telšiai r. savivaldybės administracija
Statybos ir urbanistikos skyriaus vedėjas

Techninės priežiūros vadovas

2024 m. 12 mėn. 12 d.



L o k a l i n ė s a m a t a N r.

Sudaryta 2023.04 kainų lygiu.

Statinių grupė: Mokslo paskirties pastato (8.11), Respublikos g.28, Telšių m., rekonstravimo projektas

Statiny: Nenumatyti darbai

Žiniaraštis: Fasadų įrengimo darbai (II etapas)

Iš viso: 27 783,02 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso
1	N15P-1001-2	Pastatų išorinių paviršių gruntavimas voleliu, giliai įsigeriančiais gruntais	100 m2	5,41	241,08	0,00	0,19	241,27
2	DDDD	Gruntas tinko sukibimui	m2	541	0,00	438,21	0,00	438,21
3	N60-16	Horizontalių ir vertikalų briaunų aptaisymas apsauginiais kampiniais profiliais	m	525	1 061,55	937,13	0,00	1 998,68
4	N15-92	Labai geras fasadų sienų su angokraščiais tinkavimas kalkių mišiniu	100 m2	5,41	5 549,52	0,00	163,83	5 713,35
5	DDDD	Mitau putz	m2	541	0,00	2 180,23	0,00	2 180,23
6	N15P-1001-2	Pastatų išorinių paviršių gruntavimas voleliu, giliai įsigeriančiais gruntais	100 m2	5,41	241,08	0,00	0,19	241,27
7	DDDD	Gruntas sukibimui	m2	541	0,00	438,21	0,00	438,21
8	N15-244	Fasadų paviršiaus paruošimas dažymui	100 m2	5,41	1 930,29	0,00	0,00	1 930,29
9	DDDD	Feinputz	m2	541	0,00	1 119,87	0,00	1 119,87
10	N15P-1001-2	Pastatų išorinių paviršių gruntavimas voleliu, giliai įsigeriančiais gruntais	100 m2	5,41	241,08	0,00	0,19	241,27
11	DDDD	Gruntas dažų sukibimui	m2	541	0,00	346,24	0,00	346,24
12	N15-237	Fasadų dažymas silikatiniais dažais nuo pastolių	100 m2	5,41	1 150,45	1,01	0,00	1 151,46
13	DDDD	Histolit	m2	541	0,00	1 990,88	0,00	1 990,88
Iš viso #1					10415,05	7451,78	164,40	18 031,23 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			833,20 €
Papildomų medžiagų vertė						0,0%		0,00 €
Papildomų mechanizmų vertė							0,0%	0,00 €
Soc. draudimas					1,79%			201,34 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					11449,59	7451,78	164,40	19 065,77 €
Statybvietės išlaidos					4,00%	4,00%	4,00%	762,63 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					11907,57	7749,85	170,98	19 828,40 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					11907,57	7749,85	170,98	19 828,40 €
Pridėtinės išlaidos					20,00%			2 249,65 €
Pelnas					4,0%	4,0%	4,0%	883,12 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					14723,51	8059,84	177,82	22 961,17 €
PVM					21%	21%	21%	4 821,85 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					17815,45	9752,41	215,16	27 783,02 €

Sudarė:



L o k a l i n ė s a m a t a N r.

Sudaryta 2023.04 kainų lygiu.

Statinių grupė: Mokslo paskirties pastato (8.11), Respublikos g.28, Telšių m., rekonstravimo projektas

Statinys: Nenumatyti darbai

Žiniaraštis: Drenažo apie pastatą įrengimas (I etapas)

Iš viso: 9 129,93 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			Iš viso
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	
	N1P-1404-1	Zemės darbai, klojant vamzdyną sausuose gruntuose atskiroje tranšėjoje, kai vamzdžio D iki 600 mm, išvežant gruntą 5 km, kai tranšėjos gylis iki 1,5 m	km	0,068	227,83	0,00	2 237,21	2 465,04
2	N23P-0908-1	Filtracinių sluoksnių iš birių medžiagų įrengimas, mechanizuotai iš skaldos	m3	30,4	164,52	1 157,74	152,81	1 475,07
3	N23P-0901-2	Pagrindų iš birių medžiagų po vamzdynais ir įrenginiais įrengimas, pagrindų medžiagos žvyras	m3	50,3	1 075,62	764,76	0,00	1 840,38
4	N1P-0802	Grunto tankinimas motorizuotu vibrovolu , kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu(I-II grupės gruntas)/Lauko inžinerinių tinklų įrengimo darbai 55 eil./sutartyje numatytas įkainis po indeksavimo 1,117066	100m3	0,503	20,54	0,00	30,50	51,04
5	N23P-0804	Plastikinių vamzdžių (drenažo rinktuvų) klojimas iškastose tranšėjose , kai vamzdžių skersmuo daugiau 110 mm iki 160 mm/Lauko inžinerinių tinklų įrengimo darbai 57 eil./sutartyje numatytas įkainis po indeksavimo 1,117066	m	68	117,64	169,97	0,00	287,61
6	X88007001	Drenažo vamzdis su geotekstilės filtru d 125/Lauko inžinerinių tinklų įrengimo darbai 58 eil./sutartyje numatytas įkainis po indeksavimo 1,117066	m	68,68	0,00	335,27	0,00	335,27
7	N34-118	Vamzdžių įvadų į šulinius ir dėžes įrengimas/Lauko inžinerinių tinklų įrengimo darbai 65 eil./sutartyje numatytas įkainis po indeksavimo 1,117066	10 vnt.	0,1	7,28	0,00	0,00	7,28
8	X880050071	Protarpis/Lauko inžinerinių tinklų įrengimo darbai 66 eil./sutartyje numatytas įkainis po indeksavimo 1,117066	vnt		0,00	19,10	0,00	19,10
Iš viso #1					1613,43	2446,84	2420,52	6 480,79 €
Kiti darbo užmokesčio priškaitymai					8,0%			129,07 €
Papildomų medžiagų vertė								0,00 €
Papildomų mechanizmų vertė							0,0%	0,00 €
Soc. draudimas					1,79%			31,19 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					1773,69	2446,84	2420,52	6 641,05 €
Statybvietės išlaidos					4,00%	4,00%	4,00%	265,64 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					1844,64	2544,71	2517,34	6 906,69 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					1844,64	2544,71	2517,34	6 906,69 €
Pridėtinės išlaidos					20,00%			348,50 €
Pelnas					4 0%	4,0%	4,0%	290,21 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					2280,87	2646,50	2618,03	7 545,40 €
PVM					21%	21%		1 584,53 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					2759,84			9 129,93 €

Techninės priežiūros vado

A

L o k a l i n ė s a m a t a N r.

Sudaryta 2023.04 kainų lygiu.

Statinių grupė: Mokslo paskirties pastato (8.11), Respublikos g.28, Telšių m., rekonstravimo projektas

Statinys: Nenumatyti darbai

Žiniaraštis: Drenažo apie pastatą įrengimas (II etapas)

Iš viso: 6 792,84 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso
1	N1P-1404-1	Zemės darbai, klojant vamzdyną sausuose gruntuose atskiroje tranšėjoje, kai vamzdžio D iki 600 mm, išvežant gruntą 5 km, kai tranšėjos gylis iki 1,5 m	km	0,0505	169,20	0,00	1 661,46	1 830,66
2	N23P-0908-1	Filtracinių sluoksnių iš birių medžiagų įrengimas, mechanizuotai iš skaldos	m3	22,58	122,20	859,93	113,51	1 095,64
3	N23P-0901-2	Pagrindų iš birių medžiagų po vamzdynais ir įrenginiais įrengimas, pagrindų medžiagos žvyras	m3	37,4	799,76	568,63	0,00	1 368,39
4	N1P-0802	Grunto tankinimas motorizuotu vibrovolu, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu(I-II grupės gruntas)/Lauko inžinerinių tinklų įrengimo darbai 55 eil./sutartyje numatytas įkainis po indeksavimo 1,117066	100m3	0,374	15,27	0,00	22,68	37,95
5	N23P-0804	Plastikinių vamzdžių (drenažo rinktuvų) klojimas iškastose tranšėjose, kai vamzdžių skersmuo daugiau 110 mm iki 160 mm/Lauko inžinerinių tinklų įrengimo darbai 57 eil./sutartyje numatytas įkainis po indeksavimo 1,117066	m	50,5	87,36	126,22	0,00	213,58
6	X88007001	Drenažo vamzdis su geotekstilės filtru d 125/Lauko inžinerinių tinklų įrengimo darbai 58 eil./sutartyje numatytas įkainis po indeksavimo 1,117066	m	51,01	0,00	249,01	0,00	249,01
7	N34-118	Vamzdžių įvadų į šulinius ir dėžes įrengimas/Lauko inžinerinių tinklų įrengimo darbai 65 eil./sutartyje numatytas įkainis po indeksavimo 1,117066	10 vnt.	0,1	7,28	0,00	0,00	7,28
8	X880050071	Protarpis/Lauko inžinerinių tinklų įrengimo darbai 66 eil./sutartyje numatytas įkainis po indeksavimo 1,117066	vnt	1	0,00	19,10	0,00	19,10

Iš viso #1

Kiti darbo užmokesčio priskaitymai

1201,07 1822,89 1797,65 4 821,61 €

Papildomų medžiagų vertė

8,0% 96,09 €

Papildomų mechanizmų vertė

0,0% 0,00 €

Soc. draudimas

0,0% 0,00 €

1,79% 23,22 €

Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)

Statybvičtės išlaidos

1320,38 1822,89 1797,65 4 940,92 €

4,00% 4,00% 4,00% 197,65 €

Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)

Indeksas

1373,20 1895,81 1869,56 5 138,57 €

1,00 1,00 1,00

Po indeksacijos iš viso

Pridėtinės išlaidos

1373,20 1895,81 1869,56 5 138,57 €

20,00% 259,43 €

Pelnas

4,0% 4,0% 4,0% 215,92 €

Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)

PVM

1697,94 1971,64 1944,34 5 613,92 €

21% 21% 21% 1 178,92 €

Iš viso #5 (kaina su PVM)

2054,51 2385,68 2352,65 6 792,84 €

Techninės priežiūros vadovas

L o k a l i n ė s a m a t a N r .

Sudaryta 2023.04 kainų lygiu.

Statinių grupė: Mokslo paskirties pastato (8.11), Respublikos g.28, Telšių m., rekonstravimo projektas

Statinys: Nenumatyti darbai

Žiniaraštis: Laiptai atraminėje sienuteje (Nr.1 ir Nr.2)

Iš viso: 2 128,39 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso
Skyrius Nr.1								
1	R23-197	Statinio gelžbetonio konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūklų	m	4	13,62	0,00	4,06	17,68
2	F6-1-2	Monolitiniai betono kiti pamatai (mažų apimčių)	m3	0,25	26,57	34,37	0,03	60,97
3	N6-149	Gelžbetoninių laiptų įrengimas	m3	0,4	120,29	102,72	8,44	231,45
4	N7-229	Laiptų turėklų įrengimas	100 m	0,02	11,25	450,00	0,00	461,25
Iš viso už skyrių Nr.1					171,73	587,09	12,53	771,35
Skyrius Nr.2								
5	F6-1-2	Monolitiniai betono kiti pamatai (mažų apimčių)	m3	0,25	26,57	34,37	0,03	60,97
6	N6-149	Gelžbetoninių laiptų įrengimas	m3	0,4	120,29	102,72	8,44	231,45
7	N7-229	Laiptų turėklų įrengimas	100 m	0,02	11,25	450,00	0,00	461,25
Iš viso už skyrių Nr.2					158,11	587,09	8,47	753,67
Iš viso #1					329,84	1174,18	21,00	1 525,02 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			26,39 €
Papildomų medžiagų vertė						0,0%		0,00 €
Papildomų mechanizmų vertė							0,0%	0,00 €
Soc. draudimas					1,79%			6,38 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					362,61	1174,18	21,00	1 557,79 €
Statybvietės išlaidos					4,00%	4,00%	4,00%	62,31 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					377,11	1221,15	21,84	1 620,10 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					377,11	1221,15	21,84	1 620,10 €
Pridėtinės išlaidos					20,00%			71,25 €
Pelnas					4,0%	4,0%	4,0%	67,65 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					466,29	1270,00	22,71	1 759,00 €
PVM					21%	21%	21%	369,39 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					564,21	1536,70	27,48	2 128,39 €

Sudarė:

L o k a l i n ė s a m a t a N r.

Sudaryta 2023.04 kainų lygiu.

Statinių grupė: Mokslo paskirties pastato (8.11), Respublikos g.28, Telšių m., rekonstravimo projektas

Statiny: Nenumatyti darbai

Žiniaraštis: Sklypo sutvarkymo darbai

Iš viso: 14 154,06 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Darbo užmokestis	Kaina, Eur		Iš viso
						Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	
Skynius Klinkerio trinkelį dangą šaligatviui h=0,4m								
	N27P-32-1-2	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas. 3 cm storio akmens atsijų sluoksnis/Sklypo sutvarkymo darbai (I etapas) 5 eil.	100 m2	1,81	32,64	160,29	73,44	266,37
2	N27-211-2	Šaligatvių pagrindų iš smėlio-žvyro mišinio 31cm sluoksnio įrengimas/Sklypo sutvarkymo darbai (I etapas) 6 eil.	100 m2	1,81	184,97	560,15	103,76	848,88
3	N57P-3242-2	Grindinio įrengimas iš klinkerinių trinkelų, užpilant siūles akmens atsijomis	100 m2	2,27	1 814,16	6 974,92	286,93	9 076,01
Iš viso už skyrių Klinkerio trinkelį dangą šaligatviui h=0,4m					2 031,77	7 695,36	464,13	10 191,26
Iš viso #1					2031,77	7695,36	464,13	10 191,26 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			162,54 €
Papildomų medžiagų vertė						0,0%		0,00 €
Papildomų mechanizmų vertė							0,0%	0,00 €
Soc. draudimas					1,79%			39,28 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					2233,59	7695,36	464,13	10 393,08 €
Statybvietės išlaidos					4,00%	4,00%	4,00%	415,72 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					2322,93	8003,17	482,70	10 808,80 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					2322,93	8003,17	482,70	10 808,80 €
Pn detinės išlaidos					20 00%			438 86 €
Pelnas					4,0%	4,0%	4,0%	449,91 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					2872,26	8323,30	502,01	11 697,57 €
PVM					21%	21%	21%	2 456,49 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					3475,44	10071,19	607,43	14 154,06 €

Sudarė:

Techni
2023

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta 2022.04 kainų lygiu.

Kompleksas

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (8.11), RESPUBLIKOS G.28, TELŠIŲ M., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

Objektas

NEDAROMI DARBAI

Loka- linės sąmatos Nr.	Sąm. kodu	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Sąmatinė kaina (€)				Tiesioginės išlaidos (€)		
			Statybos ir montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM	Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechaniz- mai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Vidaus sienų, lubų, grindų apdailos darbai / pakabinamos g/k lubos. (I etapas)	15251,63		15251,63	12604,65	7801,70	2812,73	31,48
2		Vidaus sienų, lubų, grindų apdailos darbai / lubų tinkavimas, glaistymas, dažymas (II etapas)	2463,62		2463,62	2036,05	1386,37	309,45	
3		Elektros instaliacijos įrengimo darbai (I etapas)	39941,31		39941,31	33009,35	1302,69	30505,16	76,96
4		Elektros instaliacijos įrengimo darbai (II etapas)	14118,21		14118,21	11667,94	735,04	10329,66	171,36
5		Fasadų įrengimo darbai (II etapas)	18488,73		18488,73	15279,94	5857,64	7727,95	
6		Kiti darbai (II etapas, balkono grindys plytelės)	1063,83		1063,83	879,20	256,36	540,60	
7		Sklypo sutvarkymo darbai	27609,33		27609,33	22817,63	4305,40	14815,56	2005,67
		Iš viso	118936,66		118936,66	98294,76	21645,20	67041,11	2285,47

Techninės priežiūros vadovas:
Arūnas Dekšnys

L o k a l i n ė s a m a t a N r.

Sudaryta 2022.04 kainų lygiu.

Statinių grupė: Mokslo paskirties pastato (8.11), Respublikos g.28, Telšių m., rekonstravimo projektas

Statinys: Nedaromi darbai

Žiniaraštis: Vidaus sienų, lubų, grindų apdailos darbai / pakabinamos g/k lubos. (I etapas)

Iš viso: 15 251,63 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso
Skyrius Lubų apdailos darbai								
12	N34-33-2	Pakabinamų lubų lengvų profilių cd ir ud karkaso įrengimas, kai atstumas nuo perdangos 6-12 cm/Vidaus sienų, lubų, grindų apdailos darbai 12 eil.	100 m2	3,742	2 094,36	1 142,38	30,27	3 267,01
13	N34-72-3	Lubų karkasų aptaisymas gipso kartono plokštėmis/Vidaus sienų, lubų, grindų apdailos darbai 13 eil.	100 m2	3,742	1 645,02	800,53	0,00	2 445,55
18	N15-169-3	Lubų glaistymas/Vidaus sienų, lubų, grindų apdailos darbai 18 eil.	100 m2	3,742	2 056,28	314,41	0,00	2 370,69
19	N15-133	Paruoštų dažymui lubų ir surenkamų konstrukcijų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais/Vidaus sienų, lubų, grindų apdailos darbai 19 eil.	100 m2	3,742	1 028,14	447,23	0,00	1 475,37
Iš viso už skyrių Lubų apdailos darbai					6 823,80	2 704,55	30,27	9 558,62
Iš viso #1					6823,80	2704,55	30,27	9 558,62 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			545,91 €
Papildomų medžiagų vertė						0,0%		0,00 €
Papildomų mechanizmų vertė							0,0%	0,00 €
Soc. draudimas					1,79%			131,92 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					7501,63	2704,55	30,27	10 236,45 €
Statybvietės išlaidos					4,00%	4,00%	4,00%	409,46 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					7801,70	2812,73	31,48	10 645,91 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					7801,70	2812,73	31,48	10 645,91 €
Pridėtinės išlaidos					20,00%			1 473,94 €
Pelnas					4,0%	4,0%	4,0%	484,80 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					9646,67	2925,24	32,74	12 604,65 €
PVM					21%	21%	21%	2 646,98 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					11672,47	3539,54	39,62	15 251,63 €

Sudarė:

Techninės priežiūros vnt:
Arūnas Belackis

L o k a l i n ė s a m a t a N r.

Sudaryta 2022.04 kainų lygiu.

Statinių grupė: Mokslo paskirties pastato (8.11), Respublikos g.28, Telšių m., rekonstravimo projektas

Statinys: Nedaromi darbai

Žiniaraštis: Vidaus sienų, lubų, grindų apdailos darbai / lubų tinkavimas, glaistymas, dažymas (II etapas)

Iš viso: 2 463,62 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso
Skyrius Lubų apdailos darbai								
10	N15-73	Lubų paprastas tinkas/Vidaus sienų, lubų, grindų apdailos darbai 10 eil.	100 m2	0,84	490,39	119,22	0,00	609,61
11	N15-169-3	Tinkuotų arba betono lubų labai geras glaistymas ir šlifavimas du kartus/Vidaus sienų, lubų, grindų apdailos darbai 11 eil.	100 m2	0,84	481,47	73,62	0,00	555,09
12	N15-133	Paruoštų dažymui lubų ir surenkamų konstrukcijų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais/Vidaus sienų, lubų, grindų apdailos darbai 12 eil.	100 m2	0,84	240,74	104,71	0,00	345,45
Iš viso už skyrių Lubų apdailos darbai					1 212,60	297,55	0,00	1 510,15
Iš viso #1					1212,60	297,55	0,00	1 510,15 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			97,01 €
Papildomų medžiagų vertė						0,0%		0,00 €
Papildomų mechanizmų vertė							0,0%	0,00 €
Soc. draudimas					1,79%			23,44 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					1333,05	297,55	0,00	1 630,60 €
Statybvietės išlaidos					4,00%	4,00%	4,00%	65,22 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					1386,37	309,45	0,00	1 695,82 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					1386,37	309,45	0,00	1 695,82 €
Pridėtinės išlaidos					20,00%			261,92 €
Pelnas					4,0%	4,0%	4,0%	78,31 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					1714,22	321,83	0,00	2 036,05 €
PVM					21%	21%	21%	427,57 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					2074,21	389,41	0,00	2 463,62 €

Sudarė:

Techninė projekto dalis
PVM Reš

L o k a l i n ė s a m a t a N r.

Sudaryta 2022.04 kainų lygiu

Statinių grupė: Mokslo paskirties pastato (8.11), Respublikos g.28, Telšių m., rekonstravimo projektas

Statinys: Nedaromi darbai

Žiniaraštis: Elektros instaliacijos įrengimo darbai (I etapas)

Iš viso: 39941,31

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso
Skyrius Šviestuvų montavimas								
18	N21P-0709	Šviestuvų/panelių virštinkinių montavimas/Elektros instaliacijos įrengimo darbai 18 eil.	vnt	61	296,34	17,59	0,00	313,93
20	N21P-0709-3	Įleidžiamų apvalių šviestuvų montavimas/Elektros instaliacijos įrengimo darbai 20 eil.	vnt	29	140,88	0,00	0,00	140,88
21	N21P-0709-5	Sieninių šviestuvų montavimas laiptinėse ir salėje/Elektros instaliacijos įrengimo darbai 21 eil.	vnt	2	11,10	0,58	0,00	11,68
22	N21P-0709-6	Šviestuvų lubinių salėje montavimas/Elektros instaliacijos įrengimo darbai 22 eil.	vnt	20	416,40	0,00	48,78	465,18
25	N21P-0709-6	Av.modulių montavimas /Elektros instaliacijos įrengimo darbai 25 eil.	vnt	8	88,83	0,00	0,00	88,83
26	N21P-0702-1	Lauko grindinių šviestuvų montavimas/Elektros instaliacijos įrengimo darbai 26 eil.	vnt	8	166,56	3,69	0,00	170,25
28	N21P-0709-7	Fasado šviestuvo montavimas/Elektros instaliacijos įrengimo darbai 28 eil.	vnt	2	41,64	9,30	26,67	77,61
Iš viso už skyrių Šviestuvų montavimas					1 161,75	31,16	75,45	1 268,36
Skyrius Šviestuvai								
30	X46626	Šviestuvų panelė virštinkinė IP40/Elektros instaliacijos įrengimo darbai 30 eil.	vnt	204	0,00	6 398,46	0,00	6 398,46
31	X46626	Šviestuvų virštinkinis tech.patalpoms/Elektros instaliacijos įrengimo darbai 31 eil.	vnt	17	0,00	638,17	0,00	638,17
32	X46626	Šviestuvų panelė įleidžiama IP40/Elektros instaliacijos įrengimo darbai 32 eil.	vnt	71	0,00	1 615,61	0,00	1 615,61
33	X46626	Šviestuvų laiptinėse/Elektros instaliacijos įrengimo darbai 33 eil.	vnt	48	0,00	1 151,28	0,00	1 151,28
34	X46626	Šviestuvų hole/Elektros instaliacijos įrengimo darbai 34 eil.	vnt	5	0,00	1 260,14	0,00	1 260,14
35	X46626	Šviestuvų sieninis salėje/Elektros instaliacijos įrengimo darbai 35 eil.	vnt	8	0,00	2 479,68	0,00	2 479,68
36	X46626	Šviestuvų įleidžiamas salėje 8W/Elektros instaliacijos įrengimo darbai 36 eil.	vnt	44	0,00	1 342,18	0,00	1 342,18
37	X46626	Šviestuvų paviršinis salėje 36W/Elektros instaliacijos įrengimo darbai 37 eil.	vnt	6	0,00	868,33	0,00	868,33
38	X46626	Šviestuvų evakuacinis/Elektros instaliacijos įrengimo darbai 38 eil.	vnt	26	0,00	895,44	0,00	895,44
39	X46626	Šviestuvų apvalus įleidžiamas koridoriuose ir WC/Elektros instaliacijos įrengimo darbai 39 eil.	vnt	162	0,00	6 681,19	0,00	6 681,19
41	X46626	Av.modulis/Elektros instaliacijos įrengimo darbai 41 eil.	vnt	8	0,00	653,97	0,00	653,97
42	X749626	Grindinis įleidžiamas LED šviestuvai/Elektros instaliacijos įrengimo darbai 42 eil.	vnt	8	0,00	5 355,72	0,00	5 355,72

43	X749626	Iėjimų LED šviestuvai/Elektros instaliacijos įrengimo darbai 43 eil.	vnt	2	0,00	535,69	0,00	535,69
Iš viso už skyrių Šviestuvai					0,00	29 875,86	0,00	29 875,86
Iš viso #1					1161,75	29907,02	75,45	31144,22
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			92,94
Papildomų medžiagų vertė						0,0%		0
Papildomų mechanizmų vertė							0,0%	0
Soc. draudimas					1,79%			22,46
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					1277,15	29907,02	75,45	31259,62
Statyb vietės išlaidos					2,00%	2,00%	2,00%	625,19
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					1302,69	30505,16	76,96	31884,81
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					1302,69	30505,16	76,96	31884,81
Pridėtinės išlaidos					13,00%			163,11
Pelnas					3,0%	3,0%	3,0%	961,43
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					1509,77	31420,31	79,27	33009,35
Įrenginiai						0,00		0
PVM					21%	21%	21%	6931,96
Iš viso #5 (kaina su PVM)					1826,81	38018,58	95,92	39941,31

Sudarė:

Techninės prieštūros v
 4.7.1. eka

L o k a l i n ė s a m a t a N r.

Sudaryta 2022.04 kainų lygiu

Statinių grupė: Mokslo paskirties pastato (8.11), Respublikos g.28, Telšių m., rekonstravimo projektas

Statinys: Nedaromi darbai

Žiniaraštis: Elektros instaliacijos įrengimo darbai (II etapas)

Iš viso: 14118,21

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso
Skyrius Teritorijos apšvietimo montavimas								
3	N57P-6319-2	Apšvietimo stulpų h-3m su šviestuvais montavimas /Elektros instaliacijos įrengimo darbai 3 eil.	kompl	2	272,00	54,20	168,00	494,20
Iš viso už skyrių Teritorijos apšvietimo montavimas					272,00	54,20	168,00	494,20
Skyrius Šviestuvai ir jų montavimas								
8	N21P-0709-3	Šviestuvų/panelių įleidžiamų montavimas/Elektros instaliacijos įrengimo darbai 8 eil.	vnt	6	24,48	0,00	0,00	24,48
9	N21P-0709-3	Įleidžiamų apvalių šviestuvų montavimas/Elektros instaliacijos įrengimo darbai 9 eil.	vnt	23	109,48	125,60	0,00	235,08
10	N21P-0709-5	Paviršinių šviestuvų montavimas salėje ir IIIa.hole/Elektros instaliacijos įrengimo darbai 10 eil.	vnt	41	195,16	18,17	0,00	213,33
11	N21P-0709-6	Sieninių šviestuvų montavimas laiptinėse/Elektros instaliacijos įrengimo darbai 11 eil.	vnt	10	54,40	73,51	0,00	127,91
Iš viso už skyrių Šviestuvai ir jų montavimas					383,52	217,28	0,00	600,80
Skyrius Šviestuvai								
16	X4523125	Teritorijos apšvietimo Šviestuvai su 3m atrama/Elektros instaliacijos įrengimo darbai 16 eil.	kompl	2	0,00	1 076,62	0,00	1 076,62
17	X46626	Šviestuvai panelė viršutinė IP40/Elektros instaliacijos įrengimo darbai 17 eil.	vnt	77	0,00	2 205,01	0,00	2 205,01
18	X46626	Šviestuvai panelė viršutinė /Elektros instaliacijos įrengimo darbai 18 eil.	vnt	16	0,00	1 075,03	0,00	1 075,03
19	X46626	Šviestuvai panelė įleidžiama IP40 /Elektros instaliacijos įrengimo darbai 19 eil.	vnt	6	0,00	124,65	0,00	124,65
20	X46626	Šviestuvai apvalūs įleidžiami koridoriuose ir WC/Elektros instaliacijos įrengimo darbai 20 eil.	vnt	41	0,00	1 850,03	0,00	1 850,03
21	X46626	Šviestuvai lubinis salės Ia./Elektros instaliacijos įrengimo darbai 21 eil.	vnt	16	0,00	1 075,03	0,00	1 075,03
22	X46626	Šviestuvai IIIa. hole ir Ia./Elektros instaliacijos įrengimo darbai 22 eil.	vnt	25	0,00	1 684,50	0,00	1 684,50
23	X46626	Šviestuvai laiptinėse/Elektros instaliacijos įrengimo darbai 23 eil.	vnt	22	0,00	481,77	0,00	481,77
24	X46626	Šviestuvai evakuaciniai/Elektros instaliacijos įrengimo darbai 24 eil.	vnt	9	0,00	283,00	0,00	283,00
Iš viso už skyrių Šviestuvai					0,00	9 855,64	0,00	9 855,64
Iš viso #1					655,52	10127,12	168	10950,64
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			52,44
Papildomų medžiagų vertė						0,0%		0
Papildomų mechanizmų vertė							0,0%	0
Soc. draudimas					1,79%			12,67
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					720,63	10127,12	168	11015,75

Statybviētės išlaidos	2,00%	2,00%	2,00%	220,31
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)	735,04	10329,66	171,36	11236,06
Indeksas	1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso	735,04	10329,66	171,36	11236,06
Pridetinės išlaidos	13,00%			92,04
Pelnas	3,0%	3,0%	3,0%	339,84
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)	851,89	10639,55	176,5	11667,94
Įrenginiai		0,00		0
PVM	21%	21%	21%	2450,27
Iš viso #5 (kaina su PVM)	1030,78	12873,86	213,57	14118,21

Sudarė:

unio priežiūra - uolus
Arūnas Rekašius



L o k a l i n ė s a m a t a N r.

Sudaryta 2022.04 kainų lygiu.

Statinių grupė: Mokslo paskirties pastato (8.11), Respublikos g.28, Telšių m., rekonstravimo projektas

Statinys: Nedaromi darbai

Žiniaraštis: Fasadų įrengimo darbai (II etapas)

Iš viso: 18 488,73 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso
Skirius Fasadų įrengimo darbai								
3	N15-104-11	Apšiltintų sienų plonasluoksnis tinkas, tvirtinant tinkelį smeigėmis ir apdailinant 2,0 mm storio struktūriniu tinku/Fasadų įrengimo darbai 3 eil.	100 m2	5,41	5 123,43	7 430,72	0,00	12 554,15
Iš viso už skyrių Fasadų įrengimo darbai					5 123,43	7 430,72	0,00	12 554,15
Iš viso #1					5123,43	7430,72	0,00	12 554,15 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			409,87 €
Papildomų medžiagų vertė						0,0%		0,00 €
Papildomų mechanizmų vertė							0,0%	0,00 €
Soc. draudimas					1,79%			99,05 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					5632,35	7430,72	0,00	13 063,07 €
Statybvietės išlaidos					4,00%	4,00%	4,00%	522,52 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					5857,64	7727,95	0,00	13 585,59 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					5857,64	7727,95	0,00	13 585,59 €
Pridėtinės išlaidos					20,00%			1 106,66 €
Pelnas					4,0%	4,0%	4,0%	587,69 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					7242,87	8037,07	0,00	15 279,94 €
PVM					21%	21%	21%	3 208,79 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					8763,88	9724,85	0,00	18 488,73 €

Sudarė:

Telš
Stat

inistracija
is

L o k a l i n ė s a m a t a N r.

Sudaryta 2022.04 kainų lygiu.

Statinių grupė: Mokslo paskirties pastato (8.11), Respublikos g.28, Telšių m., rekonstravimo projektas

Statinys: Nedaromi darbai

Žiniaraštis: Kiti darbai (II etapas, balkono grindys plytelės)

Iš viso: 1 063,83 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso
Skyrius Kiti darbai								
8	N11-110-3 (K1=1,2)	Keraminių plytelių danga su praplatintomis siūlėmis, klijuojant sausų kl. mišiniais, kai danga klojama ant betono pagr./Kiti darbai 8 eil.	m2	16	224,23	519,81	0,00	744,04
Iš viso už skyrių Kiti darbai					224,23	519,81	0,00	744,04
Iš viso #1					224,23	519,81	0,00	744,04 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			17,94 €
Papildomų medžiagų vertė						0,0%		0,00 €
Papildomų mechanizmų vertė							0,0%	0,00 €
Soc. draudimas					1,79%			4,33 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					246,50	519,81	0,00	766,31 €
Statybvietės išlaidos					4,00%	4,00%	4,00%	30,65 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					256,36	540,60	0,00	796,96 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					256,36	540,60	0,00	796,96 €
Pridėtinės išlaidos					20,00%			48,43 €
Pelnas					4,0%	4,0%	4,0%	33,81 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					316,98	562,22	0,00	879,20 €
PVM					21%	21%	21%	184,63 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					383,54	680,29	0,00	1 063,83 €

Sudarė:

Techninis projekto vadovas
A. B. K.

Telšių r. savivaldybės administracija

L o k a l i n ė s a m a t a N r.

Sudaryta 2022.04 kainų lygiu.

Statinių grupė: Mokslo paskirties pastato (8.11), Respublikos g.28, Telšių m., rekonstravimo projektas

Statiny: Nedaromi darbai

Žiniaraštis: Sklypo sutvarkymo darbai

Iš viso: 27 609,33 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso
Skyrius Betoninių trinkelių danga važiuojamajai daliai h=0,65m								
1	N27-19	Išlyginamųjų kelio pagrindo sluoksnių iš smėlio įrengimas/Sklypo sutvarkymo darbai (I etapas) 1 eil.	100 m3	1,57	215,72	1 390,39	501,06	2 107,17
2	N27-61	Kelio pagrindo iš dolomit. skaldos įrengimas (storis 15 cm, viensluoksnis)/Sklypo sutvarkymo darbai (I etapas) 2 eil.	100 m2	3,57	109,98	1 641,73	725,51	2 477,22
3	N27P-32-1-2	Kelio pasluoksnių įrengimas. 3 cm storio akmens atsijų sluoksnis/Sklypo sutvarkymo darbai (I etapas) 3 eil.	100 m2	3,5	63,12	309,96	142,01	515,09
4	N27P-22-2-1	Grindinio įrengimas iš betono trinkelių rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis/Sklypo sutvarkymo darbai (I etapas) 4 eil.	100 m2	3,5	2 231,71	3 422,70	478,26	6 132,67
Iš viso už skyrių Betoninių trinkelių danga važiuojamajai daliai h=0,65m					2 620,53	6 764,78	1 846,84	11 232,15
Skyrius Betoninių trinkelių danga šaligatviui h=0,4m								
7	N27P-22-2-1	Grindinio įrengimas iš betono trinkelių rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis/Sklypo sutvarkymo darbai (I etapas) 7 eil.	100 m2	0,46	293,31	437,50	62,86	793,67
Iš viso už skyrių Betoninių trinkelių danga šaligatviui h=0,4m					293,31	437,50	62,86	793,67
Skyrius Betoniniai bortai								
9	N27P-24-1-2	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo. Bordiūrai 150x300 mm/Sklypo sutvarkymo darbai (I etapas) 9 eil.	100 m	0,79	502,03	704,16	15,80	1 221,99
Iš viso už skyrių Betoniniai bortai					502,03	704,16	15,80	1 221,99
Skyrius Vejos įrengimas								
10	R16-115	Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu/Sklypo sutvarkymo darbai (I etapas) 10 eil.	100 m2	1,84	347,63	274,28	0,00	621,91
Iš viso už skyrių Vejos įrengimas					347,63	274,28	0,00	621,91
Skyrius Ardymo darbai								
13	N1-332	Kietų veislių medžių kirtimas, kai kamieno skersmuo iki 32cm/Sklypo sutvarkymo darbai (I etapas) 13 eil.	100 vnt.	0,01	1,68	0,00	0,00	1,68
14	N1-342	Kietų veislių medžių iki 34cm skersmens kelmų rovimas kelmarove, transportuojant iki 10 m/Sklypo sutvarkymo darbai (I etapas) 14 eil.	100 vnt.	0,01	0,55	0,00	3,03	3,58
Iš viso už skyrių Ardymo darbai					2,23	0,00	3,03	5,26
Skyrius Įranga								
18	DDDD	Buitinių atliekų konteineris/Sklypo sutvarkymo darbai (I etapas) 18 eil.	kompl.	5	0,00	6 065,01	0,00	6 065,01
Iš viso už skyrių Įranga					0,00	6 065,01	0,00	6 065,01
Iš viso #1					3765,73	14245,73	1928,53	19 939,99 €

Kiti darbo užmokesčio priskaitymai	8,0%			301,28 €
Papildomų medžiagų vertė		0,0%		0,00 €
Papildomų mechanizmų vertė			0,0%	0,00 €
Soc. draudimas	1,79%			72,80 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)	4139,81	14245,73	1928,53	20 314,07 €
Statybvietsės išlaidos	4,00%	4,00%	4,00%	812,56 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)	4305,40	14815,56	2005,67	21 126,63 €
Indeksas	1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso	4305,40	14815,56	2005,67	21 126,63 €
Pridėtinės išlaidos	20,00%			813,40 €
Pelnas	4,0%	4,0%	4,0%	877,60 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)	5323,55	15408,18	2085,90	22 817,63 €
PVM	21%	21%	21%	4 791,70 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)	6441,49	18643,90	2523,94	27 609,33 €

Sudarė:

Techninės specifikacijos