

SUDERINTA: \_\_\_\_\_ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: \_\_\_\_\_ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_

ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_

2020 M. MĖN. D.

2020 M. MĖN. D.

**LOKALINĖ SĄMATA**

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

**Statinių grupė IK23-06-09 Krekenavos ambulatorijos automatizuoto šilumos punkto įrengimas. Maironio g. 8, Krekenavos mstl., Panevėžio r. sav.****Statiny** 1 Krekenavos ambulatorijos automatizuoto šilumos punkto įrengimas**Žiniaraštis** 1 Šilumos punktas

2023.07.11

Suma žiniaraščiui 7741.92 EUR

| Sąm.<br>eil.      | Darbo<br>kodas | Darbų ir išlaidų<br>aprašymai                                                                          | Mato<br>vnt | Kiekis | Kaina EUR     |         |
|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|---------------|---------|
|                   |                |                                                                                                        |             |        | Vieneto kaina | Iš viso |
| 1 Šilumos punktas |                |                                                                                                        |             |        |               |         |
| 1 N16P-0701       |                | Cirkuliacinių siurbių su movinėmis jungtimis montavimas                                                | vnt.        | 1.0    | 45.2          | 45.2    |
| 2 88001001        |                | Cirk. siurblys šildymo sist. G-1,3m3/h, H-54kW                                                         | vnt         | 1.0    | 325.5         | 325.5   |
| 3 N16P-0502       |                | Trielių movinių ventilių arba vožtuvų montavimas ( nominalusis vidinis skersmuo iki 25 mm)*<br>dveigis | vnt.        | 1.0    | 10.4          | 10.4    |
| 4 N51-108         |                | El. pavaros montavimas                                                                                 | kompl.      | 1.0    | 18.5          | 18.5    |
| 5 88001002        |                | Dveigis vožtuvas 0.74m3/h; kvs-1.6, su el. pavara                                                      | kompl.      | 1.0    | 385.2         | 385.2   |
| 6 N51-50          |                | Elektrovaldymo sistemos modulio, valdiklio montavimas                                                  | vnt         | 1.0    | 341.5         | 341.5   |
| 7 88001003        |                | Elektrovaldymo sistemos modulis, valdiklis                                                             | kompl.      | 1.0    | 767.5         | 767.5   |
| 8 N16P-0803       |                | Jutiklių, daviklių montavimas                                                                          | vnt.        | 4.0    | 16.4          | 65.6    |
| 9 88001004        |                | Lauko jutiklis                                                                                         | vnt         | 1.0    | 47.2          | 47.2    |
| 10 88001005       |                | Jutiklis panardinamas                                                                                  | vnt         | 2.0    | 70.9          | 141.8   |
| 11 88001006       |                | Daviklis                                                                                               | vnt         | 1.0    | 47.2          | 47.2    |
| 12 N16P-0807      |                | Šilumos skaitiklių su movinėmis jungtimis montavimas                                                   | vnt.        | 1.0    | 49.2          | 49.2    |
| 13 260727         |                | Šilumos skaitiklis                                                                                     | vnt         | 1.0    | 200.3         | 200.3   |
| 14 N16P-0507      |                | Privirinamos uždarnosios armatūros montavimas ( nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm)                | vnt.        | 2.0    | 19.8          | 39.6    |
| 15 88001007       |                | Pl. sklendė virinama DN40                                                                              | vnt         | 2.0    | 80.9          | 161.8   |
| 16 N22-322        |                | Flanšų privirinimas prie plieninių D iki 50mm vamzdinių                                                | vnt         | 4.0    | 27.1          | 108.4   |
| 17 N18-105        |                | Manometrų su triegiu čiaupu montavimas                                                                 | kompl.      | 2.0    | 27.0          | 54.0    |
| 18 N18-101        |                | Vandens valymo filtro, kurio skersmuo iki 50mm, montavimas                                             | vnt         | 1.0    | 90.6          | 90.6    |
| 19 88001008       |                | Pl. filtrai virinami DN32                                                                              | vnt         | 1.0    | 91.9          | 91.9    |
| 20 N18-117        |                | 32 mm skersmens movinės uždarnosios armatūros montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų          | vnt         | 11.0   | 10.1          | 111.1   |
| 21 88001009       |                | Filtrai DN32                                                                                           | vnt         | 2.0    | 15.3          | 30.6    |
| 22 88001010       |                | Rutulinis ventilis DN32                                                                                | vnt         | 8.0    | 16.4          | 131.2   |
| 23 88001011       |                | Atbulinis vožtuvas DN32                                                                                | vnt         | 1.0    | 14.1          | 14.1    |

|                                   |                                                                                                     |        |      |        |         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|---------|
| 24 N18-114                        | Iki 15 mm skersmens movinės uždarnosios armatūros montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų   | vnt    | 8.0  | 6.2    | 49.6    |
| 25 88001012                       | Rutulinis ventilis DN15                                                                             | vnt    | 2.0  | 4.8    | 9.6     |
| 26 88001013                       | Drenažinis ventilis su akle DN15                                                                    | vnt    | 6.0  | 6.6    | 39.6    |
| 27 N18-116                        | 25 mm skersmens movinės uždarnosios armatūros montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų       | vnt    | 3.0  | 8.7    | 26.1    |
| 28 88001014                       | Balansinis ventilis DN25                                                                            | vnt    | 3.0  | 123.2  | 369.6   |
| 29 N16-61                         | Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.                                       | vnt    | 1.0  | 7.2    | 7.2     |
| 30 88001015                       | Apsauginis vožtuvas 6 bar.                                                                          | vnt    | 1.0  | 13.8   | 13.8    |
| 31 N18-106                        | Termometrų su lizdu montavimas                                                                      | kompl. | 5.0  | 27.0   | 135.0   |
| 32 N18-105                        | Manometrų su trieigių čiaupu montavimas                                                             | kompl. | 6.0  | 27.0   | 162.0   |
| 33 N18-107                        | Šiluminio punkto vamzdyno montavimas, ruošiant detales objekte                                      | 100m   | 0.12 | 4269.5 | 512.34  |
| 34 88001016                       | Pl. virinamas vamzdis DN32                                                                          | m      | 9.0  | 8.7    | 78.3    |
| 35 88001017                       | Pl. virinamas vamzdis DN15                                                                          | m      | 3.0  | 3.5    | 10.5    |
| 36 88001018                       | Fasoninės dalys                                                                                     | kompl. | 1.0  | 65.5   | 65.5    |
| 37 N26P-0101                      | Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais , kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm | 100m   | 0.09 | 252.7  | 22.74   |
| 38 897-192                        | Kevalais izoliac. diam. 42mm, storis 40mm                                                           | m      | 9.0  | 7.2    | 64.8    |
| 39 88001019                       | Montavimo, tvirtinimo medžiagos                                                                     | kompl. | 1.0  | 327.7  | 327.7   |
| 40 R17-125                        | Hidraulinis šiluminio mazgo išbandymas                                                              | vnt    | 1.0  | 161.7  | 161.7   |
| 41 N16-69                         | Vamzd., kurių D iki 50mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist.                               | vnt    | 4.0  | 106.9  | 427.6   |
| 42 N16P-0901                      | Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas ( dviejų šildymo plokščių)                | vnt.   | 1.0  | 31.0   | 31.0    |
| 43 88001020                       | Pl. radiatorius apatinio pajungimo 22x400x400                                                       | vnt    | 1.0  | 68.7   | 68.7    |
| 44 R63P-3305                      | Armatūros priedų montavimas (termostatinės galvos)                                                  | vnt.   | 1.0  | 18.2   | 18.2    |
| 45 N16-61                         | Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.* "H" jungtis k4=2.000                 | vnt    | 1.0  | 44.6   | 44.6    |
| 46 D2-84                          | Sistemos paleidimas/derinimas derinimas                                                             | vnt    | 1.0  | 364.5  | 364.5   |
| 47 88001021                       | Elektros pajungimas                                                                                 | kompl. | 1.0  | 109.2  | 109.2   |
| Skyriuje 1                        |                                                                                                     |        |      |        | 6398.28 |
| Žiniaraštyje 1                    |                                                                                                     |        |      |        | 6398.28 |
| Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |                                                                                                     |        |      |        | 1343.64 |
| Iš viso žiniaraštyje 1            |                                                                                                     |        |      |        | 7741.92 |

UAB "Asirinta"