

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2023 M. MĖN. D.

2023 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

Statinių grupė 20230108 S. Daukanto g. 27 Kaunas

Statinyss 1 S. Daukanto g. 27 Kaunas

Žiniaraštis 1 Bendrastatybiniai darbai (papildomi darbai)

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žiniaraščiui 31481.34 EUR	
					Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 4a-3a-2a						
1 N46-176		Grindų dangos ir pagrindo demontavimas / utilizavimas	100m2	4.7	737.5812	3466.63
2 F11-3-18		Grindų pagrindo h= 15 cm iš putplasčio garo izoliacijos bei armuoto smėlbetonio įrengimas ant perdangos plokštės.	100m2	4.7	4798.0872	22551.01
		Skyriuje 1				26017.64
		Žiniaraštyje 1				26017.64
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				5463.7
		Iš viso žiniaraštyje 1				31481.34
Rangovo taikomas koeficientas						1.3
Darbų kaina pritaikius koeficientą						40925.74

Sudarė: _____
(Pavardė)

Imantas Rucinskas

Vytauto Didžiojo universiteto
administracijos direktorius

Jonas Okunis

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2023 M. MĖN. D.

2023 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

Statinių grupė 202312124 Daukanto g.27 Kaunas remonto darbai

Statiny's 1 Daukanto g.27 Kaunas

Žiniaraštis 5 Gaisrinė signalizacija

Suma žiniaraščiui 21213.84 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Gaisrinė signalizacija						
1 N50-301		2-4 zonų priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės montavimas	vnt.	1.0	710.995	711.0
2 N50-322		Gaisro pavojaus mygtuko montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt.	9.0	20.7544	186.79
3 N50-330		Optinio spindulinio dūmų jutiklio (siųstuvo-imtuvo) komplekto montavimas	kompl.	145.0	39.8981	5785.2
4 2610901		Optinis spindulinis dūmų jutiklis / adresinis	kompl.	145.0	54.2264	7862.83
5 N50-333		Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	2.0	64.2027	128.41
6 N50-324		Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje	vnt.	7.0	84.9152	594.41
7 N50-327		Aliarmo sirenos, blykstės su rezerviniu maitinimu montavimas išorėje	vnt.	1.0	151.3236	151.32
8 N21-195		Skylių pramušimas mūrinėse pertvarose laidų pravedimui	100vnt	0.05	73.6672	3.68
9 R23-53		Skylių užtaisymas	vnt	5.0	10.1977	50.99
10 N50-368		Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas įrengtuose	100m	13.12	152.9314	2006.44
11 N50-380		Mikroprocesorinės priešgaisrinės adresinės sistemos derinimas, kai sistemoje iki 60 jutiklių	vnt.	1.0	51.0093	51.01
		Skyriuje 1				17532.1
		Žiniaraštyje 5				17532.1
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				3681.74
		Iš viso žiniaraštyje 5				21213.84
Rangovo taikomas koeficientas					1.3	
Darbų kaina pritaikius koeficientą					27577.99	

Sudarė: _____

(Pavardė)

Vytauto Didžiojo universiteto
administracijos direktorius

Jonas Okunis



SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2023 M. MĖN. D.

2023 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

Statinių grupė 202312123 Pastato Daukanto g.27 Kaunas remonto darbai

Statiny's 1 Daukanto g.27 Kaunas

Žiniaraštis 3 Elektrotechnika (papildomi darbai)

Suma žiniaraščiui 25930.18 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Elektrotechnika						
1 N21P-0314		Lizdų gręžimas potinkinėms elektros instalicijos dėžutėms žiediniais grąžtais mūro sienose	100vnt	0.98	210.3068	206.1
2 N21P-0317		Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus , kai dėžutės apvalios d iki 100 mm	100vnt	0.98	611.0276	598.8
3 N21-543		Instaliacijos prietaisų (kištukinių lizdų, jungiklių) montavimas plastikiniuose kanaluose	100vnt	0.98	454.9752	445.8
4 N21P-0709		Interjerinių kompaktinių liuminescencinių lempų šviestuvų, tvirtinamų prie lubų, sienų montavimas	vnt.	168.0	50.1595	8426.8
5 N21-190		Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose	100m	25.5	185.0054	4717.6
6 3498-24		Variniai galios kabeliai VVG (apvalūs) 3x2.5	m	1250.0	3.3597	4199.6
7 3498-23		Variniai galios kabeliai VVG (apvalūs) 3x1.5	m	1300.0	2.1808	2835.0
Skyriuje 1						21429.9
Žiniaraštyje 3						21429.9
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						4500.2
Iš viso žiniaraštyje 3						25930.1
Rangovo taikomas koeficientas					1.3	
Darbų kaina pritaikius koeficientą					33709.23	

Sudarė: _____
(Pavardė)

Imantas Rucinskas

Vytauto Didžiojo universiteto
administracijos direktorius

Jonas Okunis

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2023 M. MĖN. D.

2023 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

Statinių grupė 202312202 S. Daukanto g. 27 Kaunas

Statiny's 1 S. Daukanto g. 27 Kaunas

Žiniaraštis 1 Bendrastatybiniai darbai (papildomi darbai)

Suma žiniaraščiui 5491.61 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Apsauginės signalizacijos įrengimas						
1 88001001		Apsauginės signalizacijos įrengimas	kompl.	1.0	4538.52	4538.52
		Skyriuje 1				4538.52
		Žiniaraštyje 1				4538.52
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				953.05
		Iš viso žiniaraštyje 1				5491.61
Rangovo taikomas koeficientas					1.3	
Darbų kaina pritaikius koeficientą					7139.09	

Sudarė: _____
(Pavardė)

Imantas Reičius

Vytauto Didžiojo universiteto
administracijos direktorius
Jonas Okunis