



Pastabos

- Prieš pradėdant statybos darbus išskirti esančių komunikacijų atstovus trasų nužymėjimui ir patikrinti (nustatyti) šilumos tiekimo tinklus kertančių komunikacijų vietas bei gylius. Tais atvejais, kai esančių komunikacijų gylų neįmanoma nustatyti vizualinės apžiūros būdu ir savininkas neturi duomenų apie komunikacijas, atlikti kontrolinius jų atkasimus.
- Prie statybos darbų pradžią gauti leidimą žemės kasimo darbams iš komunikacijos eksploatuojančių organizacijų jų apsaugos zonos.
- Žemės darbus vykdyti komunikacijų apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant komunikacijos eksploatuojančių organizacijų atstovams. Užbaigus statybos darbus kitų tinklų apsaugos zonoje iš atitinkamų tų tinklų atstovų gauti pažymas.
- Išskirti minimalius leidžiamus atstumus iki dujotiekio, klojant naujas komunikacijas. Žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo pažeidimų.
- Šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitomis komunikacijomis vietose, po 2 m į abi puses, kasti rankiniu būdu.
- Statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų.
- Išardyti/pažeisti statinių, dangos, miesto infrastruktūros elementai, tvoros, esamos komunikacijos ir pan. baigus statybos darbus pilnai atstatoma rangovo sąskaita.
- Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona 5,0 m į abi puses nuo šilumos tiekimo tinklų.
- Pramoniniu būdu izoliuotų vamzdynų pakojimo matmenys pateikti JA1283-TP-ST, B-03 brėžinyje.
- Šilumos tiekimo tinklų sankirtoje su elektros kabeliais, kabeliai dedami į apsauginius dėklus.
- Atlikęs statybos darbus, Rangovas, iš komunikacijos eksploatuojančių organizacijų atstovų privalo gauti pažymas dėl atliktų darbų įmonei priklausančių inžinerinių tinklų apsaugos zonos.
- Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.04.02:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priedėnis“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017-03-22 nutarimu Nr. 212 patvirtintu kelių priežiūros tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilio kelių įstatymu ir kitais susijusiais teisės aktais. Naujai įrengiamų dangų konstrukcijų paremti pagal Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT SDK 19. Išardytos gatvės dangos ir jų pagrindai įrengiami pagal esančią konstrukciją. Pažeistų dangų atstatymas gatvės ribose vykdomas pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 25 d. įsakymu Nr.30-760/21 patvirtintu „Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Vilniaus miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijose (gatvėse, vietinėse rinklinėse keliose, aikštelėse, žaliuosiuose plotuose), altirvėri jė ar jos dalį arba apriboti eismą joje išardymo tvarkos apraše“ 1 priedo „Išardytos dangos sutvarkymas“ reikalavimus.
- Vykdydami kasimo darbus nekasti tranšėjų arčiau kaip 3 m nuo medžio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, arčiau kaip 2 m, kai kamieno diametras iki 15 cm, ir arčiau kaip 1,5 m nuo krūmų, skaičiuojant atstumą nuo kraštinio stiebo (pagal Žemėlinių apsaugos, vykdančių statybos darbus, taisyklės), taip pat 2 m atstumu nuo kamieno kasimo darbus vykdyti tik rankiniu būdu. Siekiant apsaugoti medžius, atliekanti atliekanti šilumos tiekimo tinklų remonto ir rekonstravimo darbus, projekte numatytos priemonės medžių šakų apsaugai, įrengiant apsauginius vamzčius ir geomembraną tranšėjos šaltuose (suderinta su Vilniaus savivaldybės miestovairozdži skyrumi), Kasant tranšėjas - nepažeisti medžių kamienų ir lapų, nepalikti atvirų medžio šakų.
- Kasant galimybes laikyti šiu reikalavimų, darbų vykdymo rangovui gauti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto Varkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus specialisto atsiųstą patvirtimą.

0 5 10 15 20 25m
M1:500

630-074

0	2022-07	Statybos leidimo ir statybos darbai	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)	
		Statybos projekto pavadinimas	
Kv.1 patv. 89, Nr. 36349		Šilumos perdavimo tinklai Trinapolio g. 9, 9A, 9B, 9C, 9D, 9E, 11, 11A, 11B, 11C, 11D Vilniuje statybos projektas	
	UAB "Vandus"	Statybos numeris ir pavadinimas	
36349	SPV	Šilumos tiekimo tinklai	
	SPOV	Atliktas pavadinimas	
	Remėja	Šilumos perdavimo tinklų statybos planas	
		Laida	
		0	
LT	Statybos: AB "Vilnius šilumos tinklai"	Statybos numeris	JAI236-TP-ST-B-01
	Užbaigus: AB "Vilnius šilumos tinklai"		
		Lapas	Lapų
		1	1