

L o k a l i n ė s a ū m a t a N r. 1 K

Sudaryta 2022.10 kainų lygiu.

Statinių grupė: ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ TARP ŠK 8K-14 IR ŠK 8K-14-2 TILŽĖS G., KAUNO M., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

Statinsys: ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ TARP ŠK 8K-14 IR ŠK 8K-14-2 TILŽĖS G., KAUNO M., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

Žiniaraštis: Šilumos tiekimo tinklai papildomai

Iš viso: 15 624,04 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso
		S9-Specifiniai darbai						2256,71
		S10-Sezoniniai darbai						3377,04
		Skyrius Žemės darbai ir kt.						
56	N1P-0104-2 (S10=1,15)	Grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą, kai grunto grupė II	100 m3	2,9	19,12	0,00	526,73	545,85
57	N1P-0112-2 (S10=1,15)	Grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai grunto grupė II	100 m3	1,52	24,74	0,00	351,28	376,02
58	N1P-1302-2	Grunto transportavimas 6 t autosavivarčiais 1 km atstumu, pakraunant 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai grunto grupė II	100 m3	1,52	0,00	0,00	504,82	504,82
59	N1P-1314-1 (K4=9)	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1 km atstumą, vežant 6 t autosavivarčiais, kai grunto grupė I-II	100 m3	1,52	0,00	0,00	655,21	655,21
60	N1-83 (S10=1,15)	Darbai savartoje, atvežant autosavivarčiais II-III grupės gruntą	t. m3	0,152	5,48	0,09	25,77	31,34
64	N1P-0701-1	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi, kai kaušo talpa 0,40 m3	100 m3	2,9	0,00	0,00	398,26	398,26
65	N1-381-1 (S9=1,136 S10=1,15)	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis	100 m3	2,9	386,31	0,00	131,13	517,44
66	C1-907	Gamtinis žvyras	kub.m	76	0,00	1 081,48	0,00	1 081,48
67	N57P-3502-2 (S10=1,15)	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm)	100 m2	0,17	13,99	32,20	4,68	50,87
68	N57P-3101-1 (S10=1,15)	Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius, kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 79 kW (108 AG)	100 m3	0,0493	8,57	71,03	18,92	98,52
69	N57P-3103-4 (S10=1,15)	Išlyginamųjų kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, kai pagrindas dolomito skaldos	100 m3	0,0255	6,52	124,13	29,26	159,91
70	N27P-13-1-1 (S9=1,17 S10=1,15)	A, B, C, Cs asfaltbetonio pagrindo įrengimas. 6 cm storio sluoksnis. Klotuvai iki 200t/h	100 m2	0,42	22,32	656,46	40,67	719,45
71	N27P-13-1-4 (K4=8 S9=1,17 S10=1,15)	Sluoksnio storio pokyčio 0,5 cm pridėti ar atimti	100 m2	0,42	1,74	436,19	3,45	441,38
72	N57P-3101-1 (S10=1,15)	Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius, kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 79 kW (108 AG)	100 m3	0,22	38,23	316,98	84,42	439,63
73	N57P-3103-4 (S10=1,15)	Išlyginamųjų kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, kai pagrindas dolomito skaldos	100 m3	0,0864	22,08	420,58	99,12	541,78
74	N27P-13-1-1 (S9=1,17 S10=1,15)	A, B, C, Cs asfaltbetonio pagrindo įrengimas. 6 cm storio sluoksnis. Klotuvai iki 200t/h	100 m2	0,38	20,19	593,94	36,80	650,93
75	N27P-13-1-4 (K4=8 S9=1,17 S10=1,15)	Sluoksnio storio pokyčio 0,5 cm pridėti ar atimti	100 m2	0,38	1,58	394,64	3,12	399,34

AB "Kauno Energija"

76	N57P-3101-1 (S10=1,15)	Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius, kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 79 kW (108 AG)	100 m3	0,172	29,89	247,82	66,00	343,71
77	N57P-3103-4 (S10=1,15)	Išlyginamųjų kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, kai pagrindas dolomito skaldos	100 m3	0,077	19,68	374,83	88,34	482,85
78	N24P-0911-1 (S10=1,15)	Pagrindų po vamzdynais ir įrenginiais iš birių medžiagų įrengimas (pagrindai smėlio)	m3	11,46	273,80	156,79	0,00	430,59
79	N24P-0913-1 (S10=1,15)	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas ekskavatoriumi sutankinant gruntą	m3	24,7	127,21	337,93	134,99	600,13
80	R16-115 (S10=1,15)	Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu	100 m2	2,11	677,36	19,20	0,00	696,56
81	C1-893	Augalinė žemė	kub.m	11	0,00	313,17	0,00	313,17
82	N48-1 (S10=1,15)	Sklypo planiravimas mechanizuotu būdu	100 m2	2,11	0,00	0,00	18,43	18,43
Iš viso už skyrių Žemės darbai ir kt.					1 698,81	5 577,46	3 221,40	10 497,67

Iš viso #1		1698,81	5577,46	3221,40	10 497,67 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai		8,0%			135,90 €
Papildomų medžiagų vertė			3,0%		167,32 €
Papildomų mechanizmų vertė				3,0%	96,64 €
Soc. draudimas		1,79%			32,84 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)		1867,55	5744,78	3318,04	10 930,37 €
Statybvietės išlaidos		9,00%	9,00%	9,00%	983,73 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)		2035,63	6261,81	3616,66	11 914,10 €
Indeksas		1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso		2035,63	6261,81	3616,66	11 914,10 €
Pridėtinės išlaidos		20,90%			383,46 €
Pelnas		5,0%	5,0%	5,0%	614,87 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)		2540,04	6574,90	3797,49	12 912,43 €
PVM		21%	21%	21%	2 711,61 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)		3073,45	7955,63	4594,96	15 624,04 €

Sudarė: