

**Pakeitimo nurodymas Nr. 1 pagal Rangos sutartį Nr. 05-197-2022
„Vandentiekio ir nuotekų tinklų išplėtimo Garliavoje, Kauno r. sav.
statybos darbai“**

2023-09-08

Rangovas: UAB „KRS“
Inžinierius: UAB „Evikta“
Užsakovas/Perkančioji organizacija: UAB „Kauno vandenys“

Vadovaujantis Rangos sutarties Nr. 05-197-2022 „Vandentiekio ir nuotekų tinklų išplėtimo Garliavoje, Kauno r. sav. statybos darbai“ Bendrųjų ir Konkrečiųjų sutarties sąlygų 3.1 punkto [Inžinieriaus pareigos ir teisės], 13.1 punkto [Teisė daryti pakeitimus] ir 13.3 punkto [Pakeitimų tvarka] nuostatomis Inžinierius gavo Rangovo UAB „KRS“ 2023-08-28 raštu Nr. 899 pranešimą dėl Darbų pakeitimo ir Užsakovo UAB „Kauno vandenys“ 2023-09-04 raštu Nr. (32-8.135 Mr) 08-2129-2023 pateiktą pritarimą pasiūlymui dėl Sutarties pakeitimo.

Nustatyta, kad Rangovo siūlymas yra pagrįstas ir atitinka Konkrečiųjų sutarties sąlygų 13.1 punkto [Teisė daryti pakeitimus] 4 papunkčio (praleidimai, netikslumai, kiti neatitikimai techniniame projekte ir/ar techninėse specifikacijose) ir 5 papunkčio (techninio projekto sprendinių detalizavimas (remiantis STR 1.04.04 :2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“) darbo projekte, kuomet dėl to kyla būtinybė koreguoti darbų kiekių žiniaraščius) reikalavimus, todėl, vadovaujantis Sutarties Bendrųjų sąlygų 3.5 punktu [Sprendimai] nuostatomis, Inžinierius priėmė sprendimą pritarti Rangovo siūlomam Rangos sutarties pakeitimui.

Pakeitimas grindžiamas šiomis aplinkybėmis:

Vykdamas vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų statybos darbus, paaiškėjo nežymių kiekių nukrypimų nuo pirkimo žiniaraščio pateiktų kiekių dėl šių priežasčių:

- Matavimo paklaidų;
- Nežymių reljefo pasikeitimų;
- Esamų komunikacijų vietos patikslinimo jas atkasus;
- Žiniaraščio kiekių netikslumų.
- Praleidimų, netikslumų, kitų neatitikimų techniniame projekte ir/ar techninėse specifikacijose.

Dėl aukščiau minėtų priežasčių, atsirado poreikis darbų kiekių žiniaraščio koregavimui pašalinant neatliekamus darbus, pridedant papildomus darbus ir pakeičiant dalį darbų:

Keičiami darbai:

Akacijų g.

- *Žin. Eil. Nr. 1.1.9.1 Vandentiekio tinklų hidraulinis išbandymas, dezinfekavimas ir praplovimas, kai vamzdis: PE DN63 mm*

Pagal sutarties konkrečiųjų sąlygų 13.1 punktą, atliekamas pakeitimas dėl techninio projekto žiniaraštyje atsiradusių netikslumų. Keičiamas esamo darbo diametras iš DN63 į DN100.

Keičiamų darbų pokytis – 48,06 Eur be PVM

- *Žin. Eil. Nr. 3.1.1. Slėginiai lauko vandentiekio PE RC DN100, PN10 vamzdžiai, jų klojimas betranšėjiniu metodu, įskaitant sujungimo detales, žemės darbus, išardytų dangų atstatymais ir kt. – 259,6 m (Girininkų g.)*

Žin. Eil. Nr. 4.1.1. Slėginiai lauko vandentiekio PE DN100, PN10 vamzdžiai, jų klojimas betranšėjiniu metodu, įskaitant sujungimo detales, žemės darbus, išardytų dangų atstatymais ir kt. – 178,5 m (Gėlių g.)

Pagal sutarties konkrečiųjų sąlygų 13.1 punktą, atliekamas pakeitimas dėl techninio projekto žiniaraštyje atsiradusių netikslumų, Girininkų ir Gėlių gatvėse keičiamas vandentiekio tinklas iš DN100 į DN63:

Žin. Eil. Nr. 5.2.1 Slėginiai lauko vandentiekio PE DN63, PN10 vamzdžiai, jų klojimas betranšėjiniu metodu, įskaitant sujungimo detales, žemės darbus, išardytų dangų atstatymais ir kt. – 259,74 m (Girininkų g.)

Žin. Eil. Nr. 5.2.1 Slėginiai lauko vandentiekio PE DN63, PN10 vamzdžiai, jų klojimas betranšėjiniu metodu, įskaitant sujungimo detales, žemės darbus, išardytų dangų atstatymais ir kt. – 174,67 m (Gėlių g.)

Keičiamų darbų pokytis (Girininkų g.) – -1.289,04 Eur be PVM

Keičiamų darbų pokytis (Gėlių g.) – -1.137,62 Eur be PVM

- *Žin. Eil. Nr. 5.1. Medžiagos ir darbai nuotekų tinklų įrengimui (Kėstučio g.)*

Pagal sutarties konkrečiųjų sąlygų 13.1 punktą, atliekamas pakeitimas Kėstučio g. nuotekų tinklų įrengimo skyriui, dėl atsiradusių netikslumų formulių skaičiavimuose.

Keičiamų darbų pokytis (Kėstučio g.) – -28.651,82 Eur be PVM

- *Žin. Eil. Nr. 10.2.2. Savitakiniai buitinių nuotekų PE RC DN160, PN10 vamzdžiai, jų klojimas uždaru metodu, įskaitant sujungimo detales, žemės darbus – 81 m*

Pagal sutarties konkrečiųjų sąlygų 13.1 punktą, atliekamas pakeitimas dėl techninio projekto žiniaraštyje atsiradusių netikslumų Vakarinės g. komplekse. Keičiami buitinių nuotekų PE RC DN160 PN10 vamzdžiai į PVC DN160:

Žin. Eil. Nr. 8.1.3. PVC DN160 moviniai N klasės vamzdžiai, jų paklojimas tranšėjiniu metodu, įskaitant sujungimo detales, žemės darbus – 81 m

Keičiamų darbų pokytis (Vakarinė g.) – -745,92 Eur be PVM

- *Žin. Eil. Nr. 10.2.9 Šulinys iš surenkamų g/b elementų d1000 mm H = 1,48 m gylio (F1-11A), žemės darbai, pagrindo po šuliniu padarymas, hidroizoliacija, įskaitant – 1 kompl.*

Žin. Eil. Nr. 10.2.9.1 ketinį plaukiojančio tipo dangtį (D400) su logotipu

Žin. Eil. Nr. 10.2.9.2 protarpį (trumpą) DN200 mm

Žin. Eil. Nr. 10.2.9.3 komunikacijų žymėjimo stovą

Žin. Eil. Nr. 10.2.9.4 komunikacijų žymėjimo lentelę

Pagal sutarties konkrečiųjų sąlygų 13.1 punktą, atliekamas pakeitimas dėl techninio projekto žiniaraštyje atsiradusių netikslumų Vakarinės g. komplekse. Projekto žiniaraštyje nurodyti D1000 diametro gelžbetoniniai šuliniai, kai brėžiniuose nurodyti D425. Keičiami gelžbetoniniai D1000 šuliniai į D425 plastikinius šulinius:

Žin. Eil. Nr. 10.2.21 Plastikinis nuotekų apžiūros šulinys PP d425 iki 2,0 m gylio, žemės darbai, išardytų dangų atstatymas, įskaitant – 1 kompl.

Žin. Eil. Nr. 10.2.21.1 ketinį teleskopinį dangtį (D400) su logotipu

Žin. Eil. Nr. 10.2.21.2 pagrindą (kinetę)

Žin. Eil. Nr. 10.2.21.3 komunikacijų žymėjimo stovą

Žin. Eil. Nr. 10.2.21.4 komunikacijų žymėjimo lentelę

Keičiamų darbų pokytis (Vakarinė g.) – -261,00 Eur be PVM
Bendras keičiamų darbų pokytis – -32.037,34 Eur be PVM

Papildomi darbai:

Akacijų g.:

Pagal sutarties konkrečiųjų sąlygų 13.1 punktą, atliekami šie papildomi darbai dėl praleidimų, netikslumų bei kitų neatitikimų techniniame projekte, esamos situacijos neatitikimo projektui (Kiekįs žiūrėti papildomų-neatliekamų-keičiamų darbų žiniaraščio priede): *Žin. Eil. Nr. 1.1.5.; Žin. Eil. Nr. 1.1.6.1.; Žin. Eil. Nr. 1.1.6.2.; Žin. Eil. Nr. 1.1.6.3.; Žin. Eil. Nr. 1.1.6.4.; Žin. Eil. Nr. 1.1.6.5.; Žin. Eil. Nr. 1.1.8.2.; Žin. Eil. Nr. 1.1.9.1.; Žin. Eil. Nr. 1.2.1.*

Pagal sutarties konkrečiųjų sąlygų 13.1 punktą, atliekami šie papildomi darbai dėl kiekų netikslumų techninio projekto žiniaraštyje: *Žin. Eil. Nr. 1.1.2*

Bendra vertė Akacijų g. – 1.382,16 Eur be PVM

Digrių g.:

Pagal sutarties konkrečiųjų sąlygų 13.1 punktą, atliekami papildomi darbai dėl praleidimų, netikslumų bei kitų neatitikimų techniniame projekte, esamos situacijos neatitikimo projektui (Kiekįs žiūrėti papildomų-neatliekamų-keičiamų darbų žiniaraščio priede): *Žin. Eil. Nr. 2.1.2.; Žin. Eil. Nr. 2.1.7.1.; Žin. Eil. Nr. 2.1.7.2.; Žin. Eil. Nr. 2.1.7.3.; Žin. Eil. Nr. 2.1.7.4.; Žin. Eil. Nr. 2.1.7.5.; Žin. Eil. Nr. 2.1.10.2*

Pagal sutarties konkrečiųjų sąlygų 13.1 punktą, atliekami šie papildomi darbai dėl kiekų netikslumų techninio projekto žiniaraštyje: *Žin. Eil. Nr. 2.1.5.2; Žin. Eil. Nr. 2.1.5.4; Žin. Eil. Nr. 3.1.3.5.;*

Bendra vertė Digrių g. – 487,65 Eur be PVM

Girininkų g.:

Pagal sutarties konkrečiųjų sąlygų 13.1 punktą, atliekami papildomi darbai dėl praleidimų, netikslumų bei kitų neatitikimų techniniame projekte, esamos situacijos neatitikimo projektui (Kiekįs žiūrėti papildomų-neatliekamų-keičiamų darbų žiniaraščio priede): *Žin. Eil. Nr. 3.1.8.3.; Žin. Eil. Nr. 3.1.9.1.; Žin. Eil. Nr. 3.2.3.; Žin. Eil. Nr. 3.2.10.1; Žin. Eil. Nr. 3.2.10.2.; Žin. Eil. Nr. 3.2.10.3.; Žin. Eil. Nr. 3.2.10.4.; Žin. Eil. Nr. 3.2.10.5.; Žin. Eil. Nr. 3.2.11.1.; Žin. Eil. Nr. 3.2.11.2.; Žin. Eil. Nr. 3.2.11.3.;*

Pagal sutarties konkrečiųjų sąlygų 13.1 punktą, atliekami šie papildomi darbai dėl kiekų netikslumų techninio projekto žiniaraštyje: *Žin. Eil. Nr. 3.2.7.; Žin. Eil. Nr. 3.2.12.3;*

Bendra vertė Girininkų g. – 3.414,41 Eur be PVM

Gėlių g.:

Pagal sutarties konkrečiųjų sąlygų 13.1 punktą, atliekami papildomi darbai dėl praleidimų, netikslumų bei kitų neatitikimų techniniame projekte, esamos situacijos neatitikimo projektui (Kiekįs žiūrėti papildomų-neatliekamų-keičiamų darbų žiniaraščio priede): *Žin. Eil. Nr. 4.1.7.1.; Žin. Eil. Nr. 4.1.7.2.; Žin. Eil. Nr. 4.1.7.3.; Žin. Eil. Nr. 4.1.7.4.; Žin. Eil. Nr. 4.1.7.5.; Žin. Eil. Nr. 4.1.10.2.; Žin. Eil. Nr. 4.2.1;*

Pagal sutarties konkrečiųjų sąlygų 13.1 punktą, atliekami šie papildomi darbai dėl kiekų netikslumų techninio projekto žiniaraštyje: *Žin. Eil. Nr. 4.1.2.; Žin. Eil. Nr. 4.1.4.2.; Žin. Eil. Nr. 4.1.4.3.; Žin. Eil. Nr. 4.1.4.4.; Žin. Eil. Nr. 4.1.4.6.;*

Bendra vertė Gėlių g. – 2.852,67 Eur be PVM

Kęstučio g.:

Pagal sutarties konkrečiųjų sąlygų 13.1 punktą, atliekami papildomi darbai dėl praleidimų, netikslumų bei kitų neatitikimų techniniame projekte, esamos situacijos neatitikimo projektui (Kiekįs žiūrėti papildomų-neatliekamų-keičiamų darbų žiniaraščio priede): *Žin. Eil. Nr. 5.2.1.; Žin. Eil. Nr. 5.2.4.2.; Žin. Eil. Nr. 5.2.5.; Žin. Eil. Nr. 5.2.6.; Žin. Eil. Nr. 5.2.7.;*

Bendra vertė Gėlių g. – 692,58 Eur be PVM

Sporto g.:

Pagal sutarties konkrečiųjų sąlygų 13.1 punktą, atliekami papildomi darbai dėl praleidimų, netikslumų bei kitų neatitikimų techniniame projekte, esamos situacijos neatitikimo projektui (Kiekįs žiūrėti papildomų-neatliekamų-keičiamų darbų žiniaraščio priede): *Žin. Eil. Nr. 6.1.1.; Žin. Eil. Nr. 6.1.2.; Žin. Eil. Nr. 6.1.6.2.; Žin. Eil. Nr. 6.1.6.3.; Žin. Eil. Nr. 6.1.6.4.; Žin. Eil. Nr. 6.1.1.11.; Žin. Eil. Nr. 6.1.11.2.; Žin. Eil. Nr. 6.2.2.;*

Pagal sutarties konkrečiųjų sąlygų 13.1 punktą, atliekami šie papildomi darbai dėl neatitikimų techniniame projekte: *Žin. Eil. Nr. 6.2.1.;*

Bendra vertė Sporto g. – 3.645,04 Eur be PVM

Valančiaus g.:

Pagal sutarties konkrečiųjų sąlygų 13.1 punktą, atliekami papildomi darbai dėl praleidimų, netikslumų bei kitų neatitikimų techniniame projekte, esamos situacijos neatitikimo projektui (Kiekįs žiūrėti papildomų-neatliekamų-keičiamų darbų žiniaraščio priede): *Žin. Eil. Nr. 4.2.3.;*

Bendra vertė Valančiaus g. – 1.100,00 Eur be PVM

Vytauto g.:

Pagal sutarties konkrečiųjų sąlygų 13.1 punktą, atliekami papildomi darbai dėl praleidimų, netikslumų bei kitų neatitikimų techniniame projekte, esamos situacijos neatitikimo projektui (Kiekįs žiūrėti papildomų-neatliekamų-keičiamų darbų žiniaraščio priede): *Žin. Eil. Nr. 9.1.2.; Žin. Eil. Nr. 9.1.3.; Žin. Eil. Nr. 9.1.5.1.; Žin. Eil. Nr. 9.1.5.2.; Žin. Eil. Nr. 9.1.5.3.; Žin. Eil. Nr. 9.1.5.4.; Žin. Eil. Nr. 9.1.5.5.; Žin. Eil. Nr. 9.1.8.1.; Žin. Eil. Nr. 6.1.11.1.;*

Pagal sutarties konkrečiųjų sąlygų 13.1 punktą, atliekami papildomi darbai dėl esamos situacijos – Darbo projekte, brėžinyje Nr. SV-2022/09-DP-LVN.B-09-1, pasijungimo vietoje V1-1 nebuvo rastas esamas tinklas. Dėl šios priežasties numatomas naujas pasijungimas prie šulinio Nr. 123a bei padidėja šie kiekiai (Kiekįs žiūrėti papildomų-neatliekamų-keičiamų darbų žiniaraščio priede): *Žin. Eil. Nr. 9.1.1, Žin. Eil. Nr. 10.1.21.3*

Bendra vertė Vytauto g. – 2.991,78 Eur be PVM

Vakarinė g.:

Pagal sutarties konkrečiųjų sąlygų 13.1 punktą, atliekami papildomi darbai dėl praleidimų, netikslumų bei kitų neatitikimų techniniame projekte, esamos situacijos neatitikimo projektui (Kiekįs žiūrėti papildomų-neatliekamų-keičiamų darbų žiniaraščio priede): *Žin. Eil. Nr. 10.1.1.; Žin. Eil. Nr. 10.1.2.; Žin. Eil. Nr. 10.1.3.; Žin. Eil. Nr. 10.1.19.1.; Žin. Eil. Nr. 10.1.19.2.; Žin. Eil. Nr. 10.1.19.3.; Žin. Eil. Nr. 10.1.19.4.; Žin. Eil. Nr. 10.1.19.5.; Žin. Eil. Nr. 10.1.22.1.; Žin. Eil. Nr. 10.1.22.2.; Žin. Eil. Nr. 10.1.22.3.;*

Pagal sutarties konkrečiųjų sąlygų 13.1 punktą, atliekami šie papildomi darbai dėl neatitikimų techniniame projekte: *Žin. Eil. Nr. 10.1.5.13.; Žin. Eil. Nr. 10.1.9.4.; Žin. Eil. Nr. 10.1.14.; Žin. Eil. Nr. 10.1.15.5.; Žin. Eil. Nr. 10.1.15.7.; Žin. Eil. Nr. 10.1.17.1.; Žin. Eil. Nr. 10.1.17.2.; Žin. Eil. Nr. 10.1.18.; Žin. Eil. Nr. 10.1.18.1.; Žin. Eil. Nr. 10.1.18.2.; Žin. Eil. Nr. 10.1.18.3.;*

Bendra vertė Vakarinė g. – 9.280,89 Eur be PVM

Neatliekami darbai:

Akacijų g.:

Pagal sutarties konkrečių sąlygų 13.1 punktą, neatliekami šie darbai dėl praleidimų, netikslumų bei kitų neatitikimų techniniame projekte, esamos situacijos neatitikimo projektui (Kiekįs žiūrėti papildomų-neatliekamų-keičiamų darbų žiniaraščio priede): *Žin. Eil. Nr. 1.1.1; Žin. Eil. Nr. 1.2.2; Žin. Eil. Nr. 1.2.4.3; Žin. Eil. Nr. 1.12.2.1; Žin. Eil. Nr. 1.12.2.2; Žin. Eil. Nr. 1.12.2.3; Žin. Eil. Nr. 1.12.2.4; Žin. Eil. Nr. 1.12.2.5;*

Pagal sutarties konkrečių sąlygų 13.1 punktą, neatliekami šie darbai dėl neatitikimų techniniame projekte: *Žin. Eil. Nr. 1.1.8.3.; Žin. Eil. Nr. 1.2.14.3.;*

Bendra vertė Akacijų g. – 1.653,60 Eur be PVM

Digrių g.:

Pagal sutarties konkrečių sąlygų 13.1 punktą, neatliekami šie darbai dėl praleidimų, netikslumų bei kitų neatitikimų techniniame projekte, esamos situacijos neatitikimo projektui (Kiekįs žiūrėti papildomų-neatliekamų-keičiamų darbų žiniaraščio priede): *Žin. Eil. Nr. 2.1.1.; Žin. Eil. Nr. 2.1.5.6.; Žin. Eil. Nr. 2.1.9.2.; Žin. Eil. Nr. 2.1.10.1.;*

Bendra vertė Digrių g. – 542,38 Eur be PVM

Girininkų g.:

Pagal sutarties konkrečių sąlygų 13.1 punktą, neatliekami šie darbai dėl praleidimų, netikslumų bei kitų neatitikimų techniniame projekte, esamos situacijos neatitikimo projektui (Kiekįs žiūrėti papildomų-neatliekamų-keičiamų darbų žiniaraščio priede): *Žin. Eil. Nr. 3.1.9.2.; Žin. Eil. Nr. 3.2.1.;*

Pagal sutarties konkrečių sąlygų 13.1 punktą, neatliekami šie darbai dėl neatitikimų techniniame projekte ir žiniaraštyje: *Žin. Eil. Nr. 3.1.2.; Žin. Eil. Nr. 3.1.6.1; Žin. Eil. Nr. 3.1.6.2; Žin. Eil. Nr. 3.1.6.3.; Žin. Eil. Nr. 3.1.6.4; Žin. Eil. Nr. 3.1.6.5;*

Bendra vertė Girininkų g. – 2.212,16 Eur be PVM

Gėlių g.:

Pagal sutarties konkrečių sąlygų 13.1 punktą, neatliekami šie darbai dėl praleidimų, netikslumų bei kitų neatitikimų techniniame projekte, esamos situacijos neatitikimo projektui (Kiekįs žiūrėti papildomų-neatliekamų-keičiamų darbų žiniaraščio priede): *Žin. Eil. Nr. 4.1.10.1.; Žin. Eil. Nr. 4.2.2.; Žin. Eil. Nr. 4.2.10.1.; Žin. Eil. Nr. 4.2.10.2.; Žin. Eil. Nr. 4.2.10.3.; Žin. Eil. Nr. 4.2.10.4.; Žin. Eil. Nr. 4.2.10.5.;*

Pagal sutarties konkrečių sąlygų 13.1 punktą, neatliekami šie darbai dėl neatitikimų techniniame projekte ir žiniaraštyje: *Žin. Eil. Nr. 4.1.4.6.; Žin. Eil. Nr. 4.1.4.7.; Žin. Eil. Nr. 4.2.12.3.;*

Bendra vertė Gėlių g. – 248,60 Eur be PVM

Sporto g.:

Pagal sutarties konkrečių sąlygų 13.1 punktą, neatliekami šie darbai dėl praleidimų, netikslumų bei kitų neatitikimų techniniame projekte, esamos situacijos neatitikimo projektui (Kiekįs žiūrėti papildomų-neatliekamų-keičiamų darbų žiniaraščio priede): *Žin. Eil. Nr. 6.1.8.1.; Žin. Eil. Nr. 6.1.8.2; Žin. Eil. Nr. 6.1.8.3.; Žin. Eil. Nr. 6.1.8.4.; Žin. Eil. Nr. 6.1.8.5.; Žin. Eil. Nr. 6.1.10.2.;*

Pagal sutarties konkrečių sąlygų 13.1 punktą, neatliekami šie darbai dėl neatitikimų techniniame projekte ir žiniaraštyje: *Žin. Eil. Nr. 6.1.3.; Žin. Eil. Nr. 6.1.4.; Žin. Eil. Nr. 6.2.1.;*

Bendra vertė Sporto g. – 2.103,21 Eur be PVM

Statybininkų g.:

Pagal sutarties konkrečių sąlygų 13.1 punktą, neatliekami šie darbai dėl praleidimų, netikslumų bei kitų neatitikimų techniniame projekte, esamos situacijos neatitikimo projektui (Kiekįs žiūrėti papildomų-neatliekamų-keičiamų darbų žiniaraščio priede): *Žin. Eil. Nr. 7.1.1.; Žin. Eil. Nr. 7.1.2.; Žin. Eil. Nr. 7.1.6.1.; Žin. Eil. Nr. 7.1.6.2.; Žin. Eil. Nr. 7.1.6.3.; Žin. Eil. Nr. 7.1.6.4.; Žin. Eil. Nr. 7.1.6.5.; Žin. Eil. Nr. 7.1.7.1.; Žin. Eil. Nr. 7.1.7.2.; Žin. Eil. Nr. 7.1.7.3.;*

Pagal sutarties konkrečių sąlygų 13.1 punktą, neatliekami šie darbai dėl neatitikimų techniniame projekte ir žiniaraštyje: *Žin. Eil. Nr. 7.1.5.;*

Bendra vertė Statybininkų g. – 676,23 Eur be PVM

Valančiaus g.:

Pagal sutarties konkrečių sąlygų 13.1 punktą, neatliekami šie darbai dėl praleidimų, netikslumų bei kitų neatitikimų techniniame projekte, esamos situacijos neatitikimo projektui (Kiekįs žiūrėti papildomų-neatliekamų-keičiamų darbų žiniaraščio priede): *Žin. Eil. Nr. 8.1.2.; Žin. Eil. Nr. 8.1.3.; Žin. Eil. Nr. 8.1.6.; Žin. Eil. Nr. 8.1.9.1.; Žin. Eil. Nr. 8.1.9.2.; Žin. Eil. Nr. 8.1.9.3.; Žin. Eil. Nr. 8.1.9.4.; Žin. Eil. Nr. 8.1.9.5.; Žin. Eil. Nr. 8.1.11.3;*

Pagal sutarties konkrečių sąlygų 13.1 punktą, neatliekami šie darbai dėl neatitikimų techniniame projekte ir žiniaraštyje: *Žin. Eil. Nr. 8.1.1.;*

Bendra vertė Valančiaus g. – 1.763,77 Eur be PVM

Vytauto g.:

Pagal sutarties konkrečių sąlygų 13.1 punktą, neatliekami šie darbai dėl praleidimų, netikslumų bei kitų neatitikimų techniniame projekte, esamos situacijos neatitikimo projektui (Kiekįs žiūrėti papildomų-neatliekamų-keičiamų darbų žiniaraščio priede): *Žin. Eil. Nr. 9.1.8.2.; Žin. Eil. Nr. 9.2.1.; Žin. Eil. Nr. 9.2.2.; Žin. Eil. Nr. 9.2.3;*

Bendra vertė Vytauto g. – 743,24 Eur be PVM

Vakarinė g.:

Pagal sutarties konkrečių sąlygų 13.1 punktą, neatliekami šie darbai dėl praleidimų, netikslumų bei kitų neatitikimų techniniame projekte, esamos situacijos neatitikimo projektui (Kiekįs žiūrėti papildomų-neatliekamų-keičiamų darbų žiniaraščio priede): *Žin. Eil. Nr. 10.1.21.3.; Žin. Eil. Nr. 10.2.22.1.; Žin. Eil. Nr. 10.2.22.2.; Žin. Eil. Nr. 10.2.22.3.; Žin. Eil. Nr. 10.2.22.4.; Žin. Eil. Nr. 10.2.23.; Žin. Eil. Nr. 10.2.25.3;*

Pagal sutarties konkrečių sąlygų 13.1 punktą, neatliekami šie darbai dėl neatitikimų techniniame projekte ir žiniaraštyje: *Žin. Eil. Nr. 10.1.5.4.; Žin. Eil. Nr. 10.1.6.8.; Žin. Eil. Nr. 10.1.12.4.; Žin. Eil. Nr. 10.1.15.;*

Bendra vertė Vakarinė g. – 2.927,72 Eur be PVM

Pagal parengtą Techninį darbo projektą (Toliau – TDP) Nr. SV-2022/09-DP-LVN bei statybą leidžiantį dokumentą Nr. LSNS-24-211110-01147 objekte „Vandentiekio ir nuotekų tinklų išplėtimo Garliavoje, Kauno r. sav. statybos darbai“, konkursiniuose pirkimo dokumentuose bendras tinklų ilgis yra 5376,1 m, o atlikus kadastrinius matavimus, nustatytas faktinis tinklų ilgis – 5472,37 m. Skirtumas tarp faktinių nukrypimų nuo statinio projekte nurodytų statinio bendrųjų rodiklių yra 1,5% t.y. < 5%. Remiantis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 42 punktu <<Naujos (-ų) laidos (-ų) projektų ar projekto sprendinių dokumento neprivaloma rengti, jei: inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų matmenys nuo projekto skiriasi iki 5 procentų nukrypimai nuo statinio projekto yra neesminiai.

Remiantis Rangos sutarties į kainiais, Rangovas pateikė nevykdomų, papildomų ir keičiamų darbų skaičiavimus, pagrindžiančius pakeitimo vertę.

Vadovaujantis pateiktais skaičiavimais nustatytas Rangos sutarties žiniaraščio pokytis:

1) Keičiami darbai:

Eil. Nr.	Sutarties žin. Eil. Nr.	Pozicijos	Žymuo	Mato vnt.	Pagal sutartį		
					Kiekis	Vnt. kaina be PV/M, Eur	Suma, Eur
		KEIČIAMIE DARBAI IŠ					
		Akacijų g. Vandentiekio tinklai					
	1.1.9	Vandentiekio tinklų hidraulinis išbandymas, dezinfekavimas ir praplovimas, kai vamzdis:	2.3.6.				
	1.1.9.1	PE DN63 mm		m	243,2	1,10	267,52
		Viso Girininkų g.					267,52
		Girininkų g. Vandentiekio tinklai					
	3.1.1	Slėginiai lauko vandentiekio PE RC DN100, PN10 vamzdžiai, jų klojimas betranšėjiniu metodu, įskaitant sujungimo detales, žemės darbus, išardytų dangų atstatymais ir kt.	2.2.1.3.	m	259,6	69,00	17 912,40
		Viso Girininkų g.					17 912,40
		Gėlių g. Vandentiekio tinklai					
	4.1.1	Slėginiai lauko vandentiekio PE DN100, PN10 vamzdžiai, jų klojimas betranšėjiniu metodu, įskaitant sujungimo detales, žemės darbus, išardytų dangų atstatymais ir kt.	2.2.1.3.	m	178,5	69,00	12 316,50
		Viso Gėlių g.					12 316,50
		Kęstučio g. Nuotekų tinklai					
	5.1.1	Savitakiniai buitinių nuotekų PE DN200, PN10 vamzdžiai, jų klojimas betranšėjiniu metodu, įskaitant sujungimo detales, žemės darbus	2.4.2.3.	m	106,5	87,00	9 265,50
	5.1.2	PVC DN160 moviniai N klasės vamzdžiai, jų paklojimas tranšėjiniu metodu, įskaitant sujungimo detales, žemės darbus	2.4.2.3.	m	27,5	72,00	1 980,00
	5.1.3	Šulinys iš surenkamų g/b elementų d1000 mm H = 1,59 m gylio (FI-3), žemės darbai, pagrindo po šuliniu padarymas, hidroizoliacija, įskaitant:	2.4.2.2.	kompl.	1	700,00	700,00
	5.1.3.1	ketinį plaukiojančio tipo dangtį (D400) su logotipu	2.4.7.1.	vnt.	1	230,00	230,00

Eil. Nr.	Sutarties žin. Eil. Nr.	Pozicijos	Žymuo	Mato vnt.	Pagal sutartį		
					Kiekis	Vnt. kaina be PV/M, Eur	Suma, Eur
	5.1.3.2	protarpį (trumpą) DN160 mm	2.4.7.2.	vnt.	2	7,30	14,60
	5.1.3.3	protarpį (trumpą) DN200 mm	2.4.7.1.	vnt.	2	10,50	21,00
	5.1.3.4	komunikacijų žymėjimo stovą	2.4.7.3.	vnt.	1	26,45	26,45
	5.1.3.5	komunikacijų žymėjimo lentelę	2.4.7.1.	vnt.	1	8,25	8,25
	5.1.4	Šulinys iš surenkamų g/b elementų d1000 mm H = 2,43 m gylio (F1-1), žemės darbai, pagrindo po šuliniu padarymas, hidroizoliacija, įskaitant:	2.4.2.2.	kompl.	1	780,00	780,00
	5.1.4.1	ketinį plaukiojančio tipo dangtį (D400) su logotipu	2.4.7.1.	vnt.	1	230,00	230,00
	5.1.4.2	protarpį (trumpą) DN200 mm	2.4.7.1.	vnt.	2	10,50	21,00
	5.1.4.3	komunikacijų žymėjimo stovą	2.4.7.3.	vnt.	1	26,45	26,45
	5.1.4.4	komunikacijų žymėjimo lentelę	2.4.7.1.	vnt.	1	8,25	8,25
	5.1.5	Plastikinis nuotekų apžiūros šulinys PP d425 iki 2,0 m gylio, įskaitant ketinį teleskopinį dangtį (D400), kinetę, žemės darbus, rodiklinį ženklą ir kt.	2.4.7.1.	kompl.	10	372,00	3 720,00
	5.1.6	II gr. Grunto kasimas: iškasant tranšėjas vamzdynų klojimui:	1.4.1.2.				0,00
	5.1.6.1	Grunto kasimas vamzdyno klojimui atviru būdu	1.4.1.2.	m3	30	3,50	105,00
	5.1.6.2	10 cm smėlio pasluoksnis vamzdynams	2.4.7.1.	m3	1,6	35,00	56,00
	5.1.6.3	Apsauginis vamzdyno apipildomas smėliu	2.4.7.3.	m3	4,6	25,00	115,00
	5.1.6.4	Birus grunto atvežimas	2.4.7.1.	m3	23,8	4,80	114,24
	5.1.6.5	Grunto užvertimas ir sutankinimas	2.4.7.1.	m3	23,8	2,80	66,64
	5.1.7	II gr. Grunto kasimas: iškasant priedobes, šulinių pastatymo duobes:	1.4.1.2.				0,00
	5.1.7.1	Grunto kasimas šulinių pastatymui, prieduobėms iškasti	1.4.1.2.	m3	18,7	3,50	65,45
	5.1.7.2	Birus grunto atvežimas	2.4.7.1.	m3	17,6	4,80	84,48
	5.1.7.3	Grunto užvertimas ir sutankinimas	2.4.7.3.	m3	17,6	2,80	49,28
	5.1.8	Esamų dangų ardymas atstajamas:	2.4.7.1.				0,00
	5.1.8.1	Gerbūvio atstatymas ardant žaliuosius plotus	2.4.7.1.	m2	16	17,00	272,00
	5.1.8.2	Kelio žvyro dangos ardymas/ atstatymas	1.4.1.2.	m2	24	28,00	672,00
	5.1.8.3	Kelio 1 sl. asfalto dangos ardymas/ atstatymas	1.4.1.2.	m2	9	45,00	405,00
	5.1.9	Savitakinių buitinių nuotekų vamzdyno praplovimas, mechaninių prietaisų pašalinimas, TV diagnostika ir kiti susiję darbai	2.4.7.2.	kompl.	1	300,00	300,00

Eil. Nr.	Sutarties žin. Eil. Nr.	Pozicijos	Žymuo	Mato vnt.	Pagal sutartį		
					Kiekis	Vnt. kaina be PV/M, Eur	Suma, Eur
	5.1.10	Prisijungimas prie esamų buitinių nuotekų tinklų	2.4.7.2.	vnt.	1	170,00	170,00
		Viso Kėstučio g.:					47 638,54
		Vakarinė g. Nuotekų tinklai					
	10.2.2	Savitakiniai buitinių nuotekų PE RC DN160, PN10 vamzdžiai, jų klojimas uždaru metodu, įskaitant sujungimo detales, žemės darbus	2.4.2.3.	m	81	78,00	6 318,00
	10.2.9	Šulinys iš surenkamų g/b elementų d1000 mm H = 1,48 m gylio (F1-11A), žemės darbai, pagrindo po šuliniu padarymas, hidroizoliacija, įskaitant:	2.4.7.1.	kompl.	1	690,00	690,00
	10.2.9.1	ketinį plaukiojančio tipo dangtį (D400) su logotipu	2.4.2.3.	vnt.	1	230,00	230,00
	10.2.9.2	protarpį (trumpą) DN200 mm	2.4.2.3.	vnt.	2	10,50	21,00
	10.2.9.3	komunikacijų žymėjimo stovą	2.4.2.2.	vnt.	1	26,45	26,45
	10.2.9.4	komunikacijų žymėjimo lentelę	2.4.7.1.	vnt.	1	8,25	8,25
		Viso Vakarinė g.:					7 293,70
		VISO:					85 428,66
		KEIČIAMIE DARBAI I					
		Akacijų g. Vandentiekio tinklai					
9	9.1.8	Vandentiekio tinklų hidraulinis išbandymas, dezinfekavimas ir praplovimas, kai vamzdis:	2.3.2.1.				
10	9.1.8.1	PE DN110 mm	2.3.2.2.	m	242,75	1,30	315,58
		Viso Akacijų g.:					315,58
		Girininų g. Vandentiekio tinklai					
	5.2.1	Slėginiai lauko vandentiekio PE DN63, PN10 vamzdžiai, jų klojimas betransėjiniu metodu, įskaitant sujungimo detales, žemės darbus, išardytų dangų atstatymais ir kt.	2.2.1.3.	m	259,74	64,00	16 623,36
		Viso Girininų g.:					16 623,36
		Gėlių g. Vandentiekio tinklai					
	5.2.1	Slėginiai lauko vandentiekio PE DN63, PN10 vamzdžiai, jų klojimas betransėjiniu metodu, įskaitant sujungimo detales, žemės darbus, išardytų dangų atstatymais ir kt.	2.2.1.3.	m	174,67	64,00	11 178,88
		Viso Gėlių g.:					11 178,88
		Kėstučio g. Nuotekų tinklai					

Eil. Nr.	Sutarties žin. Eil. Nr.	Pozicijos	Žymuo	Mato vnt.	Pagal sutartį		
					Kiekis	Vnt. kaina be PVM, Eur	Suma, Eur
	5.1.1	Savitakiniai buitinių nuotekų PE DN200, PN10 vamzdžiai, jų klojimas betransėjiniu metodu, įskaitant sujungimo detales, žemės darbus	2.4.2.3.	m	105,8	87,00	9 204,60
	5.1.2	PVC DN160 moviniai N klasės vamzdžiai, jų paklojimas tranšėjiniu metodu, įskaitant sujungimo detales, žemės darbus	2.4.2.3.	m	22,23	72,00	1 600,56
	5.1.3	Šulinys iš surenkamų g/b elementų d1000 mm H = 1,59 m gylio (FI-3), žemės darbai, pagrindo po šuliniu padarymas, hidroizoliacija, įskaitant:	2.4.2.2.	kompl.	1	700,00	700,00
	5.1.3.1	ketinį plaukiojančio tipo dangtį (D400) su logotipu	2.4.7.1.	vnt.	1	230,00	230,00
	5.1.3.2	protarpį (trumpą) DN160 mm	2.4.7.2.	vnt.	2	7,30	14,60
	5.1.3.3	protarpį (trumpą) DN200 mm	2.4.7.1.	vnt.	2	10,50	21,00
	5.1.3.4	komunikacijų žymėjimo stovą	2.4.7.3.	vnt.	1	26,45	26,45
	5.1.3.5	komunikacijų žymėjimo lentelę	2.4.7.1.	vnt.	1	8,25	8,25
	5.1.4	Šulinys iš surenkamų g/b elementų d1000 mm H = 2,43 m gylio (FI-1), žemės darbai, pagrindo po šuliniu padarymas, hidroizoliacija, įskaitant:	2.4.2.2.	kompl.	1	780,00	780,00
	5.1.4.1	ketinį plaukiojančio tipo dangtį (D400) su logotipu	2.4.7.1.	vnt.	1	230,00	230,00
	5.1.4.2	protarpį (trumpą) DN200 mm	2.4.7.1.	vnt.	2	10,50	21,00
	5.1.4.3	komunikacijų žymėjimo stovą	2.4.7.3.	vnt.	1	26,45	26,45
	5.1.4.4	komunikacijų žymėjimo lentelę	2.4.7.1.	vnt.	1	8,25	8,25
	5.1.5	Plastikinis nuotekų apžiūros šulinys PP d425 iki 2,0 m gylio, įskaitant ketinį teleskopinį dangtį (D400), kinetę, žemės darbus, rodiklinį ženklą ir kt.	2.4.7.1.	kompl.	10	372,00	3 720,00
	5.1.6	II gr. Grunto kasimas: iškasant tranšėjas vamzdynų klojimui:	1.4.1.2.				0,00
	5.1.6.1	Grunto kasimas vamzdyno klojimui atviru būdu	1.4.1.2.	m3	24,25	3,50	84,88
	5.1.6.2	10 cm smėlio pasluoksnis vamzdynams	2.4.7.1.	m3	1,29	35,00	45,15
	5.1.6.3	Apsauginis vamzdyno apipilimas smėliu	2.4.7.3.	m3	3,72	25,00	93,00
	5.1.6.4	Biruso grunto atvežimas	2.4.7.1.	m3	19,24	4,80	92,35
	5.1.6.5	Grunto užvertimas ir sutankinimas	2.4.7.1.	m3	19,24	2,80	53,87
	5.1.7	II gr. Grunto kasimas: iškasant priedobes, šulinių pastatymo duobes:	1.4.1.2.				0,00
	5.1.7.1	Grunto kasimas šulinių pastatymui, prieduobėms iškasti	1.4.1.2.	m3	18,7	3,50	65,45
	5.1.7.2	Biruso grunto atvežimas	2.4.7.1.	m3	17,6	4,80	84,48

Eil. Nr.	Sutarties žin. Eil. Nr.	Pozicijos	Žymuo	Mato vnt.	Pagal sutartį		
					Kiekis	Vnt. kaina be PV/M, Eur	Suma, Eur
	5.1.7.3	Grunto užvertimas ir sutankinimas	2.4.7.3.	m3	17,6	2,80	49,28
	5.1.8	Esamų dangų ardymas atstatymas:	2.4.7.1.				0,00
	5.1.8.1	Gerbūvio atstatymas ardant žaliuosius plotus	2.4.7.1.	m2	16	17,00	272,00
	5.1.8.2	Kelio žvyro dangos ardymas/ atstatymas	1.4.1.2.	m2	24	28,00	672,00
	5.1.8.3	Kelio 1 sl. asfalto dangos ardymas/ atstatymas	1.4.1.2.	m2	9,18	45,00	413,10
	5.1.9	Savitakinių buitinių nuotekų vamzdžio praplovimas, mechaninių prietaisų pašalinimas, TV diagnostika ir kiti susiję darbai	2.4.7.2.	kompl.	1	300,00	300,00
	5.1.10	Prisijungimas prie esamų buitinių nuotekų tinklų	2.4.7.2.	vnt.	1	170,00	170,00
		Viso Kestučio g.:					18 986,72
		Vakarinė g. Nuotekų tinklai					
	8.1.3	PVC DN160 moviniai N klasės vamzdžiai, jų paklojimas tranšėjinio metodu, įskaitant sujungimo detales, žemės darbus	2.4.2.2.	m	77,39	72,00	5 572,08
	10.2.21	Plastikinis nuotekų apžiūros šulinys PP d425 iki 2,0 m gylio, žemės darbai, išardytų dangų atstatymas, įskaitant:	2.4.7.3.	kompl.	1	370,00	370,00
	10.2.21.1	ketinį teleskopinį dangtį (D400) su logotipu	2.4.7.1.	vnt.	1	170,00	170,00
	10.2.21.2	pagrindą (kinetę)	2.4.7.1.	vnt.	1	140,00	140,00
	10.2.21.3	komunikacijų žymėjimo stovą	1.4.1.2.	vnt.	1	26,45	26,45
	10.2.21.4	komunikacijų žymėjimo lentelę	1.4.1.2.	vnt.	1	8,25	8,25
		Viso Vakarinė g.:					6 286,78
		VISO:					53 391,32

2) Papildomi darbai:

Eil. Nr.	Sutarties žin. Eil. Nr.	Pozicijos	Žymuo	Mato vnt.	Pagal sutartį		
					Kiekis	Vnt. kaina be PV/M, Eur	Suma, Eur
		PAPILDOMI DARBAI					
		Akacijų g. Vandentiekio tinklai					

Eil. Nr.	Sutarties žin. Eil. Nr.	Pozicijos	Žymuo	Mato vnt.	Pagal sutartį		
					Kiekis	Vnt. kaina be PVM, Eur	Suma, Eur
1	1.1.2	Slėginiai lauko vandentiekio PE100 DN32, PN10 vamzdžiai, jų paklojimas tranšėjiniu metodu (Ivada), įskaitant sujungimo detales, žemės darbus, išardytų dangų atstatymais ir kt.	2.2.1.3.	m	11,08	60,00	664,80
2	1.1.5	Vartotojų pajungimas balnu arba trišakiu, kartu su įvadine požemine sklende, kapa, pokapiu, teleskopiniu velenu ir kt.		kompl.	1	164,00	164,00
3	1.1.6.1	Grunto kasimas vamzdymo klojimui atviru būdu	1.2.4.	m3	20,94	3,50	73,29
4	1.1.6.2	10 cm smėlio pasluoksnis vamzdynams	1.2.5.	m3	0,74	35,00	25,90
5	1.1.6.3	Apsauginis vamzdymo apipilimas smėliu	3.1.2.	m3	1,63	25,00	40,75
6	1.1.6.4	Iškasto grunto išvežimas likutis nuo vamzdynų	1.2.5.	m3	2,38	4,80	11,42
7	1.1.6.5	Esamo grunto užvertimas	3.1.2.	m3	18,57	2,80	52,00
8	1.1.8.2	Kelio žvyro dangos ardymas/ atstatymas		m2	10	28,00	280,00
	1.1.9	Vandentiekio tinklų hidraulinis išbandymas, dezinfekavimas ir praplovimas, kai vamzdis:	2.3.6.				
11	1.1.9.2	PE DN32 mm		m	11,08	0,90	9,97
10		Akacijų g. Vandentiekio tinklai					
11	1.2.1	Savitakiniai buitinių nuotekų PE DN200, PN10 vamzdžiai, jų klojimas betranšėjiniu metodu, įskaitant sujungimo detales, žemės darbus	2.4.2.3.	m	0,69	87,00	60,03
12		Viso Akacijų g.:					1 382,16
13		Digrių g.					
14	2.1.2	Slėginiai lauko vandentiekio PE100 DN32, PN10 vamzdžiai, jų paklojimas tranšėjiniu metodu (Ivada), įskaitant sujungimo detales, žemės darbus, išardytų dangų atstatymais ir kt.	2.3.2.1.	m	3,61	60,00	216,60
15	2.1.5.2	Kalaus ketaus flanšinė sklendė DN50	2.2.1.1.	vnt.	2	80,00	160,00
16	2.1.5.4	Kalaus ketaus redukcinis flanšas su vidiniu sriegiu DN50 - 1 1/4"	2.2.1.2.	vnt.	1	22,00	22,00
17	3.1.3.5	kalaus ketaus keturšakis DN50/50	2.2.1.2.	vnt.	1	75,00	75,00
18	2.1.7.1	Grunto kasimas vamzdymo klojimui atviru būdu	1.2.4.	m3	1,07	3,50	3,75
19	2.1.7.2	10 cm smėlio pasluoksnis vamzdynams	1.2.5.	m3	0,03	35,00	1,05
20	2.1.7.3	Apsauginis vamzdymo apipilimas smėliu	3.1.2.	m3	0,11	25,00	2,75
21	2.1.7.4	Iškasto grunto išvežimas likutis nuo vamzdynų	1.2.5.	m3	0,13	4,80	0,62
22	2.1.7.5	Esamo grunto užvertimas	3.1.2.	m3	0,94	2,80	2,63

Eil. Nr.	Sutarties žin. Eil. Nr.	Pozicijos	Žymuo	Mato vnt.	Pagal sutartį		
					Kiekis	Vnt. kaina be PV/M, Eur	Suma, Eur
23	2.1.10	Vandentiekio tinklų hidraulinis išbandymas, dezinfekavimas ir praplovimas, kai vamzdis:	2.3.6.				0,00
24	2.1.10.2	PE DN32 mm		m	3,61	0,90	3,25
25		Viso Digrių g.:					487,65
26		Girininkų g. Vandentiekio tinklai					
29	3.1.8.3	Kelio I sl. asfalto dangos ardymas/ atstatymas		m2	12	45,00	540,00
30	3.1.9	Vandentiekio tinklų hidraulinis išbandymas, dezinfekavimas ir praplovimas, kai vamzdis:	2.3.6.				0,00
31	3.1.9.1	PE DN63 mm		m	0,14	1,10	0,15
32		Girininkų g. Nuotekų tinklai					
33	3.2.3	PVC DN160 moviniai N klasės vamzdžiai, jų paklojimas tranšėjinio metodu, įskaitant sujungimo detales, žemės darbus	2.4.2.2.	m	5,34	72,00	384,48
34	3.2.7	Plastikinis nuotekų apžiūros šulinys PP d425 iki 2,0 m gylio, įskaitant ketinį teleskopinį dangtį (D400), kinetę, žemės darbus, rodiklinį ženklą ir kt.	2.4.7.2.	kompl.	1	372,00	372,00
35	3.2.10.1	Grunto kasimas ir išvežimas vamzdyno klojimui atviru būdu	1.2.4.	m3	10,26	3,50	35,91
36	3.2.10.2	10 cm smėlio pasluoksnių vamzdynams	1.2.5.	m3	0,42	35,00	14,70
37	3.2.10.3	Apsauginis vamzdyno apipilimas smėliu	3.1.2.	m3	1,28	25,00	32,00
38	3.2.10.4	Biruso grunto atvežimas	1.2.5.	m3	8,55	4,80	41,04
39	3.2.10.5	Grunto užvertimas ir sutankinimas	3.1.2.	m3	8,55	2,80	23,94
40	3.2.11.1	Grunto kasimas Šulinių pastatymui, prieduobėms iškasti	1.2.4.	m3	2,83	3,50	9,91
41	3.2.11.2	Biruso grunto atvežimas	1.2.5.	m3	2,38	4,80	11,42
42	3.2.11.3	Grunto užvertimas ir sutankinimas	3.1.2.	m3	2,38	2,80	6,66
43	3.2.12.3	Kelio I sl. asfalto dangos ardymas/ atstatymas		m2	43,16	45,00	1 942,20
44		Viso Girininkų g.:					3 414,41
45		Gėlių g. Vandentiekio tinklai					
47	4.1.2	Slėginiai lauko vandentiekio PE100 DN32, PN10 vamzdžiai, jų paklojimas tranšėjinio metodu (Ivada), įskaitant sujungimo detales, žemės darbus, išardytų dangų atstatymais ir kt.	2.2.1.3.	m	17,15	60,00	1 029,00
48	4.1.4.2	PE flanšų su atvamzdžiu DN63	2.2.1.2.	vnt.	1	38,00	38,00

Eil. Nr.	Sutarties žin. Eil. Nr.	Pozicijos	Žymuo	Mato vnt.	Pagal sutartį		
					Kiekis	Vnt. kaina be PV/M, Eur	Suma, Eur
49	4.1.4.3	Kalaus ketaus flanšinė sklendė DN50	2.3.2.1.	vnt.	1	80,00	80,00
50	4.1.4.4	PE movą DN63	2.3.2.2.	vnt.	1	6,50	6,50
51	4.1.6	Vartotojų pajungimas per balną arba trišakį, kartu su įvagine požemine sklende, kapa, pokapiu, teleskopiniu velenu ir kt.		kompl.	3	164,00	492,00
52	4.1.7.1	Grunto kasimas vamzdyno klojimui atviru būdu		m3	30,83	3,50	107,91
53	4.1.7.2	10 cm smėlio pasluoksnis vamzdynams		m3	1,73	35,00	60,55
54	4.1.7.3	Apsauginis vamzdyno apipilimas smėliu	2.2.1.2	m3	5,14	25,00	128,50
55	4.1.7.4	Biraus grunto atvežimas	2.2.1.3.	m3	23,96	4,80	115,01
56	4.1.7.5	Grunto užvertimas ir sutankinimas	2.2.1.3.	m3	23,96	2,80	67,09
57	4.1.9.3	Kelio asfalto dangos ardymas/ atstatymas visu pločiu	1.4.4.	m2	10,75	65,00	698,75
58	4.1.10	Vandentiekio tinklų hidraulinis išbandymas, dezinfekavimas ir praplovimas, kai vamzdis:	1.4.1.1.				
59	4.1.10.2	PE DN32 mm	2.3.2.1.	m	17,15	0,90	15,44
60		Gėlių g. Nuotekų tinklai					
61	4.2.1	Savitakiniai buitinių nuotekų PE DN200, PN10 vamzdžiai, jų klojimas betransėjiniu metodu, įskaitant sujungimo detales, žemės darbus	2.4.2.3.	m	0,16	87,00	13,92
63		Viso Gėlių g.:					2 852,67
95		Kęstučio g. Vandentiekio tinklai					
96	5.2.1	Slėginiai lauko vandentiekio PE DN63, PN10 vamzdžiai, jų klojimas betransėjiniu metodu, įskaitant sujungimo detales, žemės darbus, išardytų dangų atstatymais ir kt.	2.2.1.3.	m	0,27	64,00	17,28
97	5.2.4.2	Kelio asfalto dangos ardymas/ atstatymas visu pločiu	1.4.4.	m2	9	65,00	585,00
98	5.2.5	Vandentiekio tinklų hidraulinis išbandymas, dezinfekavimas ir praplovimas, kai vamzdis:	1.4.1.1.				
99	5.2.6	PE DN63 mm	1.4.1.2.	m	0,27	1,10	0,30
100	5.2.7	Prisijungimas prie esamų vandentiekio tinklų	2.3.2.2.	vnt.	1	90,00	90,00
101		Viso Kęstučio g.:					692,58
102		Sporto g. Vandentiekio tinklai					
6.2.1		Savitakiniai buitinių nuotekų PE DN200, PN10 vamzdžiai, jų klojimas betransėjiniu metodu, įskaitant sujungimo detales, žemės darbus	2.4.2.3.	m	29	87,00	2 523,00

Eil. Nr.	Sutarties žin. Eil. Nr.	Pozicijos	Žymuo	Mato vnt.	Pagal sutartį		
					Kiekis	Vnt. kaina be PVM, Eur	Suma, Eur
103	6.1.1	Slėginiai lauko vandentiekio PE RC DN100, PN10 vamzdžiai, jų klojimas betranšėjiniu metodu, įskaitant sujungimo detales, žemės darbus, išardytų dangų atstatymais ir kt.	2.2.1.3.	m	0,15	69,00	10,35
104	6.1.2	Slėginiai lauko vandentiekio PE100 DN32, PN10 vamzdžiai, jų paklojimas uždaru metodu (įvada), įskaitant sujungimo detales, žemės darbus, išardytų dangų atstatymais ir kt.	2.2.1.3.	m	5,25	60,00	315,00
105	6.1.6.2	PE flanšą su atvamzdžiu DN110	2.3.2.2.	vnt.	2	56,50	113,00
106	6.1.6.3	Kalaus ketaus flanšinė sklendė DN100	2.2.1.2.	vnt.	2	130,00	260,00
107	6.1.6.4	PE movą DN110	2.2.1.1.	vnt.	2	12,00	24,00
108	6.1.11	Vandentiekio tinklų hidraulinis išbandymas, dezinfekavimas ir praplovimas, kai vamzdis:					
109	6.1.11.1	PE DN63 mm	2.2.1.2	m	0,15	1,10	0,17
110	6.1.11.2	PE DN32 mm	2.2.1.3.	m	16,64	0,90	14,98
111		Sporto g. Nuotekų tinklai					
112	6.2.2	Savitakiniai buitinių nuotekų PE DN160, PN10 vamzdžiai, jų klojimas betranšėjiniu metodu, įskaitant sujungimo detales, žemės darbus	2.4.2.3.	m	4,93	78,00	384,54
113		Viso Sporto g.:					3 645,04
114		Valančiaus g. Nuotekų tinklai					
116	4.2.3	Šulinys iš surenkamų g/b elementų d1500 mm H = 3,63 m gylis (F1-1), žemės darbai, pagrindo po šuliniu padarymas, hidroizoliacija, įskaitant:	2.4.2.2.	kompl.	1	1 100,00	1 100,00
122		Viso Valančiaus g.:					1 100,00
123		Vytauto g. Vandentiekio tinklai					
124	9.1.1	Slėginiai lauko vandentiekio PE DN110, PN10 vamzdžiai, jų klojimas betranšėjiniu metodu, įskaitant sujungimo detales, žemės darbus, išardytų dangų atstatymais ir kt.	2.2.1.3.	m	12,06	69,00	832,14
125	9.1.2	Slėginiai lauko vandentiekio PE DN63, PN10 vamzdžiai, jų klojimas betranšėjiniu metodu, įskaitant sujungimo detales, žemės darbus, išardytų dangų atstatymais ir kt.	2.2.1.3.	m	1,93	64,00	123,52
126	9.1.3	Slėginiai lauko vandentiekio PE100 DN32, PN10 vamzdžiai, jų paklojimas tranšėjiniu metodu (įvada), įskaitant sujungimo detales, žemės darbus, išardytų dangų atstatymais ir kt.	2.3.2.1.	m	0,14	60,00	8,40

Eil. Nr.	Sutarties žin. Eil. Nr.	Pozicijos	Žymuo	Mato vnt.	Pagal sutartį		
					Kiekis	Vnt. kaina be PVM, Eur	Suma, Eur
127	9.1.5.1	Grunto kasimas vamzdyno klojimui atviru būdu	2.2.1.2.	m3	0,13	3,50	0,46
128	9.1.5.2	10 cm smėlio pasluoksnių vamzdynams	2.2.1.1.	m3	0,01	35,00	0,35
129	9.1.5.3	Apsauginis vamzdyno apipilimas smėliu	2.2.1.2.	m3	0,01	25,00	0,25
130	9.1.5.4	Iškasto grunto išvežimas likutis nuo vamzdynų	2.2.1.2.	m3	0,02	4,80	0,10
131	9.1.5.5	Esamo grunto užvertimas	1.4.4.	m3	0,11	2,80	0,31
132	9.1.8	Vandentiekio tinklų hidraulinis išbandymas, dezinfekavimas ir praplovimas, kai vamzdis:	2.3.2.1.				
133	9.1.8.1	PE DN110 mm	2.3.2.2.	m	22,76	1,30	29,59
134	6.1.11.1	PE DN63 mm	2.2.1.2	m	22,33	1,10	24,56
135	10.1.21.3	Kelio asfalto dangos ardymas/ atstatymas	2.3.2.1.	m2	30,34	65,00	1 972,10
136		Viso Vytauto g.:					2 991,78
137		Vakarinė g. Vandentiekio tinklai					
138	10.1.1	Slėginiai lauko vandentiekio PE100 RC DN110, PN10 vamzdžiai, jų klojimas uždaru metodu, įskaitant sujungimo detales, žemės darbus, išardytų dangų atstatymą	2.2.1.3.	m	22,94	69,00	1 582,86
139	10.1.2	Slėginiai lauko vandentiekio PE100 RC DN63, PN10 vamzdžiai, jų klojimas uždaru metodu, įskaitant sujungimo detales, žemės darbus	2.2.1.3.	m	37,62	64,00	2 407,68
140	10.1.3	Slėginiai lauko vandentiekio PE100 DN32, PN10 vamzdžiai, jų klojimas tranšėjiniu metodu, įskaitant sujungimo detales, žemės darbus	2.3.2.1.	m	35,92	60,00	2 155,20
141	10.1.5.13	protarpį DN110 (Ilgą)	2.2.1.2.	vnt.	1	5,50	5,50
142	10.1.9.4	Kalaus ketaus keturšakis DN100/100	2.2.1.3.	vnt.	2	140,00	280,00
143	10.1.14	Šulinys iš surenkamų g/b elementų d1500 mm H = 2,10 m gylis (V1-73), žemės darbai, pagrindo po šuliniu padarymas, hidroizoliacija, įskaitant:	2.3.2.1.	kompl.	1	970,00	970,00
144	10.1.15.5	Kalaus ketaus ewdukcinis flanšas su vidiniu sriegiu DN50 1 1/4"	2.2.1.3.	vnt.	1	22,00	22,00
145	10.1.15.7	Kalaus ketais įvadinė sklendė išoriniu-vidiniu sriegiu DN32 - 1 1/4"	2.2.1.3.	vnt.	1	57,00	57,00
146	10.1.17.1	PE flanšą su atvamzdžiu DN110	2.2.1.3.	vnt.	2	56,50	113,00
147	10.1.17.2	PE movą DN110	2.3.2.1.	vnt.	2	12,00	24,00
148	10.1.18	Vartotojų pajungimas per balną, kartu su:	2.2.1.2.	kompl.	4	30,00	120,00
149	10.1.18.1	įvadine požemine sklende DN32	1.4.4.	vnt.	4	40,00	160,00

Eil. Nr.	Sutarties žin. Eil. Nr.	Pozicijos	Žymuo	Mato vnt.	Pagal sutartį		
					Kiekis	Vnt. kaina be PV/M, Eur	Suma, Eur
150	10.1.18.2	kapa, pokapiu	1.4.1.1.	vnt.	4	37,00	148,00
151	10.1.18.3	teleskopiniu vėliu	1.4.1.2.	vnt.	4	29,00	116,00
152	10.1.19.1	Grunto kasimas vamzdyno klojimui atviru būdu	2.3.2.2.	m3	53,19	3,50	186,17
153	10.1.19.2	10 cm smėlio pasluoksnis vamzdynams	2.2.1.2.	m3	2,23	35,00	78,05
154	10.1.19.3	Apsauginis vamzdyno apipilimas smėliu	2.2.1.1.	m3	6,5	25,00	162,50
155	10.1.19.4	Iškasto grunto išvežimas likutis nuo vamzdynų	2.2.1.2.	m3	9,6	4,80	46,08
156	10.1.19.5	Esamo grunto užvertimas	2.2.1.2.	m3	44,59	2,80	124,85
157	10.1.22	Vandentiekio tinklų hidraulinis išbandymas, dezinfekavimas ir praplovimas, kai vamzdis:	2.3.2.2.				
158	10.1.22.1	PE DN110 mm	2.2.1.2.	m	22,94	1,30	29,82
159	10.1.22.2	PE DN63 mm	2.2.1.1.	m	37,62	1,10	41,38
160	10.1.22.3	PE DN32 mm	2.2.1.2.	m	35,92	0,90	32,33
161		Vakarinė g. Nuotekų tinklai					
162	10.2.1	Savitakiniai buitinių nuotekų PE RC DN200, PN10 vamzdžiai, jų klojimas uždaru metodu, įskaitant sujungimo detales, žemės darbus	1.1.	m	4,81	87,00	418,47
169		Viso Vakarinė g.:					9 280,89
170		Viso papildomų darbų:					25 847,18

3) Nevykdomi darbai:

Eil. Nr.	Sutarties žin. Eil. Nr.	Pozicijos	Žymuo	Mato vnt.	Pagal sutartį		
					Kiekis	Vnt. kaina be PV/M, Eur	Suma, Eur
		NEATLIEKAMI DARBAI					
		Akacijų g. Vandentiekio tinklai					
1	1.1.1	Slėginiai lauko vandentiekio PE RC DN100, PN10 vamzdžiai, jų klojimas betranšėjinio metodu, įskaitant sujungimo detales, žemės darbus, išardytų dangų atstatymais ir kt.	2.2.1.3.	m	0,45	69,00	31,05
2	1.1.8.3	Kelio asfalto dangos ardymas/ atstatymas visu plociu		m2	10,09	65,00	655,85
5		Akacijų g. Nuotekų tinklai					

Eil. Nr.	Sutarties žin. Eil. Nr.	Pozicijos	Žymuo	Mato vnt.	Pagal sutartį		
					Kiekis	Vnt. kaina be PV/M, Eur	Suma, Eur
6	1.2.2	PVC DN160 moviniai N klasės vamzdžiai, jų paklojimas tranšėjinio metodu, įskaitant sujungimo detales, žemės darbus	2.4.2.2.	m	3,61	72,00	259,92
7	1.2.4.3	protarpį (trumpą) DN200 mm	2.4.7.1.	vnt.	1	10,50	10,50
8	1.2.12.1	Grunto kasimas vamzdyno klojimui atviru būdu	1.2.4.	m3	6,88	3,50	24,08
9	1.2.12.2	10 cm smėlio pasluoksnis vamzdynamas	1.2.5.	m3	0,36	35,00	12,60
10	1.2.12.3	Apsauginis vamzdyno apipilimas smėliu	3.1.2.	m3	1,44	25,00	36,00
11	1.2.12.4	Biraus grunto atvežimas		m3	5,08	4,80	24,38
12	1.2.12.5	Esamo grunto užvertimas		m3	5,08	2,80	14,22
13	1.2.14.3	Kelio 1 sl. asfalto dangos ardymas/ atstatymas		m2	13	45,00	585,00
14		Viso Akacijų g.:					1 653,60
15		Digrių g. Vandentiekio tinklai					
16	2.1.1	Slėginiai lauko vandentiekio PE DN63, PN10 vamzdžiai, jų klojimas betranšėjinio metodu, įskaitant sujungimo detales, žemės darbus, išardytų dangų atstatymais ir kt.	2.2.1.3.	m	0,53	60,00	31,80
17	2.1.5.6	kalaus ketaus trišakis DN50/50	2.3.2.2.	vnt.	1	60,00	60,00
18	2.1.9.2	Kelio 1 sl. asfalto dangos ardymas/ atstatymas		m2	10	45,00	450,00
19	2.1.10	Vandentiekio tinklų hidraulinis išbandymas, dezinfekavimas ir praplovimas, kai vamzdis:	2.3.6.				0,00
20	2.1.10.1	PE DN63 mm		m	0,53	1,10	0,58
21		Viso Digrių g.:					542,38
22		Girininkų g. Vandentiekio tinklai					
24	3.1.2	Slėginiai lauko vandentiekio PE100 DN32, PN10 vamzdžiai, jų paklojimas tranšėjinio metodu (įvada), įskaitant sujungimo detales, žemės darbus, išardytų dangų atstatymais ir kt.	2.3.2.1.	m	27,23	60,00	1 633,80
25	3.1.6.1	Grunto kasimas vamzdyno klojimui atviru būdu	1.2.4.	m3	34,2	3,50	119,70
26	3.1.6.2	10 cm smėlio pasluoksnis vamzdynamas	1.2.5.	m3	2,72	35,00	95,20
27	3.1.6.3	Apsauginis vamzdyno apipilimas smėliu	3.1.2.	m3	5,43	25,00	135,75
28	3.1.6.4	Biraus grunto atvežimas	1.2.5.	m3	26,05	4,80	125,04
29	3.1.6.5	Grunto užvertimas ir tankinimas	3.1.2.	m3	26,05	2,80	72,94

Eil. Nr.	Sutarties žin. Eil. Nr.	Pozicijos	Žymuo	Mato vnt.	Pagal sutartį		
					Kiekis	Vnt. kaina be PV/M, Eur	Suma, Eur
30	3.1.9	Vandentiekio tinklų hidraulinis išbandymas, dezinfekavimas ir praplovimas, kai vamzdis:	2.3.6.				
31	3.1.9.2	PE DN32 mm		m	27,23	0,90	24,51
32		Girinių g. Nuotekų tinklai					
33	3.2.1	Savitakiniai buitinių nuotekų PE DN200, PN10 vamzdžiai, jų klojimas betransėjiniu metodu, įskaitant sujungimo detales, žemės darbus	2.4.2.3.	m	0,06	87,00	5,22
34		Viso Girinių g.:					2 212,16
35		Gėlių g. Vandentiekio tinklai					
37	4.1.4.6	Kalaus ketaus redukcinis flanšas su vidiniu sriegiu DN50 - 1 1/4"	2.2.1.1.	vnt.	1	22,00	22,00
38	4.1.4.7	Kalaus ketaus įvadinė sklendė išoriniu-vidiniu sriegiu DN32 - 1 1/4"	1.4.4.	vnt.	1	57,00	57,00
39	4.1.10	Vandentiekio tinklų hidraulinis išbandymas, dezinfekavimas ir praplovimas, kai vamzdis:	1.4.1.1.				
40	4.1.10.1	PE DN63 mm	1.4.1.2.	m	3,83	1,10	4,21
41		Gėlių g. Nuotekų tinklai					
42	4.2.2	PVC DN160 moviniai N klasės vamzdžiai, jų paklojimas tranšėjiniu metodu, įskaitant sujungimo detales, žemės darbus	2.4.2.3.	m	0,42	72,00	30,24
43	4.2.10.1	Grunto kasimas vamzdymo klojimui atviru būdu	3.1.2.	m3	0,86	3,50	3,01
44	4.2.10.2	10 cm smėlio pasluoksnis vamzdynams	1.2.5.	m3	0,03	35,00	1,05
45	4.2.10.3	Apsauginis vamzdymo apipilimas smėliu	3.1.2.	m3	0,09	25,00	2,25
46	4.2.10.4	Biraus grunto atvežimas	1.2.4.	m3	0,73	4,80	3,50
47	4.2.10.5	Grunto užvertimas ir sutankinimas	1.2.4.	m3	0,73	2,80	2,04
	4.2.12.3	Kelio 1 sl. asfalto dangos ardymas/ atstatymas	2.4.2.3.	m2	2,74	45,00	123,30
48		Viso Gėlių g.:					248,60
81		Sporto g. Vandentiekio tinklai					
82	6.1.3	Slėginiai lauko vandentiekio PE100 DN32, PN10 vamzdžiai, jų paklojimas tranšėjiniu metodu (įvada), įskaitant sujungimo detales, žemės darbus, išardytų dangų atstatymais ir kt.	2.3.2.1.	m	6,31	60,00	378,60
83	6.1.4	Vartotojų pajungimas per balną arba trisakį, kartu su įvagine požemine sklende, kapa, pokapiu, teleskopiniu vėlu ir kt.	2.3.2.1.	kompl.	1	164,00	164,00
84	6.1.8.1	Grunto kasimas vamzdymo klojimui atviru būdu	1.2.5.	m3	13,62	3,50	47,67

Eil. Nr.	Sutarties žin. Eil. Nr.	Pozicijos	Žymuo	Mato vnt.	Pagal sutartį		
					Kiekis	Vnt. kaina be PV/M, Eur	Suma, Eur
85	6.1.8.2	10 cm smėlio pasluoksnis vamzdynams	3.1.2.	m3	0,51	35,00	17,85
86	6.1.8.3	Apsauginis vamzdyno apipilimas smėliu	1.2.4.	m3	1,51	25,00	37,75
87	6.1.8.4	Iškasto grunto išvežimas likutis nuo vamzdynų	1.2.4.	m3	2,02	4,80	9,70
88	6.1.8.5	Esamo grunto užvertimas	1.2.5.	m3	11,6	2,80	32,48
89	6.1.10.2	Kelio 1 sl. asfalto dangos ardymas/ atstatymas		m2	2,68	45,00	120,60
90		Sporto g. Nuotekų tinklai					
91	6.2.1	Savitakiniai buitinių nuotekų PE DN200, PN10 vamzdžiai, jų klojimas betransėjiniu metodu, įskaitant sujungimo detales, žemės darbus	2.4.2.3.	m	14,88	87,00	1 294,56
92		Viso Sporto g.:					2 103,21
93		Statybininkų g. Nuotekų tinklai					
94	7.1.1	Savitakiniai buitinių nuotekų PE DN200, PN10 vamzdžiai, jų klojimas betransėjiniu metodu, įskaitant sujungimo detales, žemės darbus	2.4.2.3.	m	0,21	87,00	18,27
95	7.1.2	PVC DN160 moviniai N klasės vamzdžiai, jų paklojimas tranšėjiniu metodu, įskaitant sujungimo detales, žemės darbus	2.4.2.3.	m	2,19	72,00	157,68
96	7.1.5	Plastikinis nuotekų apžiūros šulinys PP d425 iki 2,0 m gylio, įskaitant ketinį teleskopinį dangtį (D400), kinetę, žemės darbus, rodiklinį ženklą ir kt.	2.4.7.1.	komp.	1	372,00	372,00
	7.1.6.1	Grunto kasimas vamzdyno klojimui atviru būdu	1.4.1.2.	m3	6,8	3,50	23,80
	7.1.6.2	10 cm smėlio pasluoksnis vamzdynams	2.4.7.1.	m3	0,4	35,00	14,00
	7.1.6.3	Apsauginis vamzdyno apipilimas smėliu	2.4.7.3.	m3	1,05	25,00	26,25
	7.1.6.4	Iškasto grunto išvežimas likutis nuo vamzdynų	2.4.7.1.	m3	1,4	4,80	6,72
	7.1.6.5	Esamo grunto užvertimas	2.4.7.1.	m3	6	2,80	16,80
97	7.1.7.1	Grunto kasimas Šulinių pastatymui, prieduobėms iškasti	1.4.1.2.	m3	6,1	3,50	21,35
98	7.1.7.2	Iškasto grunto išvežimas likutis nuo šulinių	2.4.7.2.	m3	1	4,80	4,80
99	7.1.7.3	Esamo grunto užvertimas	2.4.7.2.	m3	5,2	2,80	14,56
100		Viso Statybininkų g.:					676,23
101		Valančiaus g. Nuotekų tinklai					
102	8.1.1	Savitakiniai buitinių nuotekų PE DN200, PN10 vamzdžiai, jų klojimas betransėjiniu metodu, įskaitant sujungimo detales, žemės darbus	2.4.2.3.	m	13,64	87,00	1 186,68

Eil. Nr.	Sutarties žin. Eil. Nr.	Pozicijos	Žymuo	Mato vnt.	Pagal sutartį		
					Kiekis	Vnt. kaina be PV/M, Eur	Suma, Eur
103	8.1.2	Savitakiniai buitinių nuotekų PE DN160, PN10 vamzdžiai, jų klojimas betransėjiniu metodu, įskaitant sujungimo detales, žemės darbus	2.4.2.3.	m	0,48	78,00	37,44
104	8.1.3	PVC DN160 moviniai N klasės vamzdžiai, jų paklojimas tranšėjiniu metodu, įskaitant sujungimo detales, žemės darbus	2.4.2.2.	m	4,32	72,00	311,04
105	8.1.6	Šulinys iš surenkamų g/b elementų d1500 mm H = 4,85 m gylio (F1-15), žemės darbai, pagrindo po šuliniu padarymas, hidroizoliacija, įskaitant:	1.4.1.2.	kompl.	1	100,00	100,00
106	8.1.9.1	Grunto kasimas vamzdyno klojimui atviru būdu	2.4.7.1.	m3	5,03	3,50	17,60
107	8.1.9.2	10 cm smėlio pasluoksnis vamzdynamas	2.4.7.3.	m3	0,24	35,00	8,40
108	8.1.9.3	Apsauginis vamzdyno apipilimas smėliu	2.4.7.1.	m3	0,55	25,00	13,75
109	8.1.9.4	Iškasto grunto išvežimas likutis nuo vamzdynų	2.4.7.1.	m3	0,67	4,80	3,22
110	8.1.9.5	Esamo grunto užvertimas	1.4.1.2.	m3	4,39	2,80	12,29
113	8.1.11.3	Kelio 1 sl. asfalto dangos ardymas/ atstatymas	2.4.7.2.	m2	1,63	45,00	73,35
106		Viso Valančiaus g.:					1 763,77
107		Vytauto g. Vandentiekio tinklai					
108	9.1.8	Vandentiekio tinklų hidraulinis išbandymas, dezinfekavimas ir praplovimas, kai vamzdis:	2.3.2.1.				
109	9.1.8.2	PE DN32 mm	2.2.1.2.	m	30,76	0,90	27,68
		Vytauto g. Nuotekų tinklai					
110	9.2.1	Savitakiniai buitinių nuotekų PE DN200, PN10 vamzdžiai, jų klojimas betransėjiniu metodu, įskaitant sujungimo detales, žemės darbus	2.4.2.3.	m	3,4	87,00	295,80
111	9.2.2	Savitakiniai buitinių nuotekų PE DN160, PN10 vamzdžiai, jų klojimas betransėjiniu metodu, įskaitant sujungimo detales, žemės darbus	2.4.2.3.	m	0,6	78,00	46,80
112	9.2.3	PVC DN160 moviniai N klasės vamzdžiai, jų paklojimas tranšėjiniu metodu, įskaitant sujungimo detales, žemės darbus	2.4.2.2.	m	5,18	72,00	372,96
113		Viso Vytauto g.:					743,24
114		Vakarinė g. Vandentiekio tinklai					
115	10.1.5.4	Kalaus ketaus trišakis DN100/100	2.3.2.1.	vnt.	1	93,00	93,00
116	10.1.6.8	Kalaus ketaus flanšinė sklendė DN50	2.2.1.2.	vnt.	1	80,00	80,00
117	10.1.12.4	Kalaus ketaus keturšakis DN100/50	2.2.1.1.	vnt.	1	250,00	250,00

Eil. Nr.	Sutarties žin. Eil. Nr.	Pozicijos	Žymuo	Mato vnt.	Pagal sutartį		
					Kiekis	Vnt. kaina be PVM, Eur	Suma, Eur
118	10.1.15	Šulinys iš surenkamų g/b elementų d1000 mm H = 2,10 m gylis (V1-78), žemės darbai, pagrindo po šuliniu padarymas, hidroizoliacija, įskaitant:	2.3.2.1.	kompl.	1	740,00	740,00
119	10.1.21.3	Kelio asfalto dangos ardymas/ atstatymas	2.3.2.1.	m2	12,39	65,00	805,35
120		Vakarinė g. Nuotekų tinklai					
127	10.2.22.1	Grunto kasimas vamzdyno klojimui atviru būdu	2.4.7.3.	m3	5,26	3,50	18,41
128	10.2.22.2	10 cm smėlio pasluoksnis vamzdynams	2.4.7.1.	m3	0,22	35,00	7,70
129	10.2.22.3	Apsauginis vamzdyno apipilimas smėliu	2.4.7.1.	m3	0,67	25,00	16,75
130	10.2.22.4	Iškasto grunto išvežimas likutis nuo vamzdynų	1.4.1.2.	m3	0,89	4,80	4,27
131	10.2.23	Esamo grunto užvertimas	1.4.1.2.	m3	4,37	2,80	12,24
132	10.2.25.3	Kelio 1 sl. asfalto dangos ardymas/ atstatymas	2.4.7.2.	m2	20	45,00	900,00
133		Viso Vakarinė g.:					2 927,72
134		Viso neatliekamų darbų:					12 870,91

Inžinierius priimdamas sprendimą dėl šio pakeitimo patvirtinimo nustatė, kad neatliekamų, papildomų ir keičiamų darbų apimtys yra įvertintos ir apmatuotos.

Neatliekamų, papildomų ir keičiamų darbų bendros sumos teisingai aritmetiškai apskaičiuotos, vienetų įkainiai nustatyti vadovaujantis sutartyje esančiais įkainiais.

Inžinierius priimdamas sprendimą dėl šio pakeitimo įvertino, kad šių konkrečių darbų atsisakymo ir keitimo galimybė buvo numatyta pagal Rangos sutarties konkrečių sąlygų 14.1 p. [Sutarties kaina] ir 13.1 p. [Teisė daryti pakeitimus] nuostatas.

Inžinierius priimdamas sprendimą dėl šio pakeitimo įvertino, kad atsisakomi, papildomi ir keičiami darbai turi įtakos projekto sprendiniams, tačiau nukrypimai nuo statinio projekto yra neesminiai, todėl Dėl šio pakeitimo nebus kliūčių pagal Rangos sutartį statomą statinį užbaigti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais bei Inžinieriui išduoti Perėmimo pažymą.

Inžinierius patvirtina, kad šių keitimų Rangovas negalėjo ir neprivalėjo numatyti prieš teikdamas pasiūlymą.

Inžinierius priimdamas sprendimą, patvirtina, kad Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas nereikalingas, nes pakeitimas atliekamas esant Konkrečių sutarties sąlygų 13.1 punkto [Teisė daryti pakeitimus] 4 papunktyje (praleidimai, netikslumai, kiti neatitikimai techniniame projekte ir/ar techninėse specifikacijose) ir 5 papunktyje (techninio projekto sprendinių detalizavimas (remiantis STR 1.04.04 :2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“) darbo projekte, kuomet dėl to kyla būtinybė koreguoti darbų kiekių žiniaraščius) išvardintoms aplinkybėms.

Inžinierius priimdamas sprendimą patvirtina, kad darbų patikslinimas sudaro sąlygas pasikeisti Rangos sutarties kainai ir ji yra keičiama.

Rezultatų pavadinimai	Suma, Eur be PVM
Priimta Sutarties suma	737.000,00
Keičiamų darbų vertė:	-32.037,34
Papildomų darbų vertė:	+25.847,18
Nevykdomų darbų vertė:	-12.870,91
Rangos sutarties kaina po pakeitimo Nr. 1	717.938,93

Vadovaujantis pakeitimu Nr. 1, keičiama Rangos sutarties Nr. 05-197-2022 „Vandentiekio ir nuotekų tinklų išplėtimo Garliavoje, Kauno r. sav. statybos darbai“ kaina, todėl Rangos sutarties 7-9 punktai keičiami sekančiai:

7. Sutarties kaina : 717 938 Eur, 93 ct (septyni šimtai septyniolika tūkstančių devyni šimtai trisdešimt aštuoni eurai, 93 ct)

8. PVM: 150 767 Eur, 17 ct (vienas šimtas penkiasdešimt tūkstančių septyni šimtai šešiasdešimt septyni eurai, 17 ct)


9. Sutarties kaina su PVM: 868 706 Eur, 10 ct (aštuoni šimtai šešiasdešimt aštuoni tūkstančiai septyni šimtai šeši eurai, 10 ct)

Aukščiau paminėti Pakeitimai neturi įtakos Rangos sutarties Nr. 05-197-2022 „Vandentiekio ir nuotekų tinklų išplėtimo Garliavoje, Kauno r. sav. statybos darbai“ Darbų Baigimo terminui ir jis yra nekeičiamas.

PRIDEDAMA:

1. UAB „KRS“ 2023-08-28 raštas Nr. 899 su priedais, 20 lapų;
2. UAB „Kauno vandenys“ 2023-09-04 raštas Nr. (32-8.135 Mr) 08-2129-2023, 1 lapas.


Inžinierius:


(parašas, data)

Techninės priežiūros vadovas
Dainius Rutkauskas
Atestatai Nr 12680, 7053

(vardas, pavardė)


Užsakovas:


(parašas, data)

UAB „Kauno vandenys“
Generalinis direktorius
Ramūnas Petras Šulskus

(vardas, pavardė)

Rangovas:


(parašas, data)

Jurdanga Valiūnas
(vardas, pavardė)

Techninio projektų skyriaus
Projektų administravimo grupės
projektų vadovė
Sigutė Bliujienė

