

SUDERINTA: _____ TŪKST.EU.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2023 M. MĖN. D.



TVIRTINU: 0628 TŪKST.EU.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2023 M. 09 MĖN. 15 D.

LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2022.10 kainas

Statinių grupė 23-07-19 Mažeikių rajone esamų savivaldybei nuosavybės teise priklausančių tvenkinių užtvankų remonto ir priežiūros darbai
 Statinys 2 Mažeikių rajone esamų savivaldybei nuosavybės teise priklausančių tvenkinių užtvankų remonto ir priežiūros darbai
 Žiniaraštis 1 Nėvykdomi darbai

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
Suma žiniaraščiui				625.05 EUR		
1	Palnosų tvenkinio užtvanka ant Kerbeso upelio					
1	MN8P-1202	m3		0,555		
	Plyšių pro kuriuos sunkiasi vanduo atkapojimas					
	Darbo sąn. kateg. 2.8	žm.val.	8,0	4,44	9,44	41,91
310235	Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu kompresoriumi	maš.val	4,9	2,7195	9,83	26,73
MN8P-1202	Darbo užm. 41.91 Medžiagos					
				Mechanizmai 26.73		Iš viso 68.64
2	H76T-5	m2		10,0		
	Šachtos paviršių valymas kvarciniu smėliu					
	Darbo sąn. kateg. 3.22	žm.val.	0,84	8,4	10,07	84,59
1573026	Kvarcinis smėlis	m3	0,03	0,3	65,0	19,50
1480003	Smėliarovės aparatas	maš.val	0,28	2,8	3,38	9,46
1489323	Kilnojamas kompresorius	maš.val	0,28	2,8	11,19	31,33
H76T-5	Darbo užm. 84.59 Medžiagos 19.50					
				Mechanizmai 40.79		Iš viso 144.88
3	MN8P-0404	100m3		0,01		
	Hidrotechninių statinių monolitinio betono konstrukcijų betonavimas (taurai, ramsčiai,skvdai, atramos, kitos sienutės)					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	510,0	5,1	9,82	50,08
120030	Statybinės vinys	kg	56,32	0,5632	1,72	0,97
120052	Tvirtinimo varžtai (statybiniai)	kg	49,0	0,49	2,64	1,29
260828	Hidrotechninis betonas	m3	101,5	1,015	161,75	164,18
534017	Apipjautos lentos 25-32mm st. (3 rūš.)	m3	4,2	0,042	341,96	14,36
600200	Smėlbetonio mišiniai	m3	2,66	0,0266	100,0	2,66
489045	Kranas ant pneumoratinės važiuokl. 25 t keliam. galios	maš.val	30,0	0,3	45,0	13,50
MN8P-0404	Darbo užm. 50.08 Medžiagos 183.46					
				Mechanizmai 13.50		Iš viso 247.04
Iš viso skyriuje 1	Darbo užm. 176.58 Medžiagos 202.96					
				Mechanizmai 81.02		Iš viso 460.56
Viso žiniaraštyje 1	Darbo užm. 176.58 Medžiagos 202.96					
				Mechanizmai 81.02		Iš viso 460.56
	Soc.draudimo išlaidos 1.79%(176.58)			3,16		
	Statinio statybos išlaidos	Viso:	179,74	202,96	81,02	463,72
	Statybietės išlaidos 4.00%					18,55
	Iš viso tiesioginės išlaidos					482,27
	Pridėtinės išlaidos 10.90%(176.58)					19,25
	Pelnas 3.00%(482.27+19.25)					15,05
	Iš viso netiesioginės išlaidos					34,30
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					516,57
						108,48
						625,05

Sudarė: Vida Petrauskienė

SUDERINTA: _____ TŪKST.EU.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2023 M. MĖN. D.



TVIRTINU: 0.625 TŪKST.EU.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2023 M. 09 MĖN. D.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2022.10 kainas

Statinių grupė 23-07-19 Mažeikių rajone esamų savivaldybei nuosavybės teise priklausančių tvenkinių užtvankų remonto ir priežiūros darbai

Statinsys 3 Mažeikių rajone esamų savivaldybei nuosavybės teise priklausančių tvenkinių užtvankų remonto ir priežiūros darbai

Žiniaraštis 1 Papildomi darbai

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
3	Palnosų tvenkinio užtvanka ant Kerbeso upelio				625.05 EUR	
1 MN1-119	Žolių, sąmanų pašalinimas nuo antgalio rankiniu būdu	10m3		0,4		
	Darbo sąn. kateg. 2.17	žm.val.	28,0	11,2	8,42	94,3
MN1-119	Darbo užm. 94.30 Medžiagos		Mechanizmai			
2 R16-136	Antgalio remontas specialiais mišiniais	m3		0,7		
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	25,5	17,85	9,82	175,29
120030	Statybinės vinys	kg	0,38	0,266	1,72	0,46
534017	Apipjautos lentos 25-32mm st. (3 rūš.)	m3	0,013	0,0091	341,96	3,11
7700101	Remontinis mišinys	kg	91,35714	63,95	2,16	138,13
310235	Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu kompresoriumi	maš.val	5,5	3,85	9,83	37,85
R16-136	Darbo užm. 175.29 Medžiagos 141.70		Mechanizmai 37.85			
Iš viso skyriuje 3	Darbo užm. 269.59 Medžiagos 141.70		Mechanizmai 37.85			Iš viso 354.84
Viso žiniaraštyje 1	Darbo užm. 269.59 Medžiagos 141.70		Mechanizmai 37.85			Iš viso 449.14
	Soc.draudimo išlaidos 1.79%(269.59)		4,83			
	Statinio statybos išlaidos	Viso:	274,42	141,7	37,85	453,97
	Statybvietės išlaidos 4.00%					18,16
	Iš viso tiesioginės išlaidos					472,13
	Pridėtinės išlaidos 10.90%(269.59)					29,39
	Pelnas 3.00%(472.13+29.39)					15,05
	Iš viso netiesioginės išlaidos					44,44
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					516,57
						108,48
						625,05

Sudarė: Vida Petrauskienė

Kopija tikra
Bendrojo skyriaus vyr. specialistėJurgita Petrauskienė
20 23 09 25