

SUDERINTA: 2 231 777,77 €

20 m. d.

sutarties Nr.

priedas

TVIRTINU:

2 231 777,77 €

ATSAKINGAS ATSTOVAS

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2023 M. MĖN. D.

2023 M. MĖN. D.



SĄMATA

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

Statinių grupė Ulonų, Pulko, Santaikos gatvių, Alytaus mieste rekonstravimo ir kapitalinio remonto III etapo (Ulonų g. nuo sankryžos su Varėnos g. iki Ulonų g. sklypo ribos) darbai

Statinys Ulonų, Pulko, Santaikos gatvių, Alytaus mieste rekonstravimo ir kapitalinio remonto III etapo (Ulonų g. nuo sankryžos su Varėnos g. iki Ulonų g. sklypo ribos) darbai

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Kaina (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1.	Darbo projekto parengimas	37 479,75		37 479,75	30 975,00
2.	Gatvių rekonstravimo darbai				
2.1.	Paruošiamieji darbai	47 447,17		47 447,17	39 212,54
2.2.	Žemės darbai	218 290,78		218 290,78	180 405,60
2.3.	Dangų įrengimas	1 541 675,22		1 541 675,22	1 274 111,75
2.4.	Apšvietimo įrengimas	170 610,00		170 610,00	141 000,00
3.	Vandentiekis ir nuotekų šalinimas	139 150,00		139 150,00	115 000,00
4.	Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos)	77 124,85		77 124,85	63 739,55
	Iš viso:	2 231 777,77	0,00	2 231 777,77	1 844 444,44

Atspausdinta
iš CVP ISViešųjų pirkimų skyriaus
vyr. specialistėVilija Kazilionienė
2023 09 26

SUDERINTA: 37 479,75 €

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2023 M. MĖN. D.

TVIRTINU:

37 479,75 €

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2023 M. MĖN. D.



LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

Projektas: Ulonų, Pulko, Santaikos gatvių, Alytaus mieste rekonstravimo ir kapitalinio remonto III etapo (Ulonų g. nuo sankryžos su Varėnos g. iki Ulonų g. sklypo ribos) darbai

Darbo gupių (etapų) pavadinimas 1 Darbo projekto parengimas

Sąm.	Darbo	Darbo ir išlaidų	Mato	Kiekis	Kaina EUR			
eil.	kodas	aprašymai	vnt		D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1.1.	DP	Darbo projekto parengimas	kompl	1	30 975,00			30 975,00

Viso žiniaraštyje

30 975,00 0,00 0,00 30 975,00

Iš viso tiesioginės išlaidos 30 975,00

Iš viso netiesioginės išlaidos 0,00

Bendra vertė be PVM 30 975,00

PVM 21 proc. 6 504,75

Bendra vertė su PVM 37 479,75

Atspausdinta
iš CVP IS
Viešųjų pirkimų skyriaus
vyr. specialistė

2023 09 16

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

Projektas: Ulonų, Pulkio, Santaikos gatvių, Alytaus mieste rekonstrukcijos ir kapitalinio remonto III etapo (Ulonų g. nuo sankryžos su Varėnos g. iki Ulonų g. sklypo ribos) darbai

o ir kapitalinio remonto III etapo (Ulonų g. nuo sankryžos su

Darbo gupių (etapų) pavadinimas 2.1 Paruošiamieji darbai

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		1. Paruošiamieji ir ardymo darbai						
1.1.	N57P-0126	Gatvės ašinės linijos nužymėjimas	km	0,768	817,23	124,08		941,31
1.2.	N57P-0102	Kietų veislių medžių kamienų iki 16 cm kirtimas, šakų genėjimas	vnt.	1	18,60		1,00	19,60
1.3.	N57P-0106	Medienos paruošimas iš nukirstų kietų veislių medžių kamienų iki 16 cm	m ³	0,05	0,50		0,12	0,62
1.4.	N57P-0102	Kietų veislių medžių iki 16 cm kirtimas, šakų genėjimas ir kelmų pašalinimas	vnt.	1	25,14		1,00	26,14
1.5.	N57P-0106	Medienos paruošimas iš nukirstų kietų veislių medžių iki 16 cm	m ³	0,1	0,50		0,06	0,56
1.6.	N57P-0102	Kietų veislių medžių iki 24 cm kirtimas, šakų genėjimas ir kelmų pašalinimas	vnt.	7	180,00		7,00	187,00
1.7.	N57P-0106	Medienos paruošimas iš nukirstų kietų veislių medžių iki 24 cm	m ³	1,4	4,00		3,36	7,36
1.8.	N57P-0102	Minkštų veislių medžių iki 024 cm kirtimas, šakų genėjimas ir kelmų pašalinimas	vnt.	1	50,00		1,00	51,00
1.9.	N57P-0106	Medienos paruošimas iš nukirstų minkštų veislių medžių iki 24 cm	m ³	0,2	1,00		0,12	1,12
1.10.	N57P-0102	Kietų veislių medžių iki 032 cm kirtimas, šakų genėjimas ir kelmų pašalinimas	vnt.	2	120,06		2,00	122,06
1.11.	N57P-0106	Medienos paruošimas iš nukirstų kietų veislių medžių iki 32 cm	m ³	1,3	6,50		0,50	7,00
1.12.	N57P-0102	Kietų veislių medžių virš 32 cm kirtimas, šakų genėjimas ir kelmų pašalinimas	vnt.	5	235,00		5,00	240,00
1.13.	N57P-0106	Medienos paruošimas iš nukirstų kietų veislių medžių virš 32 cm	m ³	5,5	27,50		0,33	27,83
1.14.	N57P-0102	Minkštų veislių medžių virš 32 cm kirtimas, šakų genėjimas ir kelmų pašalinimas	vnt.	4	200,00		4,00	204,00
1.15.	N57P-0106	Medienos paruošimas iš nukirstų minkštų veislių medžių virš 32 cm	m ³	14	70,00		5,38	75,38
1.16.	N57P-0113	Tankių krūmų pašalinimas mechanizuotu būdu	m ²	85	1,00		11,52	12,52
1.17.	R61P-0311	Medžių atliekų smulkinimas, pakrovimas ir išvežimas iki 15 km atstumu (m ³ susmulkintos masės)	m ³	22,5	65,17		30,80	95,97
1.18.	H07K-2	Medžių kamienų pakrovimas ir išvežimas iki 15 km atstumu	m ³	22,6	50,70		51,49	102,19
1.19.	H02K-26	Iki 30 cm skersmens kelmų pakrovimas ir išvežimas iki 15 km atstumu	vnt.	9	63,93		77,17	141,10
1.20.	H02K-26	Daugiau 30 cm skersmens kelmų pakrovimas ir išvežimas iki 15 km atstumu	vnt.	11	78,14		94,32	172,46
1.21.	H18K-80	Kelio ženklų skydų demontavimas nuo vienastiebių atramų	vnt.	32	174,70			174,70
1.22.	H18K-24	Kelio ženklų vienastiebių atramų demontavimas	vnt.	21	35,00		2,00	37,00
1.23.	H18K-80	Kelio ženklų skydų demontavimas nuo šviesoforo arba apšvietimo atramų	vnt.	3	16,38			16,38
1.24.	H18K-81	Kelio ženklų skydų demontavimas nuo dvistiebių atramų	vnt.	4	22,85		0,00	22,85
1.25.	H18K-32	Kelio ženklų dvistiebių atramų demontavimas	vnt.	4	128,60		21,89	150,49
1.26.	N27P-38-1	Apsauginės pėsčiųjų tvorelės išardymas	m	6	16,98		1,71	18,69
1.27.	N57P-8202	Keleivių laukimo paviljonų išardymas	vnt.	1	100,17		14,73	114,90
1.28.	H06P-1	Kelio ženklų skydų ir atramų (be pamatų), paviljonų pakrovimas ir išvežimas iki 15 km atstumu	t	1,5	4,30		7,76	12,06
1.29.	H16K-400	Asfalto dangos frezavimas su pakrovimu	m ²	9142	1 640,81		13 018,02	14 658,83
1.30.	H07K-2	Asfalto drožlių išvežimas iki 15 km atstumu	m ³	1154	590,84	1,34	2 524,31	3 116,49
1.31.	H16K-401	Tako dangos iš 6 cm storio sluoksnio asfalto išardymas	m ³	205	181,25		345,45	526,70
1.32.	H24K-7	Suoliukų išardymas	vnt.	8	116,94			116,94
1.33.	H24K-27	Šiukšlių dėžių išardymas	vnt.	4	54,55			54,55
1.34.	H16K-407	Betoninių gatvės bordiūrų ant betoninio pagrindo išardymas	m	1538	2 520,20			2 520,20
1.35.	R27P-14-2	Betoninių vejos bordiūrų ant betoninio pagrindo išardymas	m	122	213,11			213,11
1.36.	N27-40	Betoninių plytelių dangos išardymas	m ²	243	312,77			312,77
1.37.	N27-30	Akmenų grindinio išardymas	m ³	100	2 447,89		416,00	2 863,89
1.38.		Statybinio laužo (gatvės bordiūrų, plytelių, akmenų grindinio, betoninių kelio ženklų pamatų, suoliukų, šiukšlių dėžių, asfalto dangos) pakrovimas ir išvežimas iki 15 km atstumu	t	1187	1 400,40		2 761,70	4 162,10
1.39.	H07K-2	Dirvožemio vid. 15 cm pašalinimas, perstumiant buldozeriu iki 20 m, pakrovimas ir vežimas iki 2 km atstumu	m ³	593	303,61	0,69	2 721,98	3 025,28

Atspausdinta
iš CVP IS
vyr. specialistė
Jurgita Kazilionienė

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt m ³	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1.40.	H07K-2	Dirvožemio vid. 15 cm pašalinimas, perstumiant buldozeriu iki 20 m, pakrovimas ir vežimas iki 15 km atstumu (į išlykį)		597	305,66	0,69	917,26	1 223,61

Viso žiniaraštyje

12 601,98 126,80 21 099,98 33 828,76

Iš viso tiesioginės išlaidos 33 828,76

Iš viso netiesioginės išlaidos 5 383,78

Bendra vertė be PVM 39 212,54

PVM 21 proc. 8 234,63

Bendra vertė su PVM 47 447,17

Atspausdinta
iš CVP IS

Viešųjų pirkimų skyriaus
vyr. spec.

Jurgita Kazilionienė

2023 09 26

SUDERINTA: 218 290,78 €

TVIRTINU:

218 290,78 €

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2023 M. MĖN. D.

2023 M. M.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

Projektas: Ulonų, Pulko, Santaikos gatvių, Alytaus mieste rekonstravimo ir kapitalinio remonto III etapo (Ulonų g. nuo sankryžos su Varėnos g. iki Ulonų g. sklypo ribos) darbai

Darbo gupių (etapų) pavadinimas 2.2 Žemės darbai

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		2. Žemės darbai						
2.1.	H07K-2	Grunto kasimas ekskavatoriais iškasose, pakrovimas į autosavivarčius ir pervežimas iki 2 km atstumu (sandėliavimui)	m ³	424	417,08		1 001,99	1 419,07
2.2.	H07K-2	Grunto kasimas ekskavatoriais iškasose, pakrovimas į autosavivarčius ir pervežimas iki 15 km atstumu (į išlykį)	m ³	13072	11 692,76	15,14	90 667,02	102 374,92
2.3.	H15K-30	Grunto kasimas rankiniu būdu	m ³	120	939,18	0,00	0,00	939,18
2.4.	H10K-1	Žemės sankasos viršaus planiravimas - mechanizuotu būdu	m ²	10652	1 062,56	0,00	2 597,95	3 660,51
2.5.	H10K-14	rankiniu būdu	m ²	1184	929,69	0,00	0,00	929,69
2.6.	H11K-4	Žemės sankasos viršaus tankinimas mechanizuotu būdu	m ³	3196	1 025,17	0,00	2 040,93	3 066,10
2.7.	H11K-5	rankiniu būdu	m ³	237	178,09	0,00	103,34	281,43
2.8.	H10K-1	Žemės sankasos viršaus planiravimas būdu (pėsčiųjų-dviračių tako, šaligatvio) - mechanizuotu būdu	m ²	4218	1 020,76	0,00	3 028,74	4 049,50
2.9.	H10K-14	rankiniu būdu	m ²	469	209,82	0,00	0,00	209,82
2.10.	H11K-4	Žemės sankasos viršaus tankinimas būdu (pėsčiųjų-dviračių tako, šaligatvio) - mechanizuotu būdu	m ³	1265	484,93	0,00	745,30	1 230,23
2.11.	H11K-5	rankiniu būdu	m ³	94	68,95	0,00	40,99	109,94
2.12.	H16K-1	Pylimų įrengimas iš smėlingo grunto, atsivežant iš sandėliavimo vietos iki 2 km	m ³	424	701,83	1 615,23	569,32	2 886,38
2.13.	H10K-1	Plotų planiravimas - mechanizuotu būdu	m ²	4740	872,83	0,00	3 356,06	4 228,89
2.14.	H10K-14	rankiniu būdu	m ²	1185	530,14	0,00	0,00	530,14
		3. Drenažo įrengimo darbai						
3.1.	H07K-2	Grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 15 km atstumu (į išlykį)	m ³	306	1 156,67		1 349,91	2 506,58
3.2.	N38-13	Drenažo pagrindo įrengimas iš skaldelės 5/11	m ³	54	1 292,80	1 686,26	646,39	3 625,45
3.3.	H13K-5	Naujos drenažinės linijos iš plastikinių (100 mm) drenažo vamzdžių su geotekstilės filtru klojimas, įrengiant drenažo prizmę iš skaldelės - skaldelė 11/22	m	1 340	16 097,46	10 932,61		27 030,07
3.4.	N27P-66-1	Filtruojančios geosintetinės medžiagos paklojimas (svoris > 150 g/m ²)	m ²	121	100,98	132,35		233,33
3.5.	N57P-7235	Drenažo pajungimas į esamą drenažo šulinį	vnt.	32	179,36	137,47	654,94	971,77
		4. Paviršinio vandens nuvedimo nuo važiuojamosios dalies ir kelkraščio įrengimo darbai						
4.1.	N23-4	20 cm storio monolitinio betono C12/15 pagrindo įrengimas po latakais	m ³	6,5	161,04	689,75	97,57	948,36
4.2.	N27-16	Vandens nutekėjimo betoninių latakų montavimas - betoniniai latakai 398x250x80 mm	m	104	2 908,91	3 024,54	4 151,83	10 085,28

Viso žiniaraštyje

42 031,01 18 233,35 111 052,28 171 316,64

Iš viso tiesioginės išlaidos 171 316,64

Iš viso netiesioginės išlaidos 9 088,96

Bendra vertė be PVM 180 405,60

PVM 21 proc. 37 885,18

Bendra vertė su PVM 218 290,78

Atspausdinta
iš CVP ISViešųjų pirkimų skyriaus
vyr. specialistas

2023.05.25

SUDERINTA: 1 541 675,22 €

TVIRTINU:

1 541 675,22 €

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2023 M. MĖN. D.

2023 M.

MĖN. D.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

Projektas: Ulonų, Pulko, Santaikos gatvių, Alytaus mieste rekonstravimo ir kapitalinio remonto III etapo (Ulonų g. nuo sankryžos su Varėnos g. iki Ulonų g. sklypo ribos) darbai

Darbo gupių (etapų) pavadinimas 2.3 Dangų įrengimas

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		5. Bordinių įrengimo darbai						
5.1.	H16K-6	Skaldos pagrindo sluoksnio po bordiniais iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas	m³	234	1 248,27	9 661,39	704,74	11 614,40
5.2.	H20K-1	Betoninių gatvės bordinių 100.15.30 ant C20/25 betono pagrindo įrengimas (1m - 0,12 m³ betono)	m	1482	19 587,64	36 879,60	205,11	56 672,35
5.3.	H20K-1	Betoninių nužemintų gatvės bordinių 100.15.22 (apvalinto profilio) ant C20/25 betono pagrindo įrengimas (1m - 0,11 m³ betono)	m	318	4 203,06	7 913,43	44,00	12 160,49
5.4.	H20K-1	Betoninių nužemintų pereinamųjų gatvės bordinių 100.15.22/30 ant C20/25 betono pagrindo įrengimas (1m - 0,12 m³ betono)	m	4	52,87	99,54	0,55	152,96
5.5.	N27-114-1	Betoninių vejos bordinių 100.8.20 ant C 12/15 betono pagrindo įrengimas	m	4236	49 123,84	41 228,40	2 006,83	92 359,07
5.6.	N27-123	Granitinių gatvės bordinių 100.15.30 ant C20/25 betono pagrindo įrengimas (1m - 0,12 m³ betono)	m	125	3 026,94	9 075,00	30,01	12 131,95
5.7.	N27-123	Granitinių nužemintų gatvės bordinių 100.15.22 ant C20/25 betono pagrindo įrengimas (1m - 0,11 m³ betono)	m	410	10 352,36	29 746,00	98,44	40 196,80
5.8.	N57P-7307	Sandarinimo juostos tarp asfalto dangos ir bordinio įrengimas	m	2300	1 765,06	4 716,80	0,00	6 481,86
		6. Trinkelėmis grįsto žiedo įrengimo darbai						
6.1.	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas	m³	35	225,18	382,81	47,00	654,99
6.2.	H16K-45	15 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas	m²	74	51,01	458,30	54,77	564,08
6.3.	N6-6	20 cm storio gelžbetoninio pagrindo įrengimas - betonas C35/45 su priedais - armatūros S500 B gaminiai - cinkuoti S355 plieniniai tvirtinimo elementai	m²	74	519,10	2 381,62	0,00	2 900,72
6.4.	N7P-0307	Deformacinių siūlių tarp betonavimo etapų įrengimas - gofruotas PVC40 mm vamzdis - sandarinimo juosta - bituminė mastika	m	9,7	41,10	104,14	0,40	145,64
6.5.	R23-199	Betoninio pagrindo pjovimas diskiniu pjūklų	m	37,3	101,61	0,00	50,26	151,87
6.6.	H76T-6	Pjūvių išvalymas aukšto slėgio vandens srove	m²	18,65	35,25	0,00	38,56	73,81
6.7.	N57P-3235	Technologinių deformacinių siūlių įrengimas - sandarinimo juosta - bituminė mastika	m	37,3	303,80	425,57	50,73	780,10
6.8.	N7P-0307	Cinkuotų plieninių L formos kampuočių 100x300 mm ties deformaciniais pjūviais įrengimas - cinkuoti plieniniai kampuočiai - tvirtinimo varžtai - sandarinimo juosta - bituminė mastika	m	94	4 079,54	5 549,78	477,85	10 107,17
6.9.	N27P-28-2	4 cm storio pasluoksnio įrengimas iš skiedinio	m²	74	58,98	281,42	20,37	360,77
6.10.	N57P-3241	15 cm storio granitinių trinkelų dangos įrengimas, siūles užpildant greitai kietėjančiu skiediniu	m²	74	1 568,99	5 528,60	124,64	7 222,23
		7. Važiuojamosios dalies pagrindų ir dangos įrengimo darbai (DK 10 dangos konstrukcijos klasė)						
7.1.	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas	m³	6216	23 351,97	91 987,50	8 346,60	123 686,07
7.2.	H16K-45	20 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas	m²	7890	14 439,17	89 152,46	5 840,50	109 432,13
7.3.	H16K-141B	10 cm storio pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS (su 50/70 rišikliu) įrengimas	m²	7890	6 882,53	134 181,45	6 269,11	147 333,09
7.4.	H16K-320	Polimerais modifikuotos bituminės emulsijos C60BP4-S tolygaus sluoksnio paskleidimas	m²	7890	300,00	2 808,68	201,91	3 310,59
7.5.	H16K-141B	8 cm storio apatinio asfalto sluoksnio iš mišinio AC 16 AS (50/70 rišikliu) įrengimas	m²	7890	6 882,53	117 828,88	6 269,11	130 980,52
7.6.	H16K-320	Polimerais modifikuotos bituminės emulsijos C60BP4-S tolygaus sluoksnio paskleidimas	m²	7890	300,00	2 808,68	201,91	3 310,59
7.7.	H16K-141B	4 cm storio viršutinio asfalto sluoksnio iš mišinio SMA 8 S (PMB 45/80-55 rišikliu) įrengimas	m²	7890	6 882,53	95 946,61	6 269,11	109 098,25
7.8.	N57P-3235	Asfalto dangos siūlių apdorojimas bitumine mase, klojant asfaltą „karštas prie šalto“ - bituminė masė	m	514	41,57	371,99	7,93	421,49
7.9.	R16-174	Geokompozito paklojimas asfalto dangoje (išilgai > 50 kN/m, skersai > 50 kN/m)	m²	28,5	8,64	72,73	3,01	84,38
		8. Važiuojamosios dalies pagrindų ir dangos įrengimo darbai (DK 0,1 dangos konstrukcijos klasė)						
8.1.	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas	m³	182	683,72	2 693,33	244,38	3 621,43
8.2.	H16K-45	20 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas	m²	416	761,31	4 700,00	310,00	5 771,31
8.3.	H16K-141B	8 cm storio asfalto pagrindo-dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas	m²	286	576,98	3 923,72	227,25	4 727,95
8.4.	H16K-141B	10 cm storio asfalto pagrindo-dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas	m²	130	480,45	2 058,93	103,30	2 642,68
8.5.	N57P-3235	Asfalto dangos siūlių apdorojimas bitumine mase, klojant asfaltą „karštas prie šalto“ - bituminė masė	m	138	11,16	38,78	2,13	52,07



Atspausdinti
iš CVP IS
Viesųjų patalpų skyriaus
Vyr. specialistas

aušra Kazilionienė

		9. Pėsčiųjų-dviračių tako dangos konstrukcijos įrengimo darbai						0,00
9.1.	H16K-1	Šalčiai nejautrių medžiagų sluoksnių įrengimas	m ³	570	2 141,35	6 435,15	765,37	9 341,87
9.2.	H16K-45	20 cm skaldos pagrindo sluoksnių iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas	m ²	2298	4 205,47	25 966,08	1 701,07	31 872,62
9.3.	H16K-141B	8 cm storio asfalto pagrindo-dangos sluoksnių iš mišinio AC 16 PD įrengimas	m ²	2298	4 636,04	31 526,95	1 825,95	37 988,94
9.4.	R23-198	Asfalto dangos pjovimas diskiniu pjūklų reljefinių trinkelų įrengimui	m	93	285,00	0,00	84,87	369,87
9.5.	R27P-1-3	Asfalto dangos ardymas rankiniu būdu	m ²	41	362,85	0,00	0,00	362,85
9.6.	R16-2	Skaldos pagrindo ardymas rankiniu būdu	m ³	1,5	75,77	0,00	0,00	75,77
9.7.	N57P-3502	3 cm storio pasluoksnių iš granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišinio 0/5 įrengimas	m ²	41	30,22	87,67	11,28	129,17
9.8.	N57P-3241	8 cm storio reljefinių betoninių trinkelų dangos įrengimas, neregijų vedimo sistemos, siūles užpildant granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišinio 0/5	m ²	41	315,25	829,79	41,35	1 186,39
		10. Šaligatvių, peronų ir poilsio aikštelių plytelių dangos konstrukcijos įrengimo darbai						
10.1.	H16K-1	Šalčiai nejautrių medžiagų sluoksnių įrengimas	m ³	346	1299,84	3906,25	464,59	5 670,68
10.2.	H16K-45	15 cm skaldos pagrindo sluoksnių iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas	m ²	1310	1299,84	5120,28	464,6	6 884,72
10.3.	N57P-3502	3 cm storio pasluoksnių iš granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišinio 0/5 įrengimas	m ²	1310	965,50	2 801,30	360,56	4 127,36
10.4.	N57P-3241	8 cm storio betoninių plytelių (37,5x37,5 cm) dangos įrengimas, siūles užpildant granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišinio 0/5	m ²	1245	11 572,81	18 131,55	1 255,48	30 959,84
10.5.	N57P-3241	8 cm storio reljefinių betoninių trinkelų dangos įrengimas, neregijų vedimo sistemos, siūles užpildant granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišinio 0/5	m ²	65	499,79	1 315,51	65,55	1 880,85
		11. Techninių šaligatvių plytelių dangos konstrukcijos įrengimo darbai						
11.1.	H16K-1	Šalčiai nejautrių medžiagų sluoksnių įrengimas	m ³	138	518,43	1 557,98	185,30	2 261,71
11.2.	H16K-45	15 cm skaldos pagrindo sluoksnių iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas	m ²	687	1 522,45	5 828,01	508,55	7 859,01
11.3.	N57P-3502	3 cm storio pasluoksnių iš granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišinio 0/5 įrengimas	m ²	687	506,33	1 469,08	189,09	2 164,50
11.4.	N57P-3241	8 cm storio betoninių plytelių (50x50 cm) dangos įrengimas, siūles užpildant granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišinio 0/5	m ²	687	3 282,34	12 797,89	692,78	16 773,01
		12. Skiriamųjų salelių iš betoninių trinkelų dangos konstrukcijos įrengimo darbai						
12.1.	H16K-1	Apsauginio šalčio atsparaus sluoksnių įrengimas	m ³	50	206,77	621,39	73,91	902,07
12.2.	H16K-45	20 cm skaldos pagrindo sluoksnių iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas	m ²	308	563,66	3479,81	229,52	4 272,99
12.3.	N57P-3502	3 cm storio pasluoksnių iš granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišinio 0/5 įrengimas	m ²	308	227,00	658,63	84,77	970,40
12.4.	N57P-3241	8 cm storio betoninių trinkelų dangos įrengimas, siūles užpildant granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišinio 0/5	m ²	303	2 368,21	3 807,08	310,59	6 485,88
12.5.	N57P-3241	8 cm storio reljefinių betoninių trinkelų dangos įrengimas, neregijų vedimo sistemos, siūles užpildant granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišinio 0/5	m ²	5	38,45	101,19	5,04	144,68
		13. Skiriamųjų salelių iš granitinių trinkelų dangos konstrukcijos įrengimo darbai						
13.1.	H16K-1	Apsauginio šalčio atsparaus sluoksnių įrengimas	m ³	65	268,80	807,81	96,08	1 172,69
13.2.	H16K-45	20 cm skaldos pagrindo sluoksnių iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas	m ²	405	741,18	4 575,72	301,80	5 618,70
13.3.	N57P-3502	3 cm storio pasluoksnių iš granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišinio 0/5 įrengimas	m ²	405	298,49	866,05	111,47	1 276,01
13.4.	N57P-3241	8 cm storio granitinių trinkelų dangos įrengimas, siūles užpildant granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišinio 0/5	m ²	400	8 075,60	30 255,66	673,74	39 005,00
13.5.	N57P-3241	8 cm storio reljefinių betoninių trinkelų dangos įrengimas, neregijų vedimo sistemos, siūles užpildant granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišinio 0/5	m ²	5	38,45	101,19	5,04	144,68
		14. Įvažos iš betoninių trinkelų dangos konstrukcijos įrengimo darbai						0,00
14.1.	H16K-1	Apsauginio šalčio atsparaus sluoksnių įrengimas	m ³	54	223,31	671,10	79,82	974,23
14.2.	H16K-45	20 cm skaldos pagrindo sluoksnių iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas	m ²	83	151,90	937,74	61,85	1 151,49
14.3.	N57P-3502	3 cm storio pasluoksnių iš granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišinio 0/5 įrengimas	m ²	83	61,17	177,49	22,84	261,50
14.4.	N57P-3241	8 cm storio betoninių trinkelų dangos įrengimas, siūles užpildant granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišinio 0/5	m ²	83	638,19	1 025,93	83,70	1 747,82
		15. Esamų dangų konstrukcijos atstatymo darbai						
15.1.	N27-114-1	Betoninių vejos bordiūrų 100.8.20 ant C12/15 betono pagrindo įrengimas	m	20	200,94	194,66	9,48	405,08
15.2.	H16K-6	Išlyginamasis skaldos pagrindo sluoksnių iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas	m ³	1	5,33	41,29	3,01	49,63
15.3.	N57P-3502	3 cm storio pasluoksnių iš granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišinio 0/5 įrengimas	m ²	13	3,80	35,00	10,00	48,80
15.4.	N57P-3241	Betoninių plytelių dangos įrengimas, siūles užpildant granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišinio 0/5	m ²	9	126,00	95,00	5,00	226,00
15.5.	N57P-3241	Betoninių trinkelų dangos įrengimas, siūles užpildant granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišinio 0/5	m ²	4	26,00	70,00	4,36	100,36
15.6.	H16K-141B	8 cm storio asfalto pagrindo-dangos sluoksnių iš mišinio AC 16 PD įrengimas	m ²	5	25,00	40,00	11,00	76,00
		16. Tvirtinimo darbai						0,00

Atspausdinti
iš CVP IS
Viešųjų pirkimų skyriaus
vyr. specialistė
Jurgita Kazilionienė
2025 09 16

16.1.	H07K-2	Dirvožemio atvežimas iš sandėliavimo vietos iki 2 km atstumu	m ³	593	303,61	0,69	908,18	1 212,48
16.2.	H12K-4	Plotų sutvirtinimas užpilant 10 cm storio (esamo) dirvožemio sluoksniu, užsėjant daugiamečių žolių mišiniu - mechanizuotu būdu	m ²	4 740	1 810,28	3 940,84	2 500,00	8 251,12
16.3.	H12K-3	Plotų sutvirtinimas užpilant 10 cm storio (esamo) dirvožemio sluoksniu, užsėjant daugiamečių žolių mišiniu rankiniu būdu	m ²	1 185	3 054,79	69,68	0,00	3 124,47
		17. Saugaus eismo priemonių įrengimo darbai						
17.1.	N27P-38-1	Tvorelės pėsčiųjų ir dviračių eismui reguliuoti įrengimas - 2 m ilgio segmentai iš metalinių vamzdžių - 1,75 m ilgio statramsčiai iš metalinių vamzdžių	m	20	513,23	890,61	11,41	1 415,25
		18. Horizontalaus kelio ženklavimo įrengimo darbai						
18.1.	ŽEN1	Dangos ženklavimas 1.1 balta siaura ištisine 0,12 m pločio linija (polimerinėmis medžiagomis)	m	1470	1 470,00	2 700,00	150,00	4 320,00
18.2.	ŽEN2	Dangos ženklavimas 1.2 balta plačia ištisine 0,25 m pločio linija (polimerinėmis medžiagomis)	m	80	80,00	300,00	100,00	480,00
18.3.	ŽEN3	Dangos ženklavimas 1.7 balta siaura brūkšnine 0,12 m pločio linija, kai brūkšnio ir tarpo santykis 1:1 (polimerinėmis medžiagomis)	m	71	15,00	80,00	9,00	104,00
18.4.	ŽEN4	Dangos ženklavimas 1.7 balta siaura brūkšnine 0,12 m pločio linija, kai brūkšnio ir tarpo santykis 0.5:0.5 (polimerinėmis medžiagomis)	m	7	2,00	5,00	1,00	8,00
18.5.	ŽEN5	Dangos ženklavimas 1.8 balta plačia brūkšnine 0,25 m pločio linija, kai brūkšnio ir tarpo santykis 1:3 (polimerinėmis medžiagomis)	m	131	25,20	150,00	12,30	187,50
18.6.	ŽEN6	Dangos ženklavimas 1.10 balta siaura dviguba 0,12 m pločio linija, kuri sudaryta iš dviejų lygiagrečių linijų - ištisinės ir brūkšninės, kai brūkšnio ir tarpo santykis 3:1 (polimerinėmis medžiagomis)	m	7	7,00	25,00	1,30	33,30
18.7.	ŽEN7	Dangos ženklavimas 1.12 iš baltų trikampių sudaryta linija (polimerinėmis medžiagomis)	m ²	3	15,00	45,00	1,30	61,30
18.8.	ŽEN8	Dangos ženklavimas 1.13.1 pėsčiųjų perėja „zebras“ (polimerinėmis medžiagomis)	m ²	43	43,00	900,00	56,30	999,30
18.9.	ŽEN9	Dangos ženklavimas 1.15.1 baltu tankiai užbrūkšniuotu plotu (polimerinėmis medžiagomis)	m ²	251	251,00	5 700,00	47,69	5 998,69
18.10.	ŽEN10	Dangos ženklavimas 1.16 baltomis rodyklėmis (polimerinėmis medžiagomis)	m ²	5	5,00	99,00	12,30	116,30
18.11.	ŽEN11	Dangos ženklavimas 1.21 baltu autobuso sustojimo vietos simboliu „A“ (polimerinėmis medžiagomis)	m ²	8	8,00	160,00	24,30	192,30
18.12.	ŽEN12	Dangos ženklavimas 1.22 balta plačia brūkšnine 0,25 m pločio linija, kai brūkšnio ir tarpo santykis 1:1 (polimerinėmis medžiagomis)	m	128	128,00	150,00	65,00	343,00
		19. Vertikalaus kelio ženklavimo įrengimo darbai						
19.1.	H18K-25	Kelio ženklų vienasiebių metalinių atramų (076,1 mm) ant monolitinių betoninių pamatų įrengimas - atramų	vnt.	34	967,93	2 291,93	163,99	3 423,85
19.2.	H18K-80	Kelio ženklų vienasiebių metalinių atramų (076,1 mm) ant monolitinių betoninių pamatų įrengimas - ženklų	vnt.	34	185,62	2 486,07	0,00	2 671,69
19.3.	H18K-30	Papildomų kelio ženklų skydų montavimas prie esamų vienasiebių atramų - kelio ženklų skydai	vnt	5	71,40	257,00		328,40
19.4.	HP6-4-6	Plėvelių klijavimas ant kelio ženklų atramų (76,1 mm) - juoda plėvelė	m ²	2,6	9,00	54,00	0,00	63,00
19.5.	HP6-4-6	Plėvelių klijavimas ant kelio ženklų atramų (76,1 mm) - šviesa atspindinti plėvelė	m ²	2,6	9,00	50,00		59,00
19.6.	H18K-80	Kelio ženklų skydų montavimas prie esamų apšvietimo atramų - kelio ženklų skydai	vnt.	31	569,24	1 937,19	0,00	2 506,43
19.7.	H18K-25	Kelio ženklų dvisiebių metalinių atramų (76,1 mm) ant monolitinių betoninių pamatų įrengimas - atramų	vnt.	4	200,00	800,00	43,76	1 043,76
19.8.	H18K-80	Kelio ženklų dvisiebių metalinių atramų (76,1 mm) ant monolitinių betoninių pamatų įrengimas - ženklų	vnt.	4	100,00	400,00		500,00
		20. Esamų dangų konstrukcijos atstatymo darbai etapų sujungimo vietoje						
20.1.	H16K-6	Išlyginamasis skaldos pagrindo sluoksniu iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas	m ³	1	5,33	41,29	3,01	49,63
20.2.	H16K-141B	8 cm storio asfalto pagrindo-dangos sluoksniu iš mišinio AC 16 PD įrengimas	m ²	25	15,47	316,76	19,87	352,10
20.3.	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksniu įrengimas	m ³	15	32,22	164,06	20,15	216,43
20.4.	H16K-45	20 cm skaldos pagrindo sluoksniu iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas	m ²	26	103,45	211,29	13,70	328,44
20.5.	H16K-141B	10 cm storio pagrindo sluoksniu iš mišinio AC 22 PS (su 50/70 rišikliu) įrengimas	m ²	26	16,09	376,26	20,66	413,01
20.6.	H16K-320	Polimerais modifikuotos bituminės emulsijos C60BP4-S tolyga us sluoksniu paskleidimas	m ²	26	0,06	9,26	0,07	9,39
20.7.	H16K-141B	8 cm storio apatinio asfalto sluoksniu iš mišinio AC 16 AS (50/70 rišikliu) įrengimas	m ²	26	16,09	322,38	20,66	359,13
20.8.	H16K-320	Polimerais modifikuotos bituminės emulsijos C60BP4-S tolyga us sluoksniu paskleidimas	m ²	102	0,24	36,31	0,28	36,83
20.9.	H16K-141B	4 cm storio viršutinio asfalto sluoksniu iš mišinio SMA 8 S (PMB 45/80-55 rišikliu) įrengimas	m ²	102	263,12	975,15	81,05	1 319,32
		21. Kiti darbai						0,00
21.1.	ME1	Sodinimo vietų medžiams ir krūmams paruošimas	vnt.	1321	3 500,00	300,00	200,00	4 000,00
21.2.	ME2	Krūmų su žemės gumulu 0,3x0,3 m sodinimas: - Lanksva pilkoji Grefsheim	vnt.	390	4,52	1 762,80		1 767,32
21.3.	ME3	Lanksva beržalapė THORR	vnt.	900	900,00	12 500,00		13 400,00
21.4.	ME4	Medžių su žemės gumulu 0,5x0,4 m sodinimas: - Liepa sidabrinė BRABANT	vnt.	17	400,00	6 200,00		6 600,00
21.5.	ME5	Medžių su žemės gumulu 0,5x0,4 m sodinimas: - Šermukšnis japoninis Dodong	vnt.	14	100,00	4 200,00		4 300,00

21.6.	H24K-7	Suolų pastatymas	vnt.	3	312,70	3 454,99		3 767,69
21.7.	H24K-27	šiukšlių dėžių pastatymas	vnt.	7	190,91	1 886,26		2 077,17
21.8.	N57P-5141	Dviračių stovų įrengimas	vnt.	2	34,05	313,00	0,61	347,66
21.9.	N57P-8201	Keleivių laukimo paviljonų su suoleliu įrengimas	vnt.	4	771,99	29 709,35	56,98	30 538,32
21.10.	GEO	Geodezinės nuotraukos atlikimas	ha	2,02	3 636,00			3 636,00

Viso žiniaraštyje

225 900,23 955 613,54 53 594,79 1 235 108,56

Iš viso tiesioginės išlaidos 1 235 108,56

Iš viso netiesioginės išlaidos 39 003,19

Bendra vertė be PVM 1 274 111,75

PVM 21 proc. 267 563,47

Bendra vertė su PVM 1 541 675,22

Atspausdinta
iš CVP IS

Viešųjų pirkimų skyriaus
vyr. specialistė

Juřgita Kazilionienė

2023 09 28

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2023 M. MĖN. D.

2023 M. MĖN. D.



LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

Projektas: Ulonų, Pulkio, Santaikos gatvių, Alytaus mieste rekonstravimo ir kapitalinio remonto III etapo (Ulonų g. nuo sankryžos su Varėnos g. iki Ulonų g. sklypo ribos) darbai

Darbo gupių (etapų) pavadinimas 2.4 Apšvietimo įrengimas

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			Iš viso
					D.ūzm.	Medžiagos	Mechanizmas	
		Darbai						
1	TR1	Trasos nužymėjimas	kompl.	1	400,00			400,00
2	N21P-0106	Tranšėjos kasimas rankiniu būdu	km	0,95	5 700,00			5 700,00
3	N21P-0106	Tranšėjos užkasimas rankiniu būdu	km	0,95	2 232,50			2 232,50
4	N21P-0103	Tranšėjos kasimas mechanizuotai	km	1,09	1 088,50		1 800,00	2 888,50
5	N21P-0108	Tranšėjos užkasimas mechanizuotai	km	1,09	358,00		950,00	1 308,00
6	N21P-0116	KL montavimas apšvietimo atramoje (KL masė iki 3 kg)	m	1046	1 359,80			1 359,80
7	N21P-0108	KL tiesimas vamzdyje (KL masė iki 3 kg)	m	1686	3 877,80			3 877,80
8	N21P-0119	Vamzdžio paklojimas atviru būdu (Ø 75 mm)	m	1686	2 360,40			2 360,40
9	N21P-0116	Vamzdžio paklojimas atviru būdu (Ø 160 mm)	m	65	104,00			104,00
10	N34-92	G/b šulinio montavimas	vnt.	8	1 960,00			1 960,00
11	N1-360	Plotų išlyginimas rankiniu būdu	m2	1000	1 000,00			1 000,00
12	N1-357	Plotų išlyginimas mechanizuotai	m2	1100	453,00		317,00	770,00
13	N21P-0119	Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio	km	1,686	674,40			674,40
14	N21P-0134	Galinių movų montavimas Al 4x25mm ² kabeliui	vnt.	120	1 200,00			1 200,00
15	N57P-6320	Pilnai sukomplektuotos apšvietimo atramos su pamatu montavimas	kompl.	57	6 726,00			6 726,00
16	N33-66	Įžeminimo įrenginio montavimas, R≤30 Ω	kompl.	25	950,00			950,00
17	D1-374-2	Įžeminimo įrenginio varžos matavimas	vnt.	25	200,00			200,00
18	N21P-0410	Automatinio jungiklio montavimas atramoje	vnt.	59	1 298,00			1 298,00
19	D1-374-2	KL fazavimas	vnt.	61	610,00			610,00
20	D1-374-2	Kabelio izoliacijos varžos matavimas	vnt.	61	366,00			366,00
21	D1-390	Įvairių tvirtinimo detalių montavimas	t	0,6	300,00			300,00
22	N57P-0126	Linijos išpildomoji nuotrauka	kompl.	1	350,00			350,00
23	D1-374	Interaktyvių eismo reguliavimo priemonių ir švieslenčių įrengimas	kompl.	1	200,00		200,00	400,00
Medžiagų ir įrenginių kiekių žiniaraštis								
1	88001001	0,4 kV kabelis Al 4x25 mm ² , XLPE izol.	m	2040		5 079,60		5 079,60
2	88001002	Kabelis 3x1,5 mm ² , Cu PVC izol.	m	692		435,96		435,96
3	88001003	Ø 75 mm HDPE vamzdis (gofruotas)	m	1686		2 191,80		2 191,80
4	88001004	Ø 160 mm HDPE vamzdis (gofruotas)	m	65		228,15		228,15
5	88001005	Galinė mova Al 4x25mm ² kabeliui	vnt.	120		342,00		342,00
6	88001006	Gembė H-1m L-1m	kompl.	54		2 608,20		2 608,20
7	88001007	Gembė H-0,5m L-1m	kompl.	15		495,00		495,00
8	88001008	Apšvietimo atrama H-7m	vnt.	54		39 528,00		39 528,00
9	88001009	Apšvietimo atrama H-6,5m	vnt.	2		1 120,00		1 120,00
10	88001010	Apsauginė guma	vnt.	57		62,70		62,70
11	88001011	Apšvietimo atramos pamatas VGAP-3	vnt.	57		8 037,00		8 037,00
12	88001012	LED 19 W šviestuvai	kompl.	9		2 192,40		2 192,40
13	88001013	LED 27,5 W šviestuvai	kompl.	56		13 641,60		13 641,60
14	88001014	LED 71W šviestuvai	kompl.	6		1 397,40		1 397,40
15	88001015	Ryšių šulinys RKŠ-1 (su liuko komplektu)	kompl.	8		3 368,00		3 368,00
16	88001016	Automatinis jungiklis 1C6A	vnt.	55		140,25		140,25
17	88001017	Automatinis jungiklis 3C32A	vnt.	4		38,16		38,16
18	88001018	Įžeminimo komplektas, varža ne daugiau kaip 30 Ω	kompl.	25		1 100,00		1 100,00
19	88001019	Signalinė juosta	m	1686		590,10		590,10
20	88001020	Įvairios tvirtinimo detalės	T	0,6		450,00		450,00
21	88001021	Vamzdžių užsandarinimo putos	but.	45		360,00		360,00
22	88001022	Interaktyvios eismo reguliavimo priemonės ir švieslentos	kompl.	1		13 550,00		13 550,00

Viso žiniaraštyje

33 768,40 96 956,32 3 267,00 133 991,72

Iš viso tiesioginės išlaidos 133 991,72

Iš viso netiesioginės išlaidos 7 008,28

Bendra vertė be PVM 141 000,00

PVM 21 proc. 29 610,00

Bendra vertė su PVM 170 610,00

Atspausdinta
iš CVP IS
Viešųjų pirkimų skyriaus
vyr. specialistė
Jurgita Razumajevė
2023-09-15

SUDERINTA:

139 150,00 €

TVIRTINU:

139 150,00 €

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2023 M. MĖN. D.

2023 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

Projektas: Ulonų, Pulko, Santaikos gatvių, Alytaus mieste rekonstravimo ir kapitalinio remonto III etapo (Ulonų g. nuo sankryžos su Varėnos g. iki Ulonų g. sklypo ribos) darbai

Darbo gupių (etapų) pavadinimas 3. Vandentiekis ir nuotekų šalinimas

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		Rekonstruojamas lietaus nuotekų tinklas						
		1 Ardymo/demontavimo darbai						
1	MN3P-0204	Esamos keramininės lietaus nuotekų linijos d200 demontavimas k9=1.15	100m	1,2	530,48	0,00	424,98	955,46
2	MN3P-0511	Esamų g/b lietaus nuotekų šulinių/trapų demontavimas k9=1.15	vnt.	20	1 046,00	0,00	371,89	1 417,89
3	R23-65	Statybinio laužo pakrovimas ir išvežimas iki 15km atstumu	t	15	62,97	0,00	97,61	160,58
		2 Žemės darbai						
1	N1P-0104	Grunto iškasimas, gruntą supilant vietoje k9=1.15	100m3	0,91	246,59	0,00	141,00	387,59
2	N22P-0901	Pagrindų po vamzdžiais įrengimas iš esamo grunto k9=1.15	m3	14	305,23	75,56	250,00	630,79
3	N22P-0903	Vamzdinių pirminis užpylimas esamu gruntu, sutankinant gruntą k9=1.15	m3	60	255,36	200,00	226,85	682,21
4	N22P-0903	Tranšėjos užpylimas esamu gruntu, sutankinant gruntą k9=1.15	m3	17	100,00	80,00	200,00	380,00
		3 Lietaus nuotekų tinklai						
1	N23P-0306	Šulinių PVC d425 mm su jungiamosiomis fasoninėmis dalimis bei dugnu pastatymas k9=1.15	vnt.	20	1 180,40	8 860,00	1 054,82	11 095,22
2	N23P-0306	Šulinių PVC d315 mm su jungiamosiomis fasoninėmis dalimis bei dugnu pastatymas k9=1.15	vnt.	2	206,69	494,00	89,25	789,94
3	R23-55	Plastikiniai PVC protarpiniai d-200 mm vamzdžio perėjimui per šulinio sienelę montavimas k8=1.17	vnt.	30	222,81	274,00	0,00	496,81
4	N23P-0201	Nuotekų surinkimo tinklų plastikiniiais PVC vamzdžiais d-200 klojimas k9=1.15	m	173	1 077,63	2 746,65	2 665,03	6 489,31
5	N23P-0204	Kritimo stovų d200 įrengimas k9=1.15	kompl.	16	104,83	1 174,20	115,91	1 394,94
6	N22P-0701	Savitakinių lietaus nuotekų vamzdinių hidraulinis bandymas k9=1.15	100m	1,73	221,74	16,44	0,00	238,18
		Lietaus nuotekų tinklai. Nauja statyba						
		1 Žemės darbai						
1	N1P-0104	Grunto iškasimas, gruntą supilant vietoje k9=1.15	100m3	3,65	386,88		565,56	952,44
2	N22P-0901	Pagrindų po vamzdžiais įrengimas iš esamo grunto k9=1.15	m3	17	370,63	91,75	200,00	662,38
3	N22P-0903	Vamzdinių pirminis užpylimas esamu gruntu, sutankinant gruntą k9=1.15	m3	61	240,00	0,00	500,00	740,00
4	N22P-0903	Tranšėjos užpylimas esamu gruntu, sutankinant gruntą k9=1.15	m3	267	1 307,00		1 400,00	2 707,00
		2 Lietaus nuotekų tinklai						
1	MN3P-0522	Apvalių surenkamų g/b lietaus nuotakyno šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose, kai šulinio skersmuo d1500 mm k9=1.15	vnt.	6	4 790,68	9 508,05	154,11	14 452,84
2	N23P-0306	Šulinių PVC d425 mm su jungiamosiomis fasoninėmis dalimis bei dugnu pastatymas k9=1.15	vnt.	8	626,76	3 544,00	357,02	4 527,78
3	R23-55	Plastikiniai PVC protarpiniai d-160 mm vamzdžio perėjimui per šulinio sienelę montavimas k8=1.17	vnt.	2	11,46	11,60	0,00	23,06
4	R23-55	Plastikiniai PVC protarpiniai d-200 mm vamzdžio perėjimui per šulinio sienelę montavimas k8=1.17	vnt.	8	79,79	150,00	0,00	229,79
5	R23-55	Plastikiniai PVC protarpiniai d-250 mm vamzdžio perėjimui per šulinio sienelę montavimas k8=1.17	vnt.	9	105,04	341,93	0,00	446,97
6	N23P-0201	Nuotekų surinkimo tinklų plastikiniiais PVC vamzdžiais d-160 klojimas k9=1.15	m	15	387,07	831,75	221,16	1 439,98
7	N23P-0201	Nuotekų surinkimo tinklų plastikiniiais PVC vamzdžiais d-200 klojimas k9=1.15	m	60	573,75	1 636,54	924,28	3 134,57
8	N23P-0201	Nuotekų surinkimo tinklų plastikiniiais PVC vamzdžiais d-250 klojimas k9=1.15	m	132	1 092,26	3 399,00	2 174,25	6 665,51
9	N23P-0608	Infiltracinės sistemos montavimas k9=1.15	vnt.	3	3 135,00	14 500,00	324,56	17 959,56
10	HP4-3-7	Esamų g/b perdangų keitimas lietaus tinklų šuliniams, pakeičiant esamą liuką nauju k9=1.15	vnt.	7	2 200,02	5 066,21	2 270,34	9 536,57
11	R16-105	Esamų lietaus ir vandentiekio tinklo šulinių/kamerų aukščio reguliavimas k8=1.05, k9=1.15	vnt.	9	500,50	450,00	300,00	1 250,50
12	N22P-0701	Savitakinių lietaus nuotekų vamzdinių hidraulinis bandymas k9=1.15	100m	2,07	111,82	1 337,84	1 000,00	2 449,66



Atpausdinto
iš SVP 130
Viešoji įstaiga
vnt. specialistė

2023 09 16

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
13	R19-247	Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą k9=1.15	100m	1,32	194,56	0,00	198,75	393,31
14	N21P-0123	Komunikacijų žymėjimo ženklų įrengimas	vnt.	6	48,53	300,00	0,00	348,53

Viso žiniaraštyje

21 722,48	55 089,62	15 227,37	92 039,37
Iš viso tiesioginės išlaidos			92 039,37
Iš viso netiesioginės išlaidos			22 960,63
Bendra vertė be PVM			115 000,00
PVM 21 proc.			24 150,00
Bendra vertė su PVM			139 150,00

Atspausdinta
iš CVP IS
Viešųjų pirkimų skyriaus
vyr. specialistė

Jurgita KAZIMIRAITIENE
2023 09 26

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2023 M. MĖN. D.

2023 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2023.04 kainas



Projektas: Ulonų, Pulko, Santaikos gatvių, Alytaus mieste rekonstravimo ir kapitalinio remonto III etapo (Ulonų g. nuo sankryžos su Varėnos g. iki Ulonų g. sklypo ribos) darbai

Darbo gupių (etapų) pavadinimas 4. Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos)

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1. Darbai								
1	N21P-0110	Tranšėjų kasimas ir užkasimas rank. būdu I -II grupės grunte iki 1m. gylio	m	852	8200,00			8 200,00
2	N7P-0101	Perdengos RKŠP-31 montavimas	vnt.	1	140,00			140,00
3	N7P-0101	Perdengos RKŠP-21 montavimas	vnt.	4	1700,00			1 700,00
4	N23-137	Sunkaus tipo liuko PL-40 montavimas	vnt.	5	478,00			478,00
5	N7P-0103	RKŠ-1-8 šulinio pastatymas	vnt.	1	390,00		5,00	395,00
6	N21P-0117	Polietilenui vamzdžių 110/63 mm skersmens paklojimas paruoštoje tranšėjoje	m.	200	400,00		14,00	414,00
7	N50-201	HDPE d 32mm vamzdžių klojimas į paruoštą tranšėją	m.	652	800,00		90,00	890,00
8	N21P-0119	Signalinio laido tiesimas paruoštoje tranšėjoje	m.	652	690,00			690,00
9	N21P-0119	Ispėjamosios juostos tiesimas paruoštoje tranšėjoje	m.	652	90,00			90,00
10	N21P-0126	Paklotų kabelių apsauga surenkamais gaubtais 110 mm skersmens, atkasant kabelius	m.	777	21000,00		1 000,00	22 000,00
11	N21P-0134	HDPE d 32mm vamzdžių įtraukimas į futliarą (d=110 mm, 63mm)	m.	148	150,00		50,00	200,00
12	N57P-8112	Signalinio laido įtraukimas į paklotą vamzdelį (d=110mm, 63mm, 32 mm)	m.	148	150,00		30,00	180,00
13	N21P-0116	Šviesolaidinio kabelio įpūtymas/įvėrimas į paklotą vamzdelį HDPE d 32mm	m.	950	1000,00		280,00	1 280,00
14	N50-201	HDPE d 32mm vamzdžių, atšakojimo movų sujungimas	vnt.	20	200,00			200,00
15	88001027	ŠK pajungimas į esamą movą 24 sk.	vnt.	1	300,00			300,00
16	88001028	ŠK testavimas / matavimas 24 sk.	kompl.	2	1200,00			1 200,00
17	N21P-0119	Signalinio laido matavimas	kompl.	2	60,00			60,00
18	N50-201	KMP dėžutės pastatymas.	vnt.	3	250,00			250,00
19	N50-201	Vamzdžių įvadas į šulinius	vnt.	4	100,00			100,00
20	N7P-0103	G/B žiedų montavimas	vnt.	15	300,00			300,00
21	88001028	Kontrolinė geodezinė nuotrauka	vnt.	1	1800,00			1 800,00
		Skyriuje			39398,00	0,00	1469,00	40 867,00
2. Medžiagos								
1	88001201	Sudedamas kabelių apsaugos vamzdis PVC110x100x3000mm.	m.	777		8 378,08		8 378,08
2	88001202	Vamzdis HDPE d 63mm	m.	148		413,56		413,56
3	88001203	Vamzdis HDPE d 32mm	m.	800		1 068,00		1 068,00
4	88001204	Vamzdis HDPE d 110mm	m.	52		371,80		371,80
5	88001205	Perdanga RKŠP-31	vnt.	1		193,65		193,65
6	88001206	Perdanga RKŠP-21	vnt.	4		1 276,80		1 276,80
7	88001207	RKŠ-1-8 šulinys su liuko komplektu	vnt.	1		670,32		670,32
8	88001208	Sunkaus tipo liuko komplektas PL-40	vnt.	5		1 675,80		1 675,80
9	88001209	Sinalinis laidas SL-1,5	m.	800		288,00		288,00
10	88001210	KMP dėžutė	vnt.	3		97,00		97,00
11	88001211	Ispėjamoji juosta	m.	652		78,00		78,00
12	88001212	Mova HDPE d 32mm vamzdžiui, atšakojimo mova	vnt.	20		849,00		849,00
13	88001213	ŠK 24 sk.	m.	950		1 173,00		1 173,00
14	88001214	Technologinės medžiagos (šviesolaidinių kab. movų montavimui)	kompl.	1		335,00		335,00
15	88001215	G/bŽ-3	vnt.	10		268,00		268,00
16	88001216	G/bŽ-11	vnt.	5		156,00		156,00
17	88001217	Stacionari vaizdo stebėjimo kamera	Vnt.	1		2 500,00		2 500,00
		Skyriuje			0,00	19792,01	0,00	19 792,01

Viso žiniaraštyje

41 598,00 19792,01 1 469,00 60 659,01

Iš viso tiesioginės išlaidos 60 659,01

Iš viso netiesioginės išlaidos 3 080,54

Bendra vertė be PVM 63 739,55

PVM 21 proc. 13 385,30

Bendra vertė su PVM 77 124,85

Atspausdinta
iš CVP IS Viešųjų pirkimų skyriaus
vnt. specialistė

Jurgita Kazilionienė
2023.09.26