

**ŠIAULIŲ „DERMĖS“ MOKYKLOS, IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIAUS PAPRASTOJO
REMONTO DARBAI PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr. 2023/10/03**

2023 m. spalio mėn. 3 d.
Šiauliai

Šiaulių „Dermės“ mokykla juridinio asmens kodas – 190983811, registruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, adresu Vytauto g. 235, 77178 Šiauliai, atstovaujamas direktorės Rūtos Lanauskienės (toliau – „Užsakovas“) ir UAB „Normaida“, atstovaujama direktoriaus Donato Sakalausko veikiančios pagal įstatus (toliau – „Rangovas“), toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienai atskirai – „Šalimi“, sudarėme šią Sutartį, toliau – vadinama „Sutartimi“.

1. Sutarties dalykas

1.1 Šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis Rangovas savo jėgomis ir rizika, įsipareigoja atlikti **mokyklos vidaus patalpų užbaigimo darbus** (toliau - „Darbai“) ir perduoti atliktų Darbų rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis, terminais ir tvarka.

1.2. Darbų atlikimo vieta – V. Kudirkos g. 22, Šiauliai.

1.3. Darbai atliekami naudojant Rangovo įrengimus.

2. Sutarties kaina:

2.1. Nustatyta bendra sutarties kaina 17133,81 (septyniolika tūkstančių vienas šimtas trisdešimt trys eurai 81 ct).

2.2. Nustatytas bendras sutarties atliekamų darbų sąrašas Sutarties 1 priede.

2.3. Už šią kainą Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus, numatytas Sutarties 1 priede. Į Sutarties kainą įeina darbo jėgos, mechanizmų darbo ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos.

2.4. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo jas numatyti, ir jos yra būtinos šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita.

2.5. Į Sutarties kainą įtrauktas visas už Darbų atlikimą numatytas užmokestis ir Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Darbų kainą, jeigu dėl to nebuvo atskiro raštiško Šalių susitarimo.

3. Šalių teisės ir pareigos

3.1. Užsakovas turi teisę:

3.1.1. Dalyvaujant Rangovui tikrinti atliekamų Darbų atlikimo eigą, kiekį ir kokybę.

3.1.2. Reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdytų laikydamasis normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nukrypsta šalių patvirtinto darbų kalendorinio vykdymo grafiko, nesilaiko normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų ir (ar) statybos darbų vykdymo protokoluose nurodytų ir Rangovo priimtų įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti trūkumus ir nemokėti už netinkamai atliktą darbą arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita.

3.1.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei darbų eigoje sistemingai pažeidžiami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

3.2. Užsakovas įsipareigoja:

3.2.1. Sumokėti Rangovui už atliktus bei nustatyta tvarka priimtus darbus Sutartyje numatytais terminais ir tvarka.

3.2.2. Priimti iš Rangovo tinkamai atliktus darbus.

3.2.3. Tiekti elektros energiją .

3.3. Rangovas turi teisę:

3.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 15 straipsnyje ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytais Rangovo teisėmis.

3.3.2. Keisti Užsakovo patvirtintus sprendimus tik gavęs išankstinį Užsakovo rašytinį sutikimą.

3.4. Rangovas įsipareigoja:

3.4.1. Nustatytu laiku pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytas darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki darbų perdavimo Užsakovui ir (ar) per garantinį laikotarpį.

3.4.2. Remonto darbus atlikti pagal statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus.

3.4.3. Remonto darbų vykdymui naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus.

3.4.4. Laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktų darbų etapus bei pateikti Užsakovui atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktus.

3.4.5. Užsakovui nurodžius atlikti konstrukcijų ir kitus bandymus. Jei po to paaiškėja, kad darbai neatitinka galiojančių statybos normų ir reikalavimų, už visas su tuo susijusias išlaidas (tame tarpe ir išlaidas, susijusias su atitinkamų trūkumų šalinimu) apmoka Rangovas. Jei paaiškėja, kad viskas atlikta laikantis galiojančių statybos normų ir reikalavimų, visas su tuo susijusias išlaidas apmoka Užsakovas.

3.4.6. Savo sąskaita ištaisyti remonto darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir neatitinkantys sutarties sąlygų.

3.4.7. Garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių, dirbančių ar judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeltų pavojų. Rangovas užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/ar tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, Darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotikų, toksinių ir psichotropinių medžiagų.

4. Prievolių įvykdymo užtikrinimas

4.1. Laiku neatsiskaitęs už Darbus, Užsakovas įsipareigoja mokėti Rangovui 0,02 % dydžio delspinigius, kurie skaičiuojami nuo uždelstos sumokėti sumos už kiekvieną praleistą dieną, jei Užsakovas pateikia reikalavimą.

4.2. Delspinigių ir baudos sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

5. Darbų atlikimas ir perdavimas

5.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus sutarties objekto teritorijoje, laikydamasis šios Sutarties, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių aktų nuostatų.

5.2. Rangovas atsako už saugų darbų vykdymą.

5.3. Remontas laikomas baigtu, kai Rangovas darbų perdavimo-priėmimo aktu perduoda Darbus, o Užsakovas juos priima. Galutinis Darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas visiškai užbaigus Darbus. Rangovas prieš 5 darbo dienas praneša Užsakovui raštu apie pasiruošimą galutinai perduoti Darbus. Užsakovas organizuoja galutinį Darbų priėmimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Rangovo pranešimo gavimo dienos pasirašo Darbų perdavimo-priėmimo aktą arba pareiškia raštu Sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas.

6. Sutarties Darbų atlikimo terminai ir finansavimas

6.1. Rangovas Darbus turi atlikti **per 2 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos** ir pateikti atliktų Darbų dokumentus. Iki šioje Sutartyje nurodyto Darbų atlikimo termino pabaigos Rangovas privalo atlikti visus Darbus.

6.2. Rangovui suteikiama teisė į Darbų pabaigos termino pratęsimą (1 mėn.), jeigu Užsakovas nevykdo ir/arba netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus įsipareigojimus ir todėl Rangovas negali vykdyti Darbų iš dalies arba pilnai.

6.3. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurią nors Sutarties nuostatą jam turi būti suteikta teisė gauti kokį nors Darbų atlikimo termino pratęsimą, tai Rangovas privalo pranešti Užsakovui, nurodydamas įvykį arba aplinkybes, dėl kurių kyla šis reikalavimas.

6.4. Rangovas turi teisę užbaigti darbus anksčiau sutarto termino.

6.5. Apmokėjimas atliekamas už atliktus darbus per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo atliktų darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo ir sąskaitos faktūros per „E.sąskaitą“ sistemą gavimo dienos, pervedant lėšas į tiekėjo nurodytą sąskaitą.

6.6. Už 6.1. punkte nurodytų terminų nesilaikymą, Užsakovas turi teisę reikalauti sumokėti 0,02% (dviejų šimtųjų procento) dydžio delspinigių nuo Sutartyje nurodytos Sutarties kainos už kiekvieną uždelstą dieną. Užsakovas gali minėtą delspinigių sumą išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinų sumos už Darbus.

6.7. Užsakovas turi teisę įtraukti į mokėjimo balansą sumas mokėtinas pagal Sutartį, susijusias su Rangovui keliamais reikalavimais dėl Sutarties sąlygų pažeidimo.

6.8. Uždelsus Darbų apmokėjimą pagal Sutartį, Rangovas gali reikalauti iš Užsakovo už uždelsimo laikotarpį 0,02% (dviejų šimtųjų procento) dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną nuo neapmokėtos sumos.

6.9. Šiai Sutarčiai taikoma **fiksuotos kainos** kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali būti nustatytas Veiklų sąraše ar Darbų užduoties dokumentuose – sąnaudų kiekių žiniaraščiuose, jeigu jie pateikiami, – yra orientacinis (projektinis) ir neturi būti laikomas faktiniu ir tikslu Darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

7. Nenugalima jėga

7.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (*forte majeure*), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

7.2. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai šaliai neįmanoma dėl *force majeure* arba vykdymas turi būti atidėtas ilgiau nei dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*), už kurią Šalis neatsako.

8. Ginčų nagrinėjimas

8.1. Bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantis iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, sprendžiami Šalių derybose.

8.2. Jeigu Šalims nepavyksta išspręsti ginčų, nesutarimų ar reikalavimų derybų būdu per 30 kalendorinių dienų nuo ginčų kilimo pradžios, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose.

9. Baigiamosios nuostatos

9.1. Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas neužtikrino saugos objekte ir/ar kitu būdu pažeidė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios atsakomybės trečiųjų asmenų atžvilgiu; Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė dėl šių reikalavimų trečiųjų asmenų atžvilgiu.

9.2. Užsakovas turi teisę prieš terminą nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti dėl to patirtus visus nuostolius šiais atvejais;

9.2.1. jeigu Rangovas, nepaisydamas Užsakovo raginimo, nepradedą darbų sutartu laiku arba dirba taip lėtai, kad baigti darbus Sutartyje nustatytu laiku būtų tikrai neįmanoma;

9.2.2. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl darbų kokybės: naudoja netinkamas medžiagas, gaminius ar kitus darbų komponentus, prastai atlieka darbą, nepaiso užsakovo nurodymų pašalinti trūkumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje ir dėl to Užsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajėgs užbaigti darbų be trūkumų ar nuostolių užsakovui;

9.3. Tiek viena, tiek kita šalis turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu kita šalis paskelbta bankrutuojančia.

9.4. Šios Sutarties vykdymui ir aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

9.5. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai. Abu Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinės galios.

9.6. Sutarties 1 priedas yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

10. Juridiniai šalių adresai ir parašai:

10.1. Užsakovas		10.2. Rangovas
Šiaulių „Dermės“ mokykla 190983811	Pavadinimas	UAB „Normaida“
Vytauto g. 235, 77178 Šiauliai LT507300010002407666	Kodas	2458916610
AB „Swedbank“ bankas	PVM mokėtojo kodas	LT458916610
dermes.mokykla@gmail.com	Adresas	J. Basanavičiaus g. 101 c. Šiauliai
tel. 8 41 526827	Sąskaitos numeris	LT157300010129549300
Direktorė Rūta Lanauskienė	Banko pavadinimas	AB „Swedbank“ bankas
	El. paštas	sakalauskas@splius.lt
	Telefono numeris	+37061252199
	Pasirašančio asmens pareigos, vardas ir pavardė	Direktorius Donatas Sakalauskas



I aukštas (1 patalpa)

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis
1.	Sienų lentelių išardymas	m2	35,0
2.	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	100m2	0,02
3.	Sienų apdaila gipso kartono plokštėmis, klijuojant ir užtaisant siūles bei aptaisant angokraščius	100m2	0,35
4.	Sienų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytyų gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas "KR" glaistu	100m2	0,35
5.	Sienų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytyų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas "KR" glaistu	100m2	0,35
6.	Vidinių sienų išorinių kampų ir angokraščių papildomas sutvirtinimas armuojančiais kampuočiais	100m	0,08
7.	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,35
8.	Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0,35
9.	Durų blokų įstatymas į mūrinių sienų angas, kai jų plotas iki 2m2	m2	2,0
10.	Medinių lentinių grindų išardymas	100m2	0,0986
11.	Gulekšnių ardymas	m2	9,86
12.	Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai smėlio sluoksnio storis 100 mm	100m2	0,0986
13.	Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileninę plėvelę	100m2	0,0986
14.	Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes, kai putų polistireno plokštės storis 50.00 mm	100m2	0,0986
15.	Betoninių grindų armavimas tinklais k8=1.12	t	0,025
16.	Armuotų betoninių grindų įrengimas, šlifuojant - glaistant (be armavimo darbų), paduodant betoną siurbliu, kai sluoksnio storis 70.00 mm	100m2	0,0986
17.	Parketlenčių grindų dangų įrengimas ant paruošto pagrindo, paklojant izoliaciją k8=1.03	m2	9,86
18.	Kietos medienos grindjuostės	100m	0,12
19.	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcija "Armstrong" firmos, o plokštės firmos "Colotex" k8=1.03	m2	9,86
20.	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	1,0
21.	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1,0

I aukštas (2 patalpa)

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis
1.	Sienų lentelių išardymas	m2	42,5
2.	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	100m2	0,02
3.	Sienų vidinių paviršių 10 mm storio viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu) k8=1.12	100m2	0,425
4.	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,425
5.	Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	100m2	0,425
6.	Vidinių sienų išorinių kampų ir angokraščių papildomas sutvirtinimas armuojančiais kampuočiais	100m	0,06
7.	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,425
8.	Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0,425
9.	Durų blokų įstatymas į mūrinių sienų angas, kai jų plotas iki 2m2	m2	2,0
10.	Medinių lentinių grindų išardymas	100m2	0,132
11.	Gulekšnių ardymas	m2	13,2

12.	Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis , kai smėlio sluoksnio storis 100 mm	100m2	0,132
13.	Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileninę plėvelę	100m2	0,132
14.	Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes , kai putų polistireno plokštės storis 50.00 mm	100m2	0,132
15.	Betoninių grindų armavimas tinklais k8=1.12	t	0,027
16.	Armėtų betoninių grindų įrengimas, šlifuojant - glaistant (be armavimo darbų) , paduodant betoną siurbliu, kai sluoksnio storis 70.00 mm	100m2	0,132
17.	Parquetlenčių grindų dangų įrengimas ant paruošto pagrindo, paklojant izoliaciją k8=1.03	m2	13,2
18.	Kietos medienos grindjuostės	100m	0,15
19.	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcija "Armstrong" firmos, o plokštės firmos "Colotex" k8=1.03	m2	13,2
20.	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	1,2
21.	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1,2

I aukštas (3 patalpa)

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis
1.	Sienų lentelių išardymas	m2	44,2
2.	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	100m2	0,02
3.	Sienų vidinių paviršių 10 mm storio viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu) k8=1.12	100m2	0,442
4.	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,442
5.	Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	100m2	0,442
6.	Vidinių sienų išorinių kampų ir angokraščių papildomas sutvirtinimas armuojančiais kampuočiais	100m	0,06
7.	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,442
8.	Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0,442
9.	Durų blokų įstatymas į mūrinių sienų angas, kai jų plotas iki 2m2	m2	2,0
10.	Medinių lentinių grindų išardymas	100m2	0,147
11.	Gulekšnių ardymas	m2	14,7
12.	Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis , kai smėlio sluoksnio storis 100 mm	100m2	0,147
13.	Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileninę plėvelę	100m2	0,147
14.	Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes , kai putų polistireno plokštės storis 50.00 mm	100m2	0,147
15.	Betoninių grindų armavimas tinklais k8=1.12	t	0,03
16.	Armėtų betoninių grindų įrengimas, šlifuojant - glaistant (be armavimo darbų) , paduodant betoną siurbliu, kai sluoksnio storis 70.00 mm	100m2	0,147
17.	Parquetlenčių grindų dangų įrengimas ant paruošto pagrindo, paklojant izoliaciją k8=1.03	m2	14,7
18.	Kietos medienos grindjuostės	100m	0,15
19.	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcija "Armstrong" firmos, o plokštės firmos "Colotex" k8=1.03	m2	14,7
20.	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	1,5
21.	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1,5

II aukštas (4 patalpa)

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis
1.	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	100m2	0,02
2.	Senų tapetų nuėmimas	100m2	0,416

3.	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m ²	0,416
4.	Sienų vidinių paviršių 10 mm storio viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu) k8=1.12	100m ²	0,416
5.	Vidinių sienų išorinių kampų ir angokraščių papildomas sutvirtinimas armuojančiais kampuočiais	100m	0,06
6.	Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	100m ²	0,416
7.	Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m ²	0,416
8.	Durų blokų įstatymas į mūrinių sienų angas, kai jų plotas iki 2m ²	m ²	2,0
9.	Medinių lentinių grindų išardymas	100m ²	0,129
10.	Gulekšnių ardymas	m ²	12,9
11.	Posluoksnių įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai smėlio sluoksnio storis 100 mm	100m ²	0,129
12.	Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileninę plėvelę	100m ²	0,129
13.	Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes, kai putų polistireno plokštės storis 50.00 mm	100m ²	0,129
14.	Betoninių grindų armavimas tinklais k8=1.12	t	0,025
15.	Armėtų betoninių grindų įrengimas, šlifuojant - glaistant (be armavimo darbų), paduodant betoną siurbliu, kai sluoksnio storis 70.00 mm	100m ²	0,129
16.	Parketlenčių grindų dangų įrengimas ant paruošto pagrindo, paklojant izoliaciją k8=1.03	m ²	12,9
17.	Kietos medienos grindjuostės	100m	0,14
18.	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	1,0
19.	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1,0