

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

Statinių grupė 1830-32 Anykščių regioninis padalinys

Statiny 1 Vietinės reikšmės (miško) kelias: 1 - Mikierių g-ją nuo 142 kv. 4 skl. iki 143 kv. 323 skl.;ilgis-

0,961 km

Žiniaraštis 1 Susisiekimo dalis

2023.06.05

Suma žiniaraščiui EUR

Sąm.	Darbo	Darbų ir išlaidų	Mato	Kiekis	Kaina	EUR	Papildomas medžiagos kiekis T (m3)
eil.	kodas	aprašymai	vnt		Vieneto kaina	Iš viso	
		1 Paruošiamieji darbai					
1	N1P-0904	Plotų planiravimas autogreideriu , kai gruntas II grupės k9=1.15	t.m2	1,922			×
		Skyriuje 1					
		2 Dangos įrengimas					
1	MN7-54	Kelių profiliavimas autogreideriais k9=1.15	t.m2	33,635			×
2	MN1-158	Iki 30 cm storio grunto sluoksnio tankinimas pereinant savaeigiu volu 4 kartus k9=1.15	100m3	10,09			×
3	MN5-28	.Žvyro dangos įrengimas k9=1.15	100m3	2,975			232 m3
		Skyriuje 2				7791,74	
		žiniaraštyje 1				7861,24	
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				1650,86	
		Iš viso žiniaraštyje 1				9512,10	
		Sudarė : Rolandas Valiulis					
		/Pavardė/					

