DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

Statinių grupė **1830-32 Anykščių regioninis padalinys**

Statinys **4 Vietinės reikšmės (miško) kelias: 4 - Mikierių g-ja nuo 279 kv. 13 skl. iki 283 kv. 58 skl. ir 59 skl. Ilgis-1,785 km**

Žiniaraštis **1 Susisiekimo dalis**

2023.06.05 **Suma žiniaraščiui EUR**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Vieneto kaina	EUR Iš viso	Papildomas medžiagos kiekis T (m3)
	1	**Paruošiamieji darbai**					
1	N1P-0904	Plotų planiravimas autogreideriu , kai gruntas II grupės k9=1.15	t.m2	3,57			×
		Skyriuje 1					
	2	**Dangos įrengimas**					
1	MN7-54	Kelių profiliavimas autogreideriais k9=1.15	t.m2	6,248			×
2	MN1-158	Iki 30 cm storio grunto sluoksnio tankinimas pereinant savaeigiu volu 4 kartus k9=1.15	100m3	18,74			×
3	MN5-28	.Žvyro dangos įrengimas k9=1.15	100m3	6,15			415 m3
		Skyriuje 2					
		žiniaraštyje 1				**14670,50**	
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				**3080,81**	
		Iš viso žiniaraštyje 1				**17751,31**	
	Sudarė :	Rolandas Valiulis					
	/Pavardė/						