

BŪSTO IR GYVENAMOSIOS APLINKOS PRITAIKYMO ŽMONĖMS SU NEGALIA II ETAPO DARBŲ ISUTARTIS

Du tūkstančiai dvidešimt trečiųjų metų _____ mėnesio _____ diena Nr. _____
Joniškis

Mes, **Joniškio rajono savivaldybės administracija**, įstaigos kodas 288712070, atstovaujama administracijos direktorės _____ veikiančios pagal Joniškio rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, toliau vadinama **Užsakovu**, ir

UAB „Akvitas“, įmonės kodas 253250070, atstovaujama direktorės _____ veikiančios pagal bendrovės įstatų, vadinama **Rangovu**,

toliau kartu šioje rangos sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarėme Būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymo žmonėms su negalia II etapo darbų sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarėme dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. SUTARTIES DALYKAS IR OBJEKTAS

1.1. Sutarties dalykas – Būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymas žmonėms su negalia

1.2. Sutarties objektas – šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis Rangovas savo jėgomis ir rizika įsipareigoja atlikti Sutarties darbus pagal lokalines sąmatas (parengtas pagal darbų kiekių žiniaraščius) (priedas) ir perduoti Sutarties darbų rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis, terminais ir tvarka.

1.3. Sutarties darbų atlikimo vietos:

- 1.3.1. Būstas Kriukai, Joniškio r.;
- 1.3.2. Būsta _____;
- 1.3.3. Būstas _____, Joniškis;
- 1.3.4. Būstas _____, Joniškis;
- 1.3.5. Būstas Raistų k., Gaižaičių sen., Joniškio r.

1.4. Finansavimo šaltinis – Valstybės biudžeto ir Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšos.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, įstatymų įgyvendinamieji teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

2.2. Sutartis gali būti keičiama tik Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPI) 89 straipsnyje nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo procedūros. Kitais atvejais tokiam pakeitimui atlikti turi būti vykdomas atskiras pirkimas, t.y. nauja pirkimo procedūra pagal VPI reikalavimus.

2.3. Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys:

<i>Pavadinimas</i>	<i>Punktas</i>	<i>Duomenys ir sąlygos</i>
Užsakovo skiriamas asmuo	5.3.	Už Sutarties vykdymą atsakingas Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistė skyriaus vyr.
Už Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą pagal VPI nuostatus skiriamas asmuo	5.3.	Už Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą atsakinga Teisės ir metrikacijos skyriaus specialistė
Pirkimo sutarties trukmė	4.3.	9 mėnesiai

Darbų atlikimo terminas	4.1.	7 mėnesiai
Darbų atlikimo termino pratęsimo galimybė	4.2.	1 mėnuo
Atsakomybė už darbų vėlavimą	9.1.	9.1. punkto nuostatos
Delspinigiai dėl vėluojančio mokėjimo	9.2.	0,02% laiku neapmokėtos sumos per dieną
Sutarties kaina,	3.2.	48217,74 eurai (<i>keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai du šimtai septyniolika Eur 74 ct</i>)
iš kurių PVM sudaro	3.3.	8368,36 eurai (<i>aštuoni tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt aštuoni Eur 36 ct</i>)
Mokėjimų terminas	3.7.	30 kalendorinių dienų

3. SUTARTIES DARBŲ KAINA IR APMOKĖJIMAS

3.1. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos su peržiūra kainodara.

3.2. Sutarties galiojimo metu pasikeitus PVM, Sutarties darbų kaina turi būti peržiūrima ne vėliau kaip sekantį mėnesį nuo mokesčio įsigaliojimo. Peržiūrėjimas įforminamas kaip papildomas susitarimas prie Sutarties ir tampa neatsiejama jos dalimi.

3.3. Padidėjus arba sumažėjus PVM tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

$$S_N = A \cdot \frac{(S - A) \times (1 + \frac{T_N}{100})}{(1 + \frac{T_S}{100})}$$

S_N - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

S_S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

A – Suteiktų paslaugų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

T_S - senas PVM tarifas (procentais)

T_N - naujas PVM tarifas (procentais)]

3.4. Atsiskaitymas atliekamas Rangovui pateikus tinkamai įformintą PVM sąskaitą faktūrą ir darbų atlikimo aktą. PVM sąskaita faktūra ir darbų atlikimo aktas pateikiamas kiekvienam būstui atskirai pagal Sutarties 1.3. punkte nurodytus adresus.

3.5. Visus mokėjimus pagal Sutartį Užsakovas atlieka ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai iš Užsakovo buvo gauta tinkamai įforminta PVM sąskaita faktūra. Mokėjimai atliekami pavedimu į Rangovo nurodytą banko sąskaitą. Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Rangovo nurodytą banko sąskaitą.

3.6. Rangovas sąskaitas faktūras teikia VPĮ 22 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka.

3.5. Sutarties darbų kaina dėl kainų lygio ir kitų mokesčių (išskyrus PVM) pasikeitimo nebus peržiūrima.

4. SUTARTIES DARBŲ ATLIKIMO TERMINAS IR SUTARTIES GALIOJIMAS

4.1. Darbų atlikimo terminas yra 2.3 papunktyje nurodytas dienų skaičius nuo Darbo pradžios.

4.2. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas 2.3 papunktyje nurodytam pratęsimo terminu 1 mėnesio laikotarpiui.

4.3. Sutartis įsigalioja sekančią dieną po Sutarties pasirašymo ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 2.3 papunktyje nurodytam terminui.

5. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS

5.1. Užsakovas turi teisę:

5.1.1. tikrinti atliekamų Sutarties darbų atlikimo eigą, kiekį ir kokybę;

5.1.2. nemokėti už netinkamai atliktą darbą arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita;

5.2. Užsakovas įsipareigoja:

5.2.1. laiku priimti kokybiškai atliktus Sutarties darbus ir sumokėti Rangovui Sutartyje numatytais kainomis, tvarka ir sąlygomis;

5.2.2. nutraukęs Sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlyginti Rangovui jo turėtas Sutarties darbų išlaidas bei nuostolius susijusius su Sutarties nutraukimu;

5.2.3. sudaryti sąlygas Rangovui atlikti darbus pagal šią Sutartį, perduoti Rangovui statybvietę darbams pagal šią Sutartį atlikti.

5.3. Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei laikytųsi darbo saugos reikalavimų Statybvietėje. Užsakovo skiriamas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą, Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą pagal VPĮ nuostatas, yra nurodytas 2.3. papunktyje.

6. RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS

6.1. Rangovas turi teisę naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytais rangovo teisėmis.

6.2. Rangovas įsipareigoja:

6.2.1. Sutarties darbus atlikti kokybiškai, laikantis Statybos įstatymo, statybos techninių reglamentų normomis, taisyklėmis ir standartais;

6.2.2. savarankiškai apsirūpinti Sutarties darbų atlikimui reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už medžiagų kokybę, susimokėti už sunaudotą elektros energiją, vandenį bei visus kitus gautus komunalinius mokesčius, kol bus vykdomi statybos darbai;

6.2.3. garantuoti ir atsakyti už darbo saugumą objekte, priešgaisrinę apsaugą, aplinkos ekologinę apsaugą, užtikrinti tinkamas darbo higienos sąlygas statybvietėje, nepažeisti trečiųjų asmenų interesų;

6.2.4. Sutarties darbų metu pabloginę patalpų ar inžinerinių komunikacijų stovį, savo lėšomis pašalinti atsiradusius defektus;

6.2.5. ne vėliau kaip per 10 dienų raštu pranešti apie visų Sutarties darbų užbaigimą, prašydamas organizuoti jų priėmimą;

6.2.6. Sutarties vykdymo metu visus iškilusius klausimus derinti su Užsakovo Sutarties 2.3. punkte nurodytais asmenimis;

6.2.7. užtikinti, kad Sutartį vykdys tik tokia teisę turintys asmenys;

6.2.8. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

6.3. Rangovas Sutarties darbus atlieka savo jėgomis, medžiagomis ir darbo priemonėmis. Įrangos ir atliktų darbų atsitiktinio susižalojimo, žuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui iki teisės aktų nustatyta tvarka statybos užbaigimo dokumento pasirašymo dienos.

7. SUBTIEKIMAS

7.1. Vykdydamas Sutartį Rangovas pasitelks šiuos subtiekėjus (*jeigu jie yra žinomi pasirašant Sutartį*): (*nurodyti kokiais Sutarties daliais ir kokie subtiekėjai (subtiekėjų pavadinimai, kontaktiniai duomenys, jų atstovai) pasitelkiami*).

7.2. Rangovas įsipareigoja:

7.2.1. sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradėdama vykdyti, Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subtiekių pavadinimus, kontaktinius duomenis, jų atstovus; informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekius, kuriuos ketinama pasitelkti vėliau;

7.2.2. užtikrinti, kad subtiečiai, jeigu vykdant Sutartį jie pasitelkiami, turėtų teisę vykdyti jiems pavestus įsipareigojimus;

7.2.3. keisti subtiekių (-us), jeigu vykdant Sutartį jie pasitelkiami, raštu kreipęsis į Užsakovą ir gavęs raštišką jo sutikimą ir tik tokiais atvejais, jei subtiečias bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija. Naujų subtiekių kvalifikacija turi atitikti pirkimo dokumentuose subtiečiams keltus reikalavimus.

7.3. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytais subtiečiais tokiomis sąlygomis:

7.3.1. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo 7.2.1. papunktyje nurodytos informacijos gavimo dienos raštu informuoja subtiekius apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę;

7.3.2. subtiečias, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Kai subtiečias išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir šio subtiečio, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiečiu tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir subtiečimo sutartyje nustatytus reikalavimus. Trišalėje sutartyje atsiskaitymo su subtiečiu tvarka bus nustatoma vadovaujantis šioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka;

7.3.3. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, pateikdamas raštišką tokio prieštaravimo Užsakovui ir subtiečiui pagrindimą.

7.4. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiečiais galimybė nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.

8. SUTARTIES DARBŲ ATLIKIMAS IR PRIĖMIMAS

8.1. Darbai priimami pasirašant darbų perdavimo – priėmimo aktą.

8.2. Dėl esminių trūkumų atliktų darbų priėmimas gali būti atidėtas iki jų pašalinimo. Kaltoji pusė atlygina dėl to patirtus nuostolius.

8.3. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai ir pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.

9. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

9.1. Už Sutarties neįvykdymą laiku kiekvieną paskesnę mėnesį po Sutarties darbų atlikimo termino pabaigos numatoma 10 proc. bauda nuo bendros Sutarties kainos. Sumokėta bauda neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės užbaigti darbus.

9.2. Užsakovas laiku nesumokėjęs Rangovui už atliktus Sutarties darbus, moka Rangovui delspinigius lygius 0,02 proc. nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Reikalavimas sumokėti delspinigius pateikiamas raštu.

9.3. Rangovas garantuoja, kad priėmimo metu jo atlikti Sutarties darbai atitiks Sutartyje nustatytas sąlygas, normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę arba tinkamumą įprastam arba Sutartyje numatytam panaudojimui.

9.4. Sutarties darbams nustatomas Lietuvos Respublikos statybos įstatyme reglamentuojamas atliktų darbų garantinis terminas.

9.5. Rangovas savo lėšomis ištaiso defektus, atsiradusius per garantinį laiką. Užsakovo nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką, Rangovas moka 5 proc. dydžio baudą nuo bendros Sutarties kainos ir atlygina išlaidas, susijusias su defektų šalinimu ir dėl to Užsakovo patirtus nuostolius.

9.6. Jei viena iš Šalių neįvykdo arba netinkamai įvykdo šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus, kaltoji Šalis turi atlyginti Sutarties sąlygų nevykdymu arba netinkamu vykdymu kitai Šaliai jos patirtus nuostolius.

9.7. Netesybų sumokėjimas pagal Sutartį neatleidžia Šalies nuo pareigos atlyginti nuostolius ir nuo Sutarties įsipareigojimų vykdymo.

10. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

10.1. Užsakovas, prieš 30 dienų apie tai raštu pranešęs Rangovui, turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti šią Sutartį, jeigu Rangovas nevykdo savo įsipareigojimų arba vykdo juos kitomis sąlygomis, negu buvo nurodęs savo pasiūlyme. Jei Užsakovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, Rangovas gali, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį prieš 30 dienų raštu pranešęs Užsakovui. Sutartis laikoma nutraukta nuo kitos dienos po pranešimo termino pabaigos.

10.2. Sutartis gali būti nutraukta raštišku šalių susitarimu.

10.3. Be šioje Sutartyje nustatytų Sutarties nutraukimo atvejų, Sutartis gali būti nutraukiama VPĮ 90 straipsnyje ir Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytais atvejais ir tvarka.

11. GINČAI

11.1. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo jį atsakyti per 30 kalendorinių dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei kalendorinių 60 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Su Sutartimi susiję ginčai, kurių nepavyksta išspręsti derybų keliu, sprendžiami teisme pagal Užsakovo buveinės vietą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

12. NENUGALIMA JĖGA

12.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

12.2. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievolės. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.

12.3. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai Šaliai neįmanoma dėl nenugalimos jėgos (force majeure).

13. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13.1. Visi vykdyto pirkimo „Būstų ir gyvenamosios aplinkos pritaikymas žmonėms su negalia“ metu Rangovo ir Užsakovo pateikti dokumentai, raštai ir kiti duomenys yra neatsiejama šios Sutarties dalis.

13.2. punkto redakcija, jei sutartis pasirašoma rašytiniais (fiziniais) parašais

13.2. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

13.2. punkto redakcija, jei sutartis pasirašoma kvalifikuotais elektroniniais parašais

13.2. Ši Sutartis sudaryta ją pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais ir kiekviena šalis turi sutarties egzempliorių su abiejų šalių atstovų kvalifikuotais elektroniniais parašais, kuris laikomas Sutarties originalu.

13.2. punkto redakcija, jei sutartis pasirašoma apsikeičiant pasirašytais suskaitmenintais (skenuotais) sutarties egzemplioriais PDF formatu elektroniniu paštu

13.2. Šalys susitaria, kad Sutartis sudaryta apsikeičiant pasirašytais suskaitmenintais (skanuotais) Sutarties egzemplioriais PDF formatu elektroniniu paštu (*nurodyti abiejų šalių el. pašto adresus*). Šalių pasirašyta ir el. paštu PDF formatu kitai šaliai perduota Sutartis prilyginama rašytinės formos sandoriui ir turi teisinę galią.

13.3. Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė aukščiau nurodyta data.

Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS

Joniškio rajono savivaldybės administracija
Kodas 288712070
Livonijos g. 4-1, Joniškis
A. s. Nr. LT90 4010 0510 0549 2953
tel.: (8 426) 69142
el. paštas: savivaldybe@joniskis.lt

Administracijos direktorė

RANGOVAS

UAB „Akvitas“
Kodas 253250070
Kesių k. 5, Akmenės r.
A. s. Nr. LT84 4010 0433 0003 0244
tel.: (8 425) 59 439,
el. paštas: nauja.energija@gmail.com

Direktorė

SUDERINTA: _____ TŪKST. EUR

TVIRTINI

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKIN

2023 M. MĖN. D.

2023 M.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

SĄMATA**Statinių
grupė
Statinys****K001 Nr. 2****O1 KRIUKAI, JONIŠKIO RAJ.****Žiniaraštis****S1 Sąmata**

2023-07-24

Suma žiniaraščiui**13 400,02 EUR**

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 R23-58		Skylių įvadams iškalimas betoniniuose pamatuose ir, padarius įvadus, jų užtaisymas betonu k8=1.17 K8=1.17	vnt	2		
2 F1-1-7		Grunto kasimas 0,07m3 kaušo talpos mini ekskavatoriais, suverčiant gruntą į sankasą k9=1.15 K9=1.15	100m3	0,1728		
3 N23P-0201-1		Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm k9=1.15 K9=1.15	m	6		
4 F16-2-2		Vandens tiekimo magistralinių tinklų įrengimas, kai vamzdžių skersmuo 25 mm	100m	0,18		
5 N23P-0503-3		Nuotekų vamzdžio prijungimas prie esamų tinklų, iškertant šulinio sienelę (šlapiame grunte, kai vamzdžių skersmuo iki 600 mm) k8=1.03,k9=1.15 K8=1.03, K9=1.15	vnt.	1		
6 N16-68		Vandentiekio vamzdžio prijungimas prie veikiančios magistralės k8=1.03 K8=1.03	vnt	1		
7 F1-1-4		Mechanizuotas tranšėjų ir pamatų užpylimas, perstumiant, palaistant ir sutankinant gruntą k9=1.15 K9=1.15	100 m3	0,1728		
8 F1-1-6		Grunto išlyginimas mechanizuotai pagal nurodytas atžymas k9=1.15	100 m3	0,1728		
9 F1-2-5		Plotų išlyginimas rankiniu būdu (nupjaunant ir užpilant nelygumus, sutankinant ir patikrinant pagal šabloną) k9=1.15 K9=1.15	100m2	0,2		
10 F1-2-3		Tranšėjų ir duobių užpylimas rankiniu būdu k9=1.15 K9=1.15	m3	0,6		
11 F1-2-4		Grunto tankinimas, užpilant tranšėjas ir duobes k9=1.15 K9=1.15	m3	0,6		
12 F11-2-2		Skaldos (žvyro) pasluoksnis	m3	1,806		
13 F11-2-5		40 mm storio armuotas cementinis išlyginamasis sluoksnis	100m2	0,0903		
14 N11-31		Pirmas hidroizoliacijos sluoksnis, klijuojant polietileno plėvelę butilo kaučiuko klijais k8=1.14 K8=1.14	100m2	0,0903		
15 N12-50		Denginių šilumos izoliacija putų polistirolo plokštėmis k8=1.14 K8=1.14	m3	0,903		
16 N6-156		Betoninio pasluoksnio armavimas tinklais k9=1.15 K9=1.15	t	0,04515		
17 N11-48		50mm storio betono užtepimas, atliekamas rankiniu būdu	100m2	0,0903		
18 F10-4-4		Faneruotos durys medinėse sienose ir pertvarose be spygnos (m2 bloko)	m2	2,1		

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	
					Vieneto kaina	E JR
19 N15-33-3		Sienų (mažų plotų) aptaisymas raštuotomis glazūruotomis plytelėmis ant "Atlas" klijų	m2	24		
20 N11-110-3		Keraminių plytelių dangą su praplatintomis siūlėmis, klijuojant sausų kl. mišiniais, kai dangą klojama ant betono pagr. (be plytelių kainos) K8=1.15	m2	9,03		
21 N15-67		Tiesių langų ir durų mūrinių ir betoninių angokraščių tinkas, kai tinkuojami tik angokraščiai k8=1.09 K8=1.09	100m2	0,04		
22 F15-4-8		Vidaus paviršių labai geras dažymas emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui (be dažų kainos)	100m2	0,08		
23 F16-1-1		Vand., nuotak. ir san. prietaisų bute įrengimas, kai vonia ir virtuvei vand. šildytuv. bendras, vonia ir tualetas bendri	vnt.	1		
24 R63P-0121		Elektros instaliacijos pastatų patalpose keitimas (100m2 patalpų)	100m2	0,25		
25 N16P-1205		Sieninių elektrinių vandens šildytuvų montavimas	vnt.	1		
26 N17-15		Rankšluosčių džiovintuvų iš pl.cinkuotų vamzdžių montavimas ant glazūra aptaisyty sienų	vnt.	1		
27 N16P-1409-4		Rankturių neįgaliesiems montavimas, kai varžtų skaičius 8 vnt	vnt.	5		
28 N16P-1410		Atlenkiamų suoliukų neįgaliesiems montavimas	vnt.	1		
29 N16P-1409-4		Atlenkiamas porankis	vnt.	1		
30 N16P-1409-4		Horizontalus porankis	vnt.	4		
31 N16P-1409-4		Atlenkiama dušo kėdutė	vnt.	1		
32 N16P-1014-2		Vonios kambarių tualetinių reikmenų montavimas (stovai dušui)	vnt.	1		
33 N16P-1014-3		Vonios kambarių tualetinių reikmenų montavimas (pakabos su dušo užuolaida)	vnt.	1		
34 F5-2		Gręžtiniai monolitinio gelžbetonio pamatai	m3	0,1		
35 R23-59		Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	0,6		
36 R23-61		Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0,6		
37 F10-4-5		Plastikinės balkono ir vidaus durys (m2 bloko)	m2	2,1		
38 R24-18		Plieninių sąramų, sijų iki 100 kg masės montavimas rankiniu būdu	t	0,04		
39 N46-134		Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo k8=1.17 K8=1.17	m3	0,1		
40 N23P-0605-1		Buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginių montavimas , kai įrenginiai vertikalūs ir jų našumas iki 2,5 l/s k9=1.15 K9=1.15	vnt.	1		
41 N46-184		Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	100m2	0,0378		
42 N6-7-1		Monolitiniai betoniniai iki 3 m3 tūrio pamatai, kai klojiniai įrengiami iš lentų, pavežant betoną karučiais k8=1.03,k9=1.15 K8=1.03, K9=1.15	m3	0,6		
Žiniaraštyje					S1	
PVM						11 07 4,40
Iš viso						2 32 5,62
						13 40 0,02

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina		EUR
					Vieneto kaina	Iš viso	

Sudarė:

Tikrino:



SUDERINTA: _____ TUKST. EUR

TVIF

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATS,

2023 M. MĖN. D.

2023

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

SĄMATA

Statinių
grupė

Statiny

K001 Nr. 4

O1 MEDŽIOTOJŲ 5A, JONIŠKIS

Žiniaraštis

S1 Sąmata



2023-07-24

Suma žiniaraščiui

5 820,00 EUR

L. apas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	
					EL R	Iš viso
1 N46-134		Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo k8=1.17 K8=1.17	m3	0,34	Vieneto kaina	
2 N46-184		Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	100m2	0,0336		
3 R5-56		Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas	100m2	0,0315		
4 R13-5		Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	6		
5 R19-50		Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas	vnt	1		
6 R19-52		Vonių nuėmimas	vnt	1		
7 R19-51		Plautuvių nuėmimas	vnt	1		
8 R19-15		Vandens maišytuvų nuėmimas	vnt	2		
9 N46-25		Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas, kai mūro turis vienoje vietoje iki 5 m3, kai angos stačiak. formos k8=1.07 K8=1.07	m3	0,22		
10 F46-1-6		Mūrinių konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu k8=1.10 K8=1.1	m3	0,1		
11 R24-17		Plieninių sąramų, sijų iki 50 kg masės montavimas rankiniu būdu	t	0,04		
12 R23-59		Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	1,3		
13 R23-62		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1,3		
14 R23-71		Medžiagų (suverstinių ir parankių) panešimas 10 m atstumu	t	1,3		
15 N11-40		20mm storio cementinis užtepimas, atliekamas rankiniu būdu	100m2	0,00332		
16 N11-41		Kiekvieniems 5mm cementinio užtepo, atliekamo rankiniu būdu, storio pokyčio pridėti ar atimti pagal N11-40 k4=2.000	100m2	0,00332		
17 N11P-0202-1		Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius, tepant 2 kartus	m2	3,32		
18 N11-110-1		Keraminių plytelių danga su praplatintomis siūlėmis, klijuojant "Atlas" klijais K8=1.15	m2	3,32		
19 N11-110-2		Grindų pagrindo išlyginimas "Atlas" glaistu 1mm storio sluoksniu K8=1.15	m2	3,32		
20 F15-3-4		Vidaus paviršių 10 mm storio viensluoksnis tinkas k8=1.12 K8=1.12	100m2	0,06		
21 N15-33-1		Sienų (mažų plotų) aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis ant "Atlas" klijų	m2	6		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina		EUR
					Vieneto kaina	Iš viso	
22	N15-33-7	Sienų pagrindo išlyginimas "Atlas" glaistu 1 mm sluoksniu	m2	6			
23	N2P-0307	.Slankiojančių durų montavimas	m2	2,1			
24	R19-35	Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdinių ardymas	m	2,5			
25	R19-1	Vidaus vamzdinių iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas	m	6			
26	F16-1-1	Vand., nuotak. ir san. prietaisų bute įrengimas, kai voniai ir virtuvei vand. šildytuv. bendras, vonia ir tualetas bendri	but.	1			
27	N17-14	Trapo, kurio skersmuo 100mm, montavimas	kompl.	1			
28	N16P-1409-2	Ranktūrių neįgaliesiems montavimas, kai varžtų skaičius 4 vnt	vnt.	5			
29	N16P-1410	Atlenkiamų suoliukų neįgaliesiems montavimas	vnt.	1			
30	N16P-1014-2	Vonios kambarių tualetinių reikmenų montavimas (stovai dušui)	vnt.	1			
31	N16P-1014-3	Vonios kambarių tualetinių reikmenų montavimas (pakabos su dušo užuolaida)	vnt.	1			
32	N10-81-4	Mažų ir sudėtingų paviršių plotų pakalimas dailylente iš apačios, įrengiant medinį karkasą	m2	3,32			
33	N10P-0902	Medinių porankių įrengimas prie sienos	m	3			
34	N15P-0314-3	Sienų aptaisymas medinėmis dailylentėmis (pritaikyta) Medinių dailylenčių išardymas nuo pasienų paviršių k1=0.80, k2=0.00, k3=0.000	100m2	0,058			
35	N8-1	Vertikali dviejų sluoksnių teptinė bitumo mastikos hidroizoliacija k8=1.14, k9=1.15 K8=1.14, K9=1.15	100m2	0,1			
36	N15-67	Tiesių langų ir durų mūrinių ir betoninių angokraščių tinkas, kai tinkuojami tik angokraščiai k8=1.09 K8=1.09	100m2	0,02			
37	F15-4-8	Vidaus paviršių labai geras dažymas emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui	100m2	0,06			
38	R63P-0121	Elektros apšvietimo instaliacijos pastatų patalpose keitimas (100m2 patalpų)	100m2	0,2			
Žiniaraštyje			S1				4 809,92
PVM							1 010,08
Iš viso							5 820,00

Sudarė:

Tikrino:

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2023 M. MĖN. D.

SĄMATA

LOKALINĖ SĄM

Sudaryta pagal 2023.4 kainas

Statinių grupė K001 Nr. 5

Statinyss O1 RAISTŲ KM., GAIŽAIČIŲ SEN., JONIŠKIO RAJ.

Žiniaraštis S1 Sąmata

2023-07-24

Suma žiniaraščiui

22704,73

EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1		Lentinių grindų ardymas	m2	8,415		
2		Gulekšnių ardymas	m2	8,415		
3		Mūrinių stulpelių po grindų gulekšniais ardymas	m2	8,415		
4		Grunto kasimas rankiniu būdu K9=1.15	m3	1,22		
5		Skylių įvadams iškalimas betoniniuose pamatuose ir, padarius įvadus, jų užtaisymas betonu k8=1.17 K8=1.17	vnt	2		
6		Grunto kasimas 0,07m3 kaušo talpos mini ekskavatoriais, suverčiant gruntą į sankasą k9=1.15 K9=1.15	100m3	0,1972		
7		Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm k9=1.15 K9=1.15	m	18		
8		Vandens tiekimo magistralinių tinklų įrengimas, kai vamzdžių skersmuo 25 mm	100m	0,24		
9		Nuotekų vamzdžio prijungimas prie esamų tinklų, vnt. iškertant šulinio sienelę (šlapiame grunte, kai vamzdžių skersmuo iki 600 mm) k8=1.03, k9=1.15 K8=1.03, K9=1.15		1		
10		Vandentiekio vamzdžio prijungimas prie veikiančios magistralės k8=1.03 K8=1.03	vnt	1		
11		Mechanizuotas tranšėjų ir pamatų užpylimas, perstumiant, palaistant ir sutankinant gruntą k9=1.15 K9=1.15	100 m3	0,1972		
12		Grunto išlyginimas mechanizuotai pagal nurodytas atžymas k9=1.15	100 m3	0,1972		
13		Plotų išlyginimas rankiniu būdu (nupjaunant ir užpilant nelygumus, sutankinant ir patikrinant pagal šablona) k9=1.15 K9=1.15	100m2	0,4		
14		Tranšėjų ir duobių užpylimas rankiniu būdu k9=1.15 K9=1.15	m3	2,8		
15		Grunto tankinimas, užpilant tranšėjas ir duobes k9=1.15 K9=1.15	m3	2,8		
16		Skaldos (žvyro) pasluoksniis	m3	1,683		
17		40 mm storio armuotas cementinis išlyginamasis sluoksniis	100m2	0,08415		

2023-07-24

Suma žiniaraščiui

22704,73

EUR

Lapas 1

18	Pirmas hidroizoliacijos sluoksnis, klijuojant polietileno plėvelę butilo kaučiuko klijais k8=1.14 K8=1.14	100m2	0,08415
19	Denginių šilumos izoliacija putų polistirolo plokštėmis k8=1.14 K8=1.14	m3	0,8415
20	Betoninio pasluoksnio armavimas tinklais k9=1.15 K9=1.15	t	0,043
21	50mm storio betono užtepimas, atliekamas rankiniu būdu	100m2	0,08415
22	Faneruotos durys medinėse sienose ir pertvarose be spygnos (m2 bloko)	m2	4,2
23	Mažų ir sudėtingų paviršių plotų pakalimas dailylente iš apačios įrengiant karkasą (iki 2 m2 ištisinio ploto)	m2	5,55
24	Sienų (mažų plotų) aptaisymas raštuotomis glazūruotomis plytelėmis ant "Atlas" klijų	m2	25,42
25	Keraminių plytelių dangą su praplatintomis siūlėmis, klijuojant sausų kl. mišiniais, kai dangą klojama ant betono pagr. K8=1.15	m2	8,415
26	Tiesių langų ir durų mūrinių ir betoninių angokraščių tinkas, kai tinkuojami tik angokraščiai k8=1.09 K8=1.09	100m2	0,06
27	Vidaus paviršių labai geras dažymas emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui	100m2	0,2
28	Vand., nuotak. ir san. prietaisų bute įrengimas, kai vonia ir virtuvei vand. šildytuv. bendras, vonia ir tualetas bendri	but.	1
29	Elektros instaliacijos pastatų patalpose keitimas (100m2 patalpų)	100m2	0,25
30	Rankšluosčių džiovintuvų iš pl. cinkuotų vamzdžių montavimas ant glazūra aptaisytų sienų	vnt.	1
31	Ranktūrių neįgaliesiems montavimas, kai varžtų skaičius 8 vnt	vnt.	5
32	Atlenkiamų suoliukų neįgaliesiems montavimas	vnt.	1
33	Atlenkiamas porankis	vnt.	1
34	Horizontalus porankis	vnt.	4
35	Atlenkiama dušo kėdutė	vnt.	1
36	Vonios kambarių tualetinių reikmenų montavimas (stovai dušui)	vnt.	1
37	Vonios kambarių tualetinių reikmenų montavimas (pakabos su dušo užuolaida)	vnt.	1
38	Gręžtiniai monolitinio gelžbetonio pamatai	m3	0,68
39	Kitos smulkios plieno konstrukcijos (gruntuojant ir dažant du kartus) K8=1.03	t	0,26
40	Plieno turėklai, grotelės (gruntuojant ir dažant du kartus) k8=1.03 K8=1.03	t	0,12
41	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	1,24
42	Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1,24
43	Plastikinės lauko durys (m2 bloko)	m2	2,1
44	Plastikinės balkono ir vidaus durys (m2 bloko)	m2	2,1

2023-07-24

		Suma žiniaraščiui	22704,73	EUR
45	Monolitiniai betoniniai iki 3 m3 tūrio pamatai, kai klojiniai įrengiami iš lentų, pavežant betoną karučiais k8=1.03,k9=1.15 K8=1.03, K9=1.15	m3	0,8	
46	Plieninių sąramų, sijų iki 100 kg masės montavimas rankiniu būdu	t	0,16	
47	Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo k8=1.17 K8=1.17	m3	0,42	
48	.Sienų šiltinimas min.vatos plokštėmis,įrengiant medinį karkasą ir aptaisant statybinėmis plokštėmis (m2 apšilt. pav.)	m2	25,42	
49	Lubų apšiltinimas100 mm storio termoizoliacija, įrengiant medinį karkasą ir aptaisant gipskartonio plokšte	100m2	0,08415	
50	Durų ir langų apkalimas skarda ant medinio paviršiaus	m2	3,54	
51	Buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginių montavimas , kai įrenginiai vertikalūs ir jų našumas iki 2,5 l/s k9=1.15 K9=1.15	vnt.	1	
52	Grindų remontas , suformuojant nuovažas	m2	3	
53	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	100m2	0,126	

žiniaraštyje S1

PVM

Iš viso

3940,49

2 2704,73

Sudarė:

/Pavardė/

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2023 M. _____ MĖN. D.

TVIRI
ATSA
2023 |

ius
80

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2023.4 kainas

SĄMATA

Statinių grupė K001 Nr. 7

Statinys 01 DRAUGYSTĖS JONIŠKIS

Žiniaraštis S1 Sąmata



2023-07-24

Suma žiniaraščiui

750,20

EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1	A27-222	Sulankstomų nuovažų įrengimas ant laiptų	vnt.	1		

žiniaraštyje S1

PVM

Iš viso

620,00

130,20

750,20

Sudarė:

/Pavardė/

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2023 M. _____ MĖN. D. _____

TVIRTI

ATSAK

2023 M

SĄMATA

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2023.4 kainas

Statinių grupė K001 Nr. 10

Statiny s 01 VILNIAUS C JONIŠKIS

Žiniaraštis S1 Sąmata



2023-07-24

Suma žiniaraščiui

5542,79

EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina		Lėšos
					Vieneto kaina	EUR	
1		Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	100m2	0,0336			
2		Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas	100m2	0,024			
3		Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	4			
4		Vonių nuėmimas	vnt	1			
5		Plautuvių nuėmimas	vnt	1			
6		Vandens maišytuvų nuėmimas	vnt	2			
7		Mūrinių konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu k8=1.10 K8=1.1	m3	0,2			
8		Plieninių sąramų, sijų iki 50 kg masės montavimas rankiniu būdu	t	0,08			
9		Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	0,4			
10		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0,4			
11		Medžiagų (suverstinių ir parankių) panešimas 10 m atstumu	t	0,4			
12		20mm storio cementinis užtepimas, atliekamas rankiniu būdu	100m2	0,024			
13		Kiekvieniems 5mm cementinio užtepo, atliekamo rankiniu būdu, storio pokyčio pridėti ar atimti pagal N11-40 k4=2.000	100m2	0,024			
14		Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius, tepant 2 kartus	m2	2,4			
15		Keraminių plytelių danga su praplatintomis siūlėmis, klijuojant "Atlas" klijais K8=1.15	m2	2,4			
16		Grindų pagrindo išlyginimas "Atlas" glaistu 1mm storio sluoksniu K8=1.15	m2	2,4			
17		Vidaus paviršių 10 mm storio viensluoksnis tinkas k8=1.12 K8=1.12	100m2	0,04			
18		Sienų (mažų plotų) aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis ant "Atlas" klijų	m2	4			
19		Sienų pagrindo išlyginimas "Atlas" glaistu 1 mm sluoksniu	m2	4			

2023-07-24

Suma žiniaraščiui

5542,79

EUR

Lapas 1

20	.Slankiojančių durų montavimas	m2	2,1
21	Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdinių ardymas	m	2,5
22	Vidaus vamzdinių iš plieninių vandentiekio dujotiekio iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas	vnt	6
23	Vand.,nuotak. ir san. prietaisų bute įrengimas,kai voniai ir virtuvei vand. šildytuv. bendras, vonia ir tualetas bendri	but.	1
24	Trapo, kurio skersmuo 100mm, montavimas	kompl.	1
25	Ranktūrių neįgaliesiems montavimas, kai varžtų skaičius 4 vnt	vnt.	3
26	Atlenkiamų suoliukų neįgaliesiems montavimas	vnt.	1
27	Vonios kambarių tualetinių reikmenų montavimas (stovai dušui)	vnt.	1
28	Vonios kambarių tualetinių reikmenų montavimas (pakabos su dušo užuolaida)	vnt.	1
29	Vertikali dviejų sluoksnių teptinė bitumo mastikos hidroizoliacija k8=1.14,k9=1.15 K8=1.14, K9=1.15	100m2	0,1
30	Tiesių langų ir durų mūrinių ir betoninių angokraščių tinkas, kai tinkuojami tik angokraščiai k8=1.09 K8=1.09	100m2	0,03
31	Vidaus paviršių labai geras dažymas emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui	100m2	0,08
32	Elektros apšvietimo instaliacijos pastatų patalpose keitimas (100m2 patalpų)	100m2	0,2
33	Faneruotos durys mūro sienose be spynos (m2 bloko)	m2	2,1

žiniaraštyje S1

4580,82

PVM

961,97

Iš viso

5542,79

Sudarė:

/Pavardė/

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Joniškio rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Lokalinės sąmatos (Būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymo žmonėms su negalia II etapas)
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-08-09 Nr. (25.26 E) IL-4072
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Joniškio rajono savivaldybės administracija
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB „Akvitas“
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymo žmonėms su negalia II etapo darbų sutartis
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-08-10 Nr. (3.37 Mr) A4-150
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	
Paieškos nuoroda	
Papildomi metaduomenys	-