

Pakeitimo nurodymas Nr. 3

VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBA PANEMUNĖS SEN., KAUNO M.
(VIPA-T-024-01-0020) STATYBOS DARBŲ SUTARTIS PIRKIMO NR. 645932, VPP-3(2023)

NR. 05-33-2023

2023 m. spalio 5 d.
data

Rangovas: UAB „KRS”
Inžinierius: UAB „Statybų inžinerinės paslaugos”
Užsakovas: UAB „Kauno vandenys”

Siekiant įgyvendinti 2023 m. vasario 15 d. „VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBA PANEMUNĖS SEN. KAUNO MIESTE STATYBOS DARBŲ SUTARTĮ“ Nr. 05-33-2023 (toliau – Sutartis) ir vadovaujantis Rangos sutarties Bendrųjų ir Konkrečiųjų sutarties sąlygų 13 skyriaus [Pakeitimai ir pataisymai] punktų 13.1 [Teisė daryti Pakeitimus], 13.2 [Vertės nustatymas] ir 13.3 [Pakeitimų tvarka] punktų nuostatomis buvo nustatytos žemiau išdėstytos aplinkybės, dėl kurių būtina atlikti Sutarties pakeitimus.

Užsakovas – uždaroji akcinė bendrovė „Kauno vandenys“ 2023 m. rugsėjo 11 d. raštu Nr. (32-8.146 Mr) 08-2194-2023 kreipėsi į Rangovą – uždaroją akcinę bendrovę „KRS“, kad pastarasis pagal techninį darbo projektą Nr. PP-21-48/2-XX-TDP „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų M. Reinio g., T. Kosčiuškos g., Pušynėlio g., Pasagos g., Armališkių g., J. Aisčio g., Mikalinės aklg., Liepaloto g., Kiškių g., Daublio g., Garšvės g., Užkurių g., Rokelio g., Kirtimų g., Naktižiedžių tak., Neužmirštuolių tak., Katilėlių tak., Baltažiedžių tak., Hiacintų tak., Lendrūnų tak., Gudobelių tak., Šlamučių tak., Plikakalnio tak., Miglių tak., Viksvų tak., Šiaudenių tak., Panemunės sen., Kauno m., statybos projektas“ pateikti sąmatinius skaičiavimus, įrengti papildomus įvadus ir (arba) išvadus pagal pateiktą papildomą gyventojų sąrašą:

- Kirtimų takas 7; Kirtimų takas 9;
- Hiacintų tak. 1; Hiacintų tak. 38; Hiacintų tak. 40;
- Lendrūnų tak. 1; Lendrūnų tak. 4; Lendrūnų tak. 6
- Plikakalnio tak. 21;

Rangovas – uždaroji akcinė bendrovė „KRS“ 2023 m. rugsėjo 18 d. raštu Nr. 990 pateikė papildomų darbų žiniaraštį. Rangovo apskaičiuota papildomų darbų kaina yra **8 037,89** Eur be pridėtinės vertės mokesčio.

Inžinierius priimdamas sprendimą dėl šio pakeitimo įvertino, kad Sutarties patikslinimo galimybė buvo numatyta Rangos sutarties Konkrečiųjų sąlygų 13.1 [Teisė daryti pakeitimus] punkto 4 papunktyje.

Inžinierius priimdamas sprendimą dėl šio pakeitimo patvirtina, kad Darbų apimtys yra įvertintos, vadovaujantis pasirašytos Rangos sutarties nuostatomis ir naudoti pakoreguotą Darbų žiniaraštį, kuris buvo pateiktas su Rangovo ir 2023 m. rugsėjo 18 d. raštu Nr. 990.

Dėl šio pakeitimo, nebus kliūčių pagal rangos sutartį statomą statinį pripažinti tinkamu naudoti vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais bei Inžinieriui išduoti perėmimo pažymą.

1 lentelė. Priimta sutarties suma

Priimta sutarties suma	Suma, Eur be PVM
Priimta sutarties suma iki Pakeitimo Nr. 1	1 478 800,00
Priimtina sutarties suma po pakeitimo Nr. 1	1 478 800,00
Priimtina sutarties suma po pakeitimo Nr. 2	1 641 664,99
Priimtina sutarties suma po pakeitimo Nr. 3	1 649 702,88

Aukščiau paminėti pakeitimai turi įtakos rangos sutarties darbų Baigimo terminui.

Atsižvelgiant į aplinkybę, apie kurią Užsakovas informavo aukščiau paminėtame savi rašte, kad projekto veiklų įgyvendinimo terminas pratęstas iki 2023 m. gruodžio 31 d. iki šios datos nukeliamas ir darbų įvykdymo terminas, įskaitant ir visos įmanomos pridavimo dokumentacijos parengimą.


Rangovas privalo pateikti atnaujintą darbų Programą, įvertint papildomo laiko poreikį Pakeitimuose Nr. 2 ir Nr. 3 nurodytų Darbų atlikimui.

PRIDEDAMA:

Priedas Nr. 1 Užsakovo 2023 m. rugsėjo 11 d. raštas Nr. (32-8.146 Mr) 08-2194-2023, 1 lapas;
Priedas Nr. 2 Rangovo 2023 m. rugsėjo 18 d. raštas Nr. 990, 3 lapai.


Inžinierius:

UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“


(parašas, data)

Užsakovas:

UAB „Kauno vandenys“


(parašas, data) 2023-10-04

Projektų vadovas
Gintaras Tribandis


(vardas pavardė)

UAB „Kauno vandenys“
Generalinis direktorius
Ramūnas Petras Šulskus

(vardas pavardė)

Rangovas:

UAB „KRS“


(parašas, data)

Projektų direktorius
Mindaugas Valiūnas

(vardas pavardė)


Techninio projektų
skyriaus viršininkas
Valius Krokneris
2023-10-04

256

UAB „KRS“

El. p.: krs@krs-group.com

m.valiunas@krs@krs-group.com

UAB „Kauno vandenys“

El. p.: ofisas@kaunovandenys.lt

sigute.bliujiene@kaunovandenys.lt

2023.09.27 **Nr. 256**
Vilnius

I **Nr.**

2023-02-15 VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBA PANEMUNĖS SEN., KAUNO M. (VIPA-T-024-01-0020) STATYBOS DARBŲ SUTARTIS Nr. 05-33-2023

DĖL PAKEITIMO NURODYO NR. 3 PROJEKTO

Siunčiame pakeitimo nurodymo Nr. 3 projektą. Prašome pateikti komentarus arba patvirtinimą.

PRIDEDAMA: Pakeitimo nurodymo Nr. 3 projektas, PN3_Panemune_KRS_rev0.zip

Pagarbiai,

Direktorius



Jonas Cilcius

Gintaras Tribandis, +370 614 47600, gintaras@sipaslaugos.lt

Originalas siunčiamas nebus.



Tel.: +370 5 231 2888
Faks.: +370 5 231 2889
El. paštas:
info@sipaslaugos.lt
<http://www.sipaslaugos.lt>

Įm. kodas: 111678149
PVM kodas: LT116781414
A.s.: LT18 7044 0600 0031 6285

AB SEB bankas, Banko
kodas: 70440



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „KAUNO VANDENYS“

Uždaroji akcinė bendrovė, Aukštaičių g. 43, LT-44158 Kaunas, tel. (8 37) 30 17 00, faks. (8 37) 30 18 00,
el. p. ofisas@kaunovandenys.lt, http://www.kaunovandenys.lt,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 132751369, PVM mokėtojo kodas LT327513610,
atsiskaitomoji sąskaita LT447044060003089823, AB SEB bankas

UAB „KRS“
el. p. info@krs-group.com

2023-09-11 Nr. (32-8.146 Mr) 08-2194-2023

UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“
el. p. info@sipaslaugos.lt

DĖL PAPILDOMŲ ĮVADŲ IR IŠVADŲ ĮRENGIMO

Vadovaudamiesi 2023-02-15 sutarties Nr. 05-33-2023 „Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų statyba Panemunės sen., Kauno m. (VIPA-T-024-01-0020)“ (toliau – Sutartis) konkrečių sąlygų 13 straipsniu, prašome Rangovą pagal techninį darbo projektą Nr. PP-21-48/2-XX-TDP „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų M. Reinio g., T. Kosčiuškos g., Pušynėlio g., Pasagos g., Armališkių g., J. Aisčio g., Mikalinės aklg., Liepaloto g., Kiškių g., Daublio g., Garšvės g., Užkurių g., Rokelio g., Kirtimų g., Naktiziedžių tak., Neužmirštuolių tak., Katilėlių tak., Baltažiedžių tak., Hiacintų tak., Lendrūnų tak., Gudobelių tak., Šlamučių tak., Plikakalnio tak., Miglių tak., Viksvų tak., Šiaudenių tak., Panemunės sen., Kauno m., statybos projektas“ pateikti samatinius skaičiavimus. Pateikiame papildomą gyventojų sąrašą: Kirtimu tak. 7; Kirtimų tak. 9; Hiacintų tak. 38; Hiacintų tak. 1; Hiacintų tak. 40; Lendrūnų tak. 1; Lendrūnų tak. 4; Lendrūnų tak. 6; Plikakalnio tak. 21.

Informuojame, kad pratęsta *Projekto finansavimo sutarties Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-02-0020 Projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos terminas iki 2023-12-31.*

Vadovaujantis Rangos sutarties Bendrųjų ir Konkrečiųjų sąlygų 3.1. punktu, Prašome FIDIC inžinieriaus parengti pakeitimo nurodymą pagal Rangos sutarties Bendrųjų ir Konkrečiųjų sąlygų 13 straipsnį „Pakeitimai ir pataisymai“.

Technikos direktorius

Darius Gražys

Sigutė Bliujienė, (8 37) 30 18 32

2023 m. rugsėjo 18 d. Nr. 990
Į 2023 m. rugsėjo 11 d. Nr. (32-8.146 Mr) 08-2194-2023

UAB „Kauno vandenys“
El. p. sigute.bliujiene@kaunovandenys.lt
ofisas@kaunovandenys.lt

Kopija:

UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“
El. p. gintaras@sipaslaugos.lt
info@sipaslaugos.lt

**DĖL PAPILDOMŲ ĮVADŲ IR IŠVADŲ ĮRENGIMO
2023-02-15 RANGOS SUTARTIS NR. 05-33-2023 „VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ
NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBA PANEMUNĖS SEN., KAUNO M. (VIPA-T-024-01-
0020)“**

Atsakydami į 2023-09-11 UAB „Kauno vandenys“ gautą raštą Nr. (32-8.146 Mr) 08-2194-2023 „Dėl papildomų įvadų ir išvadų įrengimo“ bei vadovaujantis sutarties sąlygomis, pateikiame papildomų darbų žiniaraštį Nr. 3 pagal įkainotą sutarties žiniaraštį.

PRIDEDAMA. Papildomų darbų žiniaraštis Nr. 3, 2 lapai.

Pagarbiai
Projektų vadovas



Ignas Žilinskas

Inžinierius P. Stonys, mob. tel. 8 655 09105, el. p. p.stonys@krs-group.com

www.krs-group.com

UAB „KRS“

Įmonės kodas 133630961

Draugystės g. 15A

LT-51227 Kaunas

Tel. +370 37 45 44 64

El. p. krs@krs-group.com

Eil. Nr.	Sutarties žiniaraščio Eil. Nr.	Pozicijos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina be PVM, Eur	Suma, Eur
Vandentiekio tinklai							
Kirtimų tak. 7, 9							
1	83	Vandentiekio tinklo iš PE100 RC PN10 Ø32 mm vamzdžių įrengimas atviru būdu su visomis reikalingomis jungtimis, dangų ardymu, žemės darbai, vamzdžių pagrindo įrengimu bei jų užpylimu, gerbūvio ir dangų atstatymu	2,2	m	12,38	21,2	262,46
2	92	Vartotojų pajungimas prie Ø63-Ø110 mm vamzdžio per balną	4,4	kompl.	2	60	120,00
3	93	Požeminės sklendės įrengimas su kapa (žr. brėž. VN.B-71)	4,4	kompl.	2	77	154,00
4	94	Komunikacijų žymėjimui cinkuoto metalo stovai su plastikinėmis lentelėmis	5	kompl.	2	10	20,00
5	97	Vamzdynų Ø32 mm hidraulinis bandymas, praplovimas su dezinfekcija	6.3 2.2.5	m	12,38	1,7	21,05
Hiacintų tak. 1, 38, 40							
6	83	Vandentiekio tinklo iš PE100 RC PN10 Ø32 mm vamzdžių įrengimas atviru būdu su visomis reikalingomis jungtimis, dangų ardymu, žemės darbai, vamzdžių pagrindo įrengimu bei jų užpylimu, gerbūvio ir dangų atstatymu	2,2	m	8,36	21,2	177,23
7	92	Vartotojų pajungimas prie Ø63-Ø110 mm vamzdžio per balną	4,4	kompl.	3	60	180,00
8	93	Požeminės sklendės įrengimas su kapa (žr. brėž. VN.B-71)	4,4	kompl.	3	77	231,00
9	94	Komunikacijų žymėjimui cinkuoto metalo stovai su plastikinėmis lentelėmis	5	kompl.	3	10	30,00
10	97	Vamzdynų Ø32 mm hidraulinis bandymas, praplovimas su dezinfekcija	6.3 2.2.5	m	8,36	1,7	14,21
Lendrūnų tak. 1, 4, 6							
11	83	Vandentiekio tinklo iš PE100 RC PN10 Ø32 mm vamzdžių įrengimas atviru būdu su visomis reikalingomis jungtimis, dangų ardymu, žemės darbai, vamzdžių pagrindo įrengimu bei jų užpylimu, gerbūvio ir dangų atstatymu	2,2	m	8,87	21,2	188,04
12	92	Vartotojų pajungimas prie Ø63-Ø110 mm vamzdžio per balną	4,4	kompl.	3	60	180,00
13	93	Požeminės sklendės įrengimas su kapa (žr. brėž. VN.B-71)	4,4	kompl.	3	77	231,00
14	94	Komunikacijų žymėjimui cinkuoto metalo stovai su plastikinėmis lentelėmis	5	kompl.	3	10	30,00
15	97	Vamzdynų Ø32 mm hidraulinis bandymas, praplovimas su dezinfekcija	6.3 2.2.5	m	8,87	1,7	15,08
Plikakalnio tak. 21							
16	83	Vandentiekio tinklo iš PE100 RC PN10 Ø32 mm vamzdžių įrengimas atviru būdu su visomis reikalingomis jungtimis, dangų ardymu, žemės darbai, vamzdžių pagrindo įrengimu bei jų užpylimu, gerbūvio ir dangų atstatymu	2,2	m	0,84	21,2	17,81
17	92	Vartotojų pajungimas prie Ø63-Ø110 mm vamzdžio per balną	4,4	kompl.	1	60	60,00
18	93	Požeminės sklendės įrengimas su kapa (žr. brėž. VN.B-71)	4,4	kompl.	1	77	77,00
19	94	Komunikacijų žymėjimui cinkuoto metalo stovai su plastikinėmis lentelėmis	5	kompl.	1	10	10,00
20	97	Vamzdynų Ø32 mm hidraulinis bandymas, praplovimas su dezinfekcija	6.3 2.2.5	m	0,84	1,7	1,43
Viso vandentiekio tinklams:							2 020,31
Nuotekų tinklai							
Kirtimų tak. 7, 9							
1	46	Buitinių nuotekų tinklo iš PVC (SN4) Ø160 mm vamzdžių įrengimas atviru būdu su visomis reikalingomis jungtimis, dangų ardymu, žemės darbai, vamzdžių pagrindo įrengimu bei jų užpylimu, gerbūvio ir dangų atstatymu	2,3	m	10,09	70	706,30
2	48	Plastikinis valymo ir inspektavimo kanalizacijos šulinys PP (susidedantis iš kinetės ir stovo) Ø425 mm (įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu), (H = 2,00÷ 3,00 m)	1,1	Kompl.	2	253	506,00
3	56	PP Ø425 mm šulinių dangčiai (po važiuojama dalimi - sunkaus „plaukiojančio“, klasės D400, po nevažiuojama danga – B125 dangčiai)	1,4	vnt.	2	165	330,00
4	60	Komunikacijų žymėjimui cinkuoto metalo stovai su plastikinėmis lentelėmis	5	vnt.	2	10	20,00

Eil. Nr.	Sutarties žiniaraščio Eil. Nr.	Pozicijos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina be PVM, Eur	Suma, Eur
5	59	Buitinių nuotekų vamzdžio vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą (TV diagnostika)	6.2.2	sist.	1	8,48	8,48
Hiacintų tak. 1, 38, 40							
6	46	Buitinių nuotekų tinklo iš PVC (SN4) Ø160 mm vamzdžių įrengimas atviru būdu su visomis reikalingomis jungtimis, dangų ardymu, žemės darbais, vamzdžių pagrindo įrengimu bei jų užpylimu, gerbūvio ir dangų atstatymu	2,3	m	7,01	70	490,70
7	48	Plastikinis valymo ir inspektavimo kanalizacijos šulinys PP (susidedantis iš kinetės ir stovo) Ø425 mm (įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu), (H = 2,00÷ 3,00 m)	1,1	Kompl.	3	253	759,00
8	56	PP Ø425 mm šulinių dangčiai (po važiuojama dalimi - sunkaus „plaukiojančio“, klasės D400, po nevažiuojama danga – B125 dangčiai)	1,4	vnt.	3	165	495,00
9	60	Komunikacijų žymėjimui cinkuoto metalo stovai su plastikinėmis lentelėmis	5	vnt.	3	10	30,00
10	59	Buitinių nuotekų vamzdžio vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą (TV diagnostika)	6.2.2	sist.	1	5,89	5,89
Lendrūnų tak. 1, 4, 6							
12	46	Buitinių nuotekų tinklo iš PVC (SN4) Ø160 mm vamzdžių įrengimas atviru būdu su visomis reikalingomis jungtimis, dangų ardymu, žemės darbais, vamzdžių pagrindo įrengimu bei jų užpylimu, gerbūvio ir dangų atstatymu	2,3	m	9,86	70	690,20
13	48	Plastikinis valymo ir inspektavimo kanalizacijos šulinys PP (susidedantis iš kinetės ir stovo) Ø425 mm (įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu), (H = 2,00÷ 3,00 m)	1,1	Kompl.	3	253	759,00
14	56	PP Ø425 mm šulinių dangčiai (po važiuojama dalimi - sunkaus „plaukiojančio“, klasės D400, po nevažiuojama danga – B125 dangčiai)	1,4	vnt.	3	165	495,00
15	60	Komunikacijų žymėjimui cinkuoto metalo stovai su plastikinėmis lentelėmis	5	vnt.	3	10	30,00
16	59	Buitinių nuotekų vamzdžio vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą (TV diagnostika)	6.2.2	sist.	1	8,28	8,28
Pliakalnio tak. 21							
17	46	Buitinių nuotekų tinklo iš PVC (SN4) Ø160 mm vamzdžių įrengimas atviru būdu su visomis reikalingomis jungtimis, dangų ardymu, žemės darbais, vamzdžių pagrindo įrengimu bei jų užpylimu, gerbūvio ir dangų atstatymu	2,3	m	3,61	70	252,70
18	48	Plastikinis valymo ir inspektavimo kanalizacijos šulinys PP (susidedantis iš kinetės ir stovo) Ø425 mm (įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu), (H = 2,00÷ 3,00 m)	1,1	Kompl.	1	253	253,00
19	56	PP Ø425 mm šulinių dangčiai (po važiuojama dalimi - sunkaus „plaukiojančio“, klasės D400, po nevažiuojama danga – B125 dangčiai)	1,4	vnt.	1	165	165,00
20	60	Komunikacijų žymėjimui cinkuoto metalo stovai su plastikinėmis lentelėmis	5	vnt.	1	10	10,00
21	59	Buitinių nuotekų vamzdžio vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą (TV diagnostika)	6.2.2	sist.	1	3,03	3,03
Viso nuotekų tinklams:							6 017,58
						Viso pagal žiniaraštį:	8 037,89
						PVM 21%:	1 687,96
						Viso su PVM:	9 725,85