

Marius Šimanskis, Vasario 16-osios 9, Pakruojis a/k 37708270541

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Linkuvos socialinės globos namams

PASIŪLYMAS DĖL ELEKTROS INSTALIACIJOS MONTAVIMO DARBŲ PIRKIMO

2023-11-08 Nr. 1

(Data)

Pakruojis

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	Marius Šimanskis
Tiekėjo adresas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	Vasario 16-osios 9, Pakruojis
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą parašu, vardas, pavardė, pareigos	Marius Šimanskis
Telefono numeris	+37065916240
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	marius.simanskis@gmail.com

Subrangovo (-ų), subtiektėjo (-ų) ar subteiktėjo (-ų), pavadinimas	-
--	---

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis konkurso sąlygomis, nustatytomis:

- 1) Pirkimo sąlygose;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- 3) Mes siūlome šiuos darbus:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt	Kaina su PVM
1.	Remonto darbai pagal techninę specifikaciją	EUR.	8693 EUR 30 cnt
Bendra pasiūlymo kaina su PVM 8693 EUR 30 cnt			

Bendra pasiūlymo kaina su PVM 8693 EUR 30 cnt. Aštuoni tūkstančiai šeši šimtai devyniasdešimt trys eurai 30 cnt _____ Eur (*sumą nurodyti skaičiais ir žodžiais*), tame tarpe PVM sudaro _____ - _____ Eur (*nurodyti skaičiais ir žodžiais*)

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, PVM sumos nenurodo, - nurodo priežastis dėl kurių PVM nemoka.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam Sutarties įvykdymui.

Siūlomų Darbų įkainiai, nurodomi pasiūlymo priede Nr 1, t.y. pridedamų darbų žiniaraštis visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir atitinka bendrą pasiūlymo kainą.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius


Pasiūlymas galioja iki 2017-.....

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali/ perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/*:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)

Pastaba*. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Siekiant, kad Perkančioji organizacija galėtų užtikrinti tiekėjo informacijos konfidencialumą, pasiūlyme esanti konfidenciali informacija turi būti su žyma „konfidencialu“. Tiekėjai turi atidžiai ir pagrįstai nurodyti konfidencialią informaciją, kadangi laimėtojo pasiūlymas ir sudaryta sutartis bus viešinama.

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)


(Parašas)

Marius Šimanskis
(Vardas ir pavardė)

**GRUPINIO GYVENIMO NAMŲ TAIKOS G. 41, PAKRUOJIS ELEKTROS
INSTALIACIJOS MONTAVIMO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

Eil. Nr.	Darbų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Suma
1	Įtampos perjungimo darbai	vnt	2,0	13,75	27,50
2	Skydo demontavimas	vnt	1,0	41,26	41,26
3	Skydo montavimas	vnt	1,0	78,20	78,20
4	Instaliacijos demontavimas	vnt	1,0	350,00	350,00
5	Automatinių jungiklių montavimas	vnt.	24,0	5,73	137,52
6	Instaliacinių vamzdžių montavimas	m.	150,0	2,10	315,00
7	Skilių frezavimas	vnt.	100,0	5,40	540,00
8	Kištukinių lizdų montavimas	vnt.	68,0	6,20	421,60
9	Jungiklių montavimas	vnt	32,0	6,84	218,88
10	Judesio daviklių montavimas	vnt	2,0	17,35	34,70
11	Šviestuvų montavimas	vnt	28,0	27,50	770,00
12	Sienų frezavimas	m	240,0	2,67	640,80
13	Tranšėjos kasimas	m	15,0	6,10	91,50
14	Movos montavimas	vnt	1,0	68,00	68,00
15	Stovo su kištukiniais lizdais montavimas	vnt	1,0	134,00	134,00
16	Kabelio montavimas	m.	650,0	1,27	825,50
17	Automatinis jungiklis 3f 20A	vnt	1,0	11,51	11,51
18	Automatinis jungiklis 3f 16A	vnt	2,0	10,24	20,48
19	Automatinis jungiklis 1f 10A	vnt	10,0	2,90	29,00
20	Automatinis jungiklis 1f 16A	vnt	10,0	2,90	29,00
21	Nuotekos relė 1F	vnt	5,0	16,78	83,90
22	Nuotekos relė 3F	vnt	1,0	27,54	27,54
23	Skydas In63 A (36mod.)	vnt	1,0	73,00	73,00
24	Jungikliai	vnt	32,0	7,16	229,12
25	Kištukiniai lizdai	vnt	68,0	5,94	403,92
26	Rėmelis vienvietis	vnt	10,0	2,18	21,80
27	Rėmelis dvivietis	vnt	10,0	4,67	46,70
28	Rėmelis trivietis	vnt	10,0	8,72	87,20
29	Rėmelis keturvietis	vnt	10,0	10,84	108,40
30	Tvirtinimo elementai	kompl.	1,0	274,59	274,59
31	Šynolaidis 3P 57TE	vnt	1,0	12,50	12,50
32	Kabeliis 5x4	m	40,0	3,43	137,20
33	Kabeliis CYKY 3*1,5	m	400,0	0,78	312,00
34	Kabeliis CYKY 3*2,5	m	160,0	1,23	196,80
35	Kabelis 4x2x24 awg	m	50,0	0,41	20,50
36	Vamzdis	vnt	150,0	0,33	49,50
37	Vago gnybtai	kompl.	1,0	105,00	105,00
38	Mova	vnt	1,0	36,00	36,00
39	Trifazis kištukinis lizdas	vnt	1,0	22,54	22,54
40	Stovas su Kištukiniais Lizdais Sodui su šviestuvu	vnt	1,0	78,64	78,64
41	Šviestuvas	vnt	28,0	55,00	1540,00
42	Paskirstymo dėžutės	vnt	100,0	42,00	42,00
	IŠ VISO:				8693,30