

**ANTRAS SUSITARIMAS
PRIE 2022 M. LIEPOS 18 D. RANGOS SUTARTIES NR. 53-121**

2023 m. lapkričio d.

Nr. _____
Lazdijai

Lazdijų rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188714992, kurios registruota buveinė Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktorės Šarūnės Dumbliauskienės, veikiančios pagal Lazdijų rajono savivaldybės administracijos nuostatus, patvirtintus Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2017-02-17 sprendimu Nr. 5TS-763 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“, toliau vadinama Užsakovu, ir

UAB „Alkesta“, juridinio asmens kodas 249672710, kurios registruota buveinė yra Naujoji g. 118, LT-62175 Alytus, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Rimo Malaškevičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau - Rangovas),

toliau vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir 2022 m. liepos 18 d. Rangos sutarties Nr. 53-121 10.4.1 ir 10.4.2 papunkčiais, dėl darbų vykdymo metu atsiradusio poreikio atlikti papildomus darbus, kurių Užsakovas negalėjo numatyti vykdydamas pirminį pirkimą, sudaro šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo s u s i t a r è:

1. Papildomų darbų vertė:

1.1. Papildomų darbų suma be PVM yra 44750,65 Eur (keturiasdešimt keturi tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt eurų, šešiasdešimt penki centai).

1.2. PVM (21%) yra 9397,64 Eur (devyni tūkstančiai trys šimtai devyniasdešimt septyni eurai, šešiasdešimt keturi centai).

1.3. Papildomų paslaugų suma su PVM yra 54148,29 Eur (penkiasdešimt keturi tūkstančiai vienas šimtas keturiasdešimt aštuoni eurai, dvidešimt devyni centai).

2. Papildomame susitarime galioja visos pagrindinės 2022 m. liepos 18 d. Rangos sutarties Nr. 53-121 nuostatos.

3. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

4. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

5. Susitarimo priedai:

5.1. Objekto (vietos) apžiūros aktas Nr. 1.

5.2. Vykdomų/nevykdomų darbų aktas Nr. 1.

5.3. Sąnaudų žiniaraštis.

5.4. Papildomų darbų sąmata.

5.5. Nuovažos įrengimo dangų ir eismo organizavimo planas (A laida).

6. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Lazdijų rajono savivaldybės administracija
Vilniaus g. 1
LT-67106 Lazdijai
Įstaigos kodas: 188714992
Telefonas: +370 318 66 141
Faksas: +370 318) 51 351
El. paštas: info@lazdijai.lt
A.s. LT594010042200010051
Luminor Bank AB
Banko kodas 40100

Lazdijų rajono savivaldybės
administracijos direktorė
Šarūnė Dumbliauskienė

2023-11-

A.V.

Rangovas:

UAB „Alkesta“
Naujoji g. 118
LT-62175 Alytus
Įmonės kodas: 249672710
Telefonas: +370 315 77 755
Faksas: +370 315 77 265
El. paštas: info@alkesta.lt
A. s. LT467044060001932383
AB SEB bankas
Banko kodas 70440

UAB „Alkesta“
generalinis direktorius
Rimas Malaškevičius

2023-11-

A.V.

Projekto pavadinimas „Lazdijų r. sav., Seirijų sen., vietinės reikšmės kelio Nr. LZ1118 Seirijai – Paserninkai – Vainiūnai ruožo kapitalinio remonto aprašas“

2022-07-18 rangos sutartis Nr. 53-121

Objektas: „Lazdijų r. sav., Seirijų sen., vietinės reikšmės kelio Nr. LZ1118 Seirijai – Paserninkai Vainiūnai ruožo kapitalinio remonto darbai“

Data: 2023-06-21

Objekto (vietos) apžiūros aktas Nr. 1

Komisija, sudaryta iš:

Užsakovo atstovo – Lazdijų rajono savivaldybės administracijos vietinio ūkio skyriaus vyren. specialisto Virginijaus Blažausko;

Techninės priežiūros inžinieriaus – UAB „Optimum projektai“ techninės priežiūros inžinieriaus Rytauto Jakulio;

Projektuotojo atstovo – UAB „Urban Line“ projekto vykdymo priežiūros vadovo Vitalijaus Aleksandrovo;

Rangovo atstovo – UAB „Alkesta“ statybos vadovės Albinos Kmelienės.

Nustatė, kad:

1. Pagal projektinius sprendinius Objekte nėra numatytas draudžiamąjį kelio ženklą „Ribotas greitis 50“, nurodomųjų ženklų „Gyvenvietės pradžia“ ir „Gyvenvietės pabaiga“ ar greičio ribojimo kalnelio įrengimas, kas užtikrintų saugesnes eismo organizavimo sąlygas gyvenvietėje.
2. Objekte ties pralaidomis (pvz. Pk 7+60, Pk 28+00) ir tose vietose, kur statūs bei aukšti šlaitai, pagal projektinius sprendinius nėra numatytas atitvarų įrengimas.
3. Atliekant kapitalinio remonto darbus, staigiuose kelio posūkiuose/vingiuose (pvz. Pk 4+00 k.p., Pk 6+60 k.p., Pk 17+00 k.p. bei d.p.) ir ties pralaidomis (pvz. Pk 20+00) nėra numatytas signalinių stulpelių įrengimas arba nurodytas jų kiekis nepakankamas, kad būtų užtikrintos saugios eismo organizavimo sąlygos.
4. Pagal faktinę situaciją Objekte Pk 11+20 yra DN800 pralaida, kuri Projekte nenurodyta. Pralaida yra geros būklės, tačiau užnešta sąnašomis, jos galai nėra sutvirtinti.
5. Atsižvelgiant į esamų sklypų faktinę padėtį, pagal projektinius sprendinius ne visur yra numatytas nuovažų su pralaidomis, kurios užtikrintų sklandų vandens nuvedimą, įrengimas. Taip pat pagal projektinius sprendinius numatytose įrengti nuovažose su pralaidomis (8 vnt.) dėl išilginių nuolydžių nėra tikslinga įrengti pralaidas.
6. Pagal projektinius sprendinius nėra numatytas nuovažos nuo valstybinės reikšmės kelio Nr. 2507 Seirijai – Gudeliai (2,77 km) į vietinės reikšmės kelią Nr. LZ1118 Seirijai – Paserninkai – Vainiūnai kapitalinis remontas. Nuovaža priklauso AB Lietuvos automobilių kelių direkcijai (toliau – LAKD).

Komisija siūlo:

Projektuotojams, įvertinus faktinę situaciją Objekte bei atsižvelgus į žemiau pateiktus pasiūlymus, pateikti galimus projektinius sprendinius ir papildomų darbų kiekių žiniaraščius iki **2023 m. rugsėjo 22 d.**

Komisijos pasiūlymai:

1. Įvertinti galimybę Objekte įrengti draudžiamąjį kelio ženklą „Ribotas greitis 50“/ nurodomuosius kelio ženklus „Gyvenvietės pradžia“ ir „Gyvenvietės pabaiga“/ greičio ribojimo kalnelį.

2. Įvertinti galimybę Objekte ties pralaidomis (pvz. Pk 7+60, Pk 28+00) ir tose vietose, kur statūs bei aukšti šlaitai, įrengti apsauginius kelio atitvarus.
3. Įvertinti galimybę Objekte staigiuose kelio posūkiuose/vingiuose (pvz. Pk 4+00 k.p., Pk 6+60 k.p., Pk 17+00 k.p. bei d.p.) ir ties pralaidomis (pvz. Pk 20+00) įrengti signalinius stulpelius, o kur jų kiekis nepakankamas, jog būtų užtikrintos saugios eismo sąlygos, padidinti jų kiekį.
4. Įvertinti galimybę numatyti DN800 pralaidos Pk 11+20 valymą ir jos antgalių sutvirtinimą blokais P-1.
5. Įvertinti galimybę Objekte papildomai įrengti nuovažas su pralaidomis (11 vnt.). Nuovažas į sklypus, kurie yra žemės ūkio paskirties, įrengti žvyruotas, o asfaltbetonio dangą įrengti per kelkraščio plotį. Taip pat įvertinti galimybę pagal projektinius sprendinius numatytose įrengti nuovažose su pralaidomis (8 vnt.) dėl išilginių nuolydžių neįrenginėti pralaidų.
6. Įvertinti galimybę atlikti kapitalinio remonto darbus nuovažai, esančiai nuo valstybinės reikšmės kelio Nr. 2507 Seirijai – Gudeliai (2,77 km) į vietinės reikšmės kelią Nr. LZ1118 Seirijai – Paserninkai – Vainiūnai. Kadangi nuovaža priklauso LAKD, atlikti būtinus derinimus ir gauti LAKD pritarimą.

Komisija:

Užsakovo atstovas – Virginijus Blažauskas

Statinio techninės priežiūros inžinierius – Rytautas Jakulis

Projektuotojo atstovas – Vitalijus Aleksandrovas

Rangovo atstovas – Albina Kmelienė



Projekto pavadinimas „Lazdijų r. sav., Seirijų sen., vietinės reikšmės kelio Nr. LZ1118 Seirijai – Paserninkai – Vainiūnai ruožo kapitalinio remonto aprašas“

2022-07-18 rangos sutartis Nr. 53-121

Objektas: „Lazdijų r. sav., Seirijų sen., vietinės reikšmės kelio Nr. LZ1118 Seirijai – Paserninkai Vainiūnai ruožo kapitalinio remonto darbai“

Data: 2023-10-25

Vykdomų/nevykdomų darbų aktas Nr. 1

Komisija, sudaryta iš:

Užsakovo atstovo – Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Infrastruktūros plėtros skyriaus vyresn. specialisto Virginijaus Blažausko;

Techninės priežiūros inžinieriaus – UAB „Optimum projektai“ techninės priežiūros inžinieriaus Rytauto Jakulio;

Projektuotojo atstovo – UAB „Urban Line“ projekto vykdymo priežiūros vadovo Vitalijaus Aleksandrovo;

Rangovo atstovo – UAB „Alkesta“ statybos vadovės Albinos Kmelienės.

Nustatė, kad:

1. Pagal projektinius sprendinius Objekte nėra numatytas draudžiamąjį kelio ženklą „Ribotas greitis 50“, nurodomųjų ženklų „Gyvenvietės pradžia“ ir „Gyvenvietės pabaiga“ ar greičio ribojimo kalnelio įrengimas, kas užtikrintų saugesnes eismo organizavimo sąlygas gyvenvietėje.
2. Objekte ties pralaidomis (pvz. Pk 7+60, Pk 28+00) ir tose vietose, kur statūs bei aukšti šlaitai, pagal projektinius sprendinius nėra numatytas atitvarų įrengimas.
3. Atliekant kapitalinio remonto darbus, staigiuose kelio posūkiuose/vingiuose (pvz. Pk 4+00 k.p., Pk 6+60 k.p., Pk 17+00 k.p. bei d.p.) ir ties pralaidomis (pvz. Pk 20+00) nėra numatytas signalinių stulpelių įrengimas arba nurodytas jų kiekis nepakankamas, kad būtų užtikrintos saugios eismo organizavimo sąlygos.
4. Pagal faktinę situaciją Objekte Pk 11+20 yra DN800 pralaida, kuri Projekte nenurodyta. Pralaida yra geros būklės, tačiau užnešta sąnašomis, jos galai nėra sutvirtinti.
5. Atsižvelgiant į esamų sklypų faktinę padėtį, pagal projektinius sprendinius ne visur yra numatytas nuovažų su pralaidomis, kurios užtikrintų sklandų vandens nuvedimą, įrengimas. Taip pat pagal projektinius sprendinius numatytose įrengti nuovažose su pralaidomis (8 vnt.) dėl išilginių nuolydžių nėra tikslinga įrengti pralaidas.
6. Pagal projektinius sprendinius nėra numatytas nuovažos nuo valstybinės reikšmės kelio Nr. 2507 Seirijai – Gudeliai (2,77 km) į vietinės reikšmės kelią Nr. LZ1118 Seirijai – Paserninkai – Vainiūnai kapitalinis remontas. Nuovaža priklauso AB Lietuvos automobilių kelių direkcijai (toliau – LAKD).

Komisija siūlo:

Projektuotojams, įvertinus faktinę situaciją Objekte bei atsižvelgus į pateiktus pasiūlymus, pateikia projektinius sprendinius ir papildomų darbų kiekių žiniaraščius.

Komisijos pasiūlymai:

1. Objekte įrengti draudžiamąjį kelio ženklą „Ribotas greitis 50“; nurodomuosius kelio ženklus „Gyvenvietės pradžia“ ir „Gyvenvietės pabaiga“; greičio ribojimo kalnelius.

- Objekte ties pralaida (Pk 28+00) įrengti apsauginius kelio atitvarus.
- Objekte staigiuose kelio posūkiuose/vingiuose, ties pralaidomis ir nuovažomis įrengti papildomus signalinius stulpelius bei kelio ženklus Nr.147,148.
- Numatyti DN800 pralaidos Pk 11+20 valymą ir jos antgalių sutvirtinimą blokais P-1.
- Objekte papildomai įrengti nuovažas su pralaidomis (11 vnt.). Nuovažas į sklypus, kurie yra žemės ūkio paskirties, įrengti žvyruotas, o asfaltbetonio dangą įrengti per kelkraščio plotį. Taip pat pagal projektinius sprendinius numatytose įrengti nuovažose su pralaidomis (8 vnt.) dėl išilginių nuolydžių neįrenginėti pralaidų.
- Atlikti kapitalinio remonto darbus nuovažai, esančiai nuo valstybinės reikšmės kelio Nr. 2507 Seirijai – Gudeliai (2,77 km) į vietinės reikšmės kelią Nr. LZ1118 Seirijai – Paserninkai – Vainiūnai. AB LAKD pritarimas gautas.

Priedai:

- Sąnaudų žiniaraščiai 3 lapai;
- Lokalinė sąmata ir kalkuliacijos 7 lapai;
- Dangų ir eismo organizavimo planas A laida 5 lapai.
- Sankryžos pasijungimo į kelią Nr.2507 planas.
- Pritarimas sankryžos pasijungimui į kelią Nr.2507
- Apžiūros aktas Nr.1

Vykdomų darbų vertė EUR su PVM 54.148,29.

Komisija:

Užsakovo atstovas – Virginijus Blažauskas

Statinio techninės priežiūros inžinierius – Rytautas Jakulis

Projektuotojo atstovas – Vitalijus Aleksandrovas

Rangovo atstovas – Albina Kmelienė



Three handwritten signatures in blue ink are positioned over three horizontal lines. The top signature is the most prominent and appears to be 'Blažauskas'. The middle signature is less distinct, and the bottom signature is also less distinct.

SAŃAUDŲ ŹINIARAŠTIS

EIL. NR.	DARBŲ PAVADINIMAS	MATO VIENETAS	KIEKIS TP 0	KIEKIS TP A	SKIRTUMAS	NUORODA [TS
1.	Paruošiamieji ir ardymo darbai					
1.1.	Gatvės ašinės linijos nuŹymėjimas trasoje	km	3,206	3,206	0	TS 02
1.2.	Betoninės D500 pralaidos demontavimas ir išveŹimas Rangovo pasirinktu atstumu	m	13,0	13,0	0	TS 02
1.3.	Betoninės D600 pralaidos demontavimas ir išveŹimas Rangovo pasirinktu atstumu	m	30,0	30,0	0	TS 02
1.4.	Betoninės D800 pralaidos demontavimas ir išveŹimas Rangovo pasirinktu atstumu	m	18,0	18,0	0	TS 02
1.5.	Betoninių atliekų išveŹimas į Rangovo pasirinktą vietą	t	50,0	50,0	0	TS 02
2.	Źemės darbai					
2.1.	DirvoŹemio kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir veŹimas 1km atstumu (sandėliavimui)	m ³	2885,0	2885,0	0	TS 03
2.2.	DirvoŹemio sijojimas atskiriant Źiukšlės	m ³	2885,0	2885,0	0	TS 03
2.3.	DirvoŹemio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius ir išveŹimas Rangovo pasirinktu atstumu (Źiukšlės)	m ³	961,0	961,0	0	TS 03
2.4.	Sankasos planiravimas	m ²	20839,0	20839,0	0	TS 03
2.5.	Sankasos sutankinimas	m ³	6252,0	6252,0	0	TS 03
2.6.	Grunto kasimas ir išveŹimas Rangovo pasirinktu atstumu	m ³	6412,0	6412,0	0	TS 03
2.7.	Plotų ir Źlaitų planiravimas	m ²	19236,0	19236,0	0	TS 03
2.8.	DirvoŹemio kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir atveŹimas į statybos darbų aikštelę iš sandėliavimo vietos (vejos atstatymui)	m ³	1924,0	1924,0	0	TS 08
2.9.	Vejos sutvarkymas, užpilant iki 10 cm storio dirvoŹemio sluoksniu, užsėjant Źolės sėklomis	m ²	19236,0	19236,0	0	TS 08
2.10.	Griovio dugno tvirtinimas skalda (fr. 22/56)	m ³	5771,0	5771,0	0	TS 03
3.	Dangų konstrukcijos įrengimo darbai					
3.1.	Asfalto dangos konstrukcijos įrengimas					
3.1.1.	Iki 30 cm stabilizuojama esama Źemės sankasa įterpiant jonų mainus gerinančius priedus ir hidraulinius riŹiklius	m ²	21339,0	21339,0	0	TS 05
3.1.2.	15 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesuriŹtųjų mineralinių medŹiagų miŹinio (fr. 0/45) įrengimas	m ²	21339,0	21339,0	0	TS 05
3.1.3.	8 cm storio asfalto pagrindo-dangos sluoksnio iš miŹinio AC 16 PD įrengimas	m ²	15200,0	15200,0	0	TS 06
3.1.4.	Sandaravimo juostos įrengimas "karŹtas prie Źalto"	m	320,0	320,0	0	TS 06
3.1.5.	4 cm storio asfalto apatinio sluoksnio iš miŹinio AC 16 AS įrengimas	m ²	-	180,0	+180,0	TS 06

0	2020-06	Statybos leidimui, konkursui ir statybai			
Laida	IŹleidimo data	Laidos statusas. Keitimo prieŹastis (jei taikoma)			
Kval. patv. dok. Nr.	III URBANLINE Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; Tel. Nr.: 8 699 19380; Įmonės kodas: 300149157			Statinio projekto pavadinimas LAZDIJŲ R. SAV., SEIRIJŲ SEN. VIETINĖS REIKŹMĖS KELIO NR. LZ1118 SEIRIJAI – PASERNINKAI – VAINIŲNAI RŲOŹO KAPITALINIO REMONTO APRAŹAS	
				Statinio numeris ir pavadinimas 01 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: KELIAI (VIETINĖS REIKŹMĖS KELIAS NR. LZ1118)	
25326	SPV	V. Aleksandrovas			Dokumento pavadinimas: SAŃAUDŲ ŹINIARAŠTIS
					Laida 0
LT	Statytojas ir (arba) Užsakovas LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ			Dokumento Źymuo UL-20-0096-01-KRA-BD.SŹ-01	
				Lapas	Lapų
				1	3

EIL. NR.	DARBŲ PAVADINIMAS	MATO VIENETAS	KIEKIS TP 0	KIEKIS TP A	SKIRTUMAS	NUORODA / TS
3.1.6.	4 cm storio asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 11 VS	m ²	-	180,0	+180,0	TS 06
3.2.	Nuovazų ir sankryžų konstrukcijos įrengimas					
3.2.1.	35 cm storio šalčiui neįtraus sluoksnio įrengimas	m ³	431,0	535,0	+104,0	TS 05
3.2.2.	15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio įrengimas (fr. 0/45)	m ²	1120,0	1390,0	+270,0	TS 05
3.2.3.	8 cm storio asfalto dangos pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas	m ²	830,0	1030,0	+200,0	TS 06
3.2.4.	Žvyro dangos iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio įrengimas (fr. 0/32) įrengimas	m ³	230,0	285,0	+55,0	TS 06
3.3.	Kelkraščių įrengimo darbai					
3.3.1.	8 cm storio kelkraščio dangos sluoksnis ir nesurišto mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/22) pridant 30 % skaldos	m ²	6412,0	6755,0	+343,0	TS 06
4.	Eismo organizavimo darbai					
4.1.	Kelio ženklų įrengimas					
4.1.1.	Kelio ženklų viestiebių metalinių atramų (d=76 mm; bendras ilgis L= 172,0 m) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas	vnt.	4	43	+39	TS 07
4.1.2.	Kelio ženklų skydų (bendras plotas S= 14,70 m ²) montavimas prie viestiebių atramų rankiniu būdu	vnt.	5	70	+65	TS 07
4.1.3.	Kelio ženklų dvistiebių metalinių atramų (d=76 mm; bendras ilgis L= 21,30 m) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas	vnt.	1	3	+2	TS 07
4.1.4.	Kelio ženklų skydų (bendras plotas S= 4,80 m ²) montavimas prie dvistiebių atramų rankiniu būdu	vnt.	1	3	+2	TS 07
4.1.5.	Signalinių stulpelių ties pralaidomis (4 vnt.) per kelią įrengimas	vnt.	16	184	+168	TS 07
5.	Pralaidų įrengimas					
5.1.	Žemės darbai tranšėjų įrengimui	m ³	400,0	400,0	0	TS 03
5.2.	Smėlio pagrindo vamzdžių klojimai įrengimas	m ³	41,0	41,0	0	TS 03
5.3.	Neaustinės geotekstilės įrengimas	m ²	700,0	700,0	0	TS 03
5.4.	Šalčiui neįtraus sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio įrengimas	m ³	400,0	400,0	0	TS 05
5.5.	Plastikinės gofruotos vandens pralaidos DN400 po nuovaza įrengimas (45 vnt.)	m	315,0	315,0	0	TS 04
5.6.	Plastikinės gofruotos vandens pralaidos DN800 įrengimas (4 vnt.)	m	60,0	60,0	0	TS 04
5.7.	Duobių užpylimas gruntu mechanizuotu būdu	m ³	400,0	400,0	0	TS 03
5.8.	Grunto sutankinimas mechanizuotu būdu	m ³	400,0	400,0	0	TS 03
5.9.	Įstrižųjų antgalių ties 0,4 m skersmens pralaidomis įrengimas	vnt.	90	90	0	TS 04
5.10.	Įstrižųjų antgalių ties 0,8 m skersmens pralaidomis įrengimas	vnt.	8	8	0	TS 04
5.11.	Esamos pralaidos išvalymas	vnt.	-	1	+1	TS 04
5.12.	Esamos pralaidos antgalių tvirtinimas P-1 plokštėmis	m ²	-	40,0	+40	TS 04
6.	Esamo drenažo tvarkymas					
6.1.	Esamo drenažo ieškojimas ekskavatoriumi	m ³	12,0	12,0	0	TS 03
6.2.	PVC monolitinio (SN8) vamzdžio D/d 160/139 mm (perforacijos tipas 360°)	m	12,0	12,0	0	TS 04
6.3.	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio virš drenažo	m ³	12,0	12,0	0	TS 05
6.4.	Šulinio PE ŠP-40 įrengimas	vnt.	2	2	0	TS 04
6.5.	Drenažo pajungimas į šulinį PE ŠP-40	vnt.	4	4	0	TS 04

Žymuo:

UL-20-0103-01-KRA-BD.SŽ-01

Lapas	Lapų	Laida
2	3	0

EIL. NR.	DARBŲ PAVADINIMAS	MATO VIENETAS	KIEKIS TP 0	KIEKIS TP A	SKIRTUMAS	NUORODA / TS
6.6.	Smėlio pagrindo vamzdžių klojimui įrengimas	m ³	1,0	1,0	0	TS 05
6.7.	Geotekstilės įrengimas	m ²	25,0	25,0	0	TS 04

PASTABA: Sąnaudų žiniaraštis parengtas pagal sustambintus sąnaudų rodiklius.

Žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
	3	3	0

UL-20-0103-01-KRA-BD.SŽ-01

Rangovas: UAB "Alkesta"

Užsakovas: Lazdijų rajono savivaldybės
administracija

Įmonės kodas 249672710

Įmonės kodas 188714992

PVM mokėtojo kodas: LT496727113

PVM mokėtojo kodas:

Adresas : Naujoji g. 118, 62175, Alytus

Adresas: Vilniaus g. 1, 67106, Lazdijai

Projekto Nr.:

Rangos sutarties Nr.: 2022-07-18 Nr. 53-121

Objektas: Lazdijų r. sav., Seirijų sen., vietinės reikšmės kelio Nr. LZ1118 Seirijai-Paserninkai-Vainiūnai
ruožo kapitalinis remontas

PAPILDOMŲ DARBŲ ŠAMATA

EIL. NR.	DARBŲ PAVADINIMAS	MATO VIENETAS	KIEKIS	NUOROD A TS	Vieneto kaina, Eur be PVM	Iš viso, Eur be PVM	Pastabos
1.	Paruošiamieji ir ardymo darbai						
1.1.	Kelio ašinės linijos nužymėjimas trasoje	km	0,016	TS 02	697,00	11,15	
2.	Žemės darbai						
2.1.	Dirvožemio kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir vežimas 1km atstumu (sandėliavimui)	m ³	10,000	TS 03	2,30	23,00	
2.2.	Dirvožemio sijojimas atskiriant šiukšles	m ³	10,000	TS 03	1,10	11,00	
2.4.	Sankasos planiravimas	m ²	235,000	TS 03	0,30	70,50	
2.5.	Sankasos sutankinimas	m ³	70,000	TS 03	0,90	63,00	
2.6.	Grunto kasimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu	m ³	180,000	TS 03	3,50	630,00	
2.7.	Plotų ir šlaitų planiravimas	m ²	100,000	TS 03	0,40	40,00	
2.8.	Dirvožemio kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir atvežimas į statybos darbų aikštelę iš sandėliavimo vietos (vejos atstatymui)	m ³	10,000	TS 08	2,30	23,00	
2.9.	Vejos sutvarkymas, užpilant iki 10 cm storio dirvožemio sluoksniu, užsėjant žolės sėklomis	m ²	100,000	TS 08	0,50	50,00	
3.	Dangų konstrukcijos įrengimo darbai						
3.1.	Asfalto dangos konstrukcijos įrengimas						
3.1.2	15 cm skaldos pagrindo sluoksniu iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45) įrengimas	m ²	210,000	TS 05	9,00	1 890,00	
3.1.3.	8 cm storio asfalto pagrindo-dangos sluoksniu iš mišinio AC 16 PD įrengimas	m ²	325,000	TS 06	19,16	6 227,00	
3.1.4.	Sandarinio juostos įrengimas "karštas prie šalto"	m	30,000	TS 06	2,00	60,00	
3.1.5.	Asfalto armavimo medžiagos geokompozito įrengimas	m ²	30,000		4,38	131,40	Kalkuliacija Nr. 1
3.2.	Nuovažų ir sankryžų konstrukcijos įrengimas						
3.2.1.	35 cm storio šalčiui nejautraus sluoksniu įrengimas	m ³	239,000	TS 05	19,00	4 541,00	
3.2.2.	15 cm storio skaldos pagrindo sluoksniu iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio įrengimas (fr. 0/45)	m ²	320,000	TS 05	9,00	2 880,00	

EIL. NR.	DARBŲ PAVADINIMAS	MATO VIENETAS	KIEKIS	NUOROD A TS	Vieneto kaina, Eur be PVM	Iš viso, Eur be PVM	Pastabos
3.2.3.	8 cm storio asfalto dangos pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas	m ²	240,000	TS 06	19,16	4 598,40	
3.2.4.	Žvyro dangos iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio įrengimas (fr. 0/32) įrengimas	m ³	65,000	TS 06	35,00	2 275,00	
3.3.	Kelkraščių įrengimo darbai						
3.3.1.	8 cm storio kelkraščio dangos sluoksnis ir nesurišto mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/22) pridant 30 % skaldos	m ²	448,000	TS 06	3,00	1 344,00	
4.	Eismo organizavimo darbai						
4.1.	Kelio ženklų įrengimas						
4.1.1.	Kelio ženklų viensiebių metalinių atramų (d=76 mm; bendras ilgis L= 16,0 m) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas	vnt.	40,000	TS 07	85,00	3 400,00	
4.1.2.	Kelio ženklų skydų (bendras plotas S= 1,35 m ²) montavimas prie viensiebių atramų rankiniu būdu	vnt.	66,000	TS 07	40,00	2 640,00	
4.1.3.	Kelio ženklų dvistiebių metalinių atramų (d=76 mm; bendras ilgis L= 7,10 m) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas	vnt.	2,000	TS 07	196,00	392,00	
4.1.4.	Kelio ženklų skydų (bendras plotas S= 2,40 m ²) montavimas prie dvistiebių atramų rankiniu būdu	vnt.	2,000	TS 07	290,00	580,00	
4.1.5.	Signalinių stulpelių ties pralaidomis (4 vnt.) per kelią įrengimas	vnt.	174,000	TS 07	25,00	4 350,00	
4.1.6.	Apsauginių barjerų įrengimas	m	60,000	TS 07	79,64	4 778,40	Kalkuliacija Nr. 1
4.2.	Horizontaliojo ženklinimo įrengimas						
4.2.1.	Horizontaliojo ženklinimo 1.1. įrengimas	m	15,000		7,20	108,00	Pasiūlymas
4.2.2.	Horizontaliojo ženklinimo 1.7. įrengimas	m	14,000		3,60	50,40	Pasiūlymas
4.2.3.	Horizontaliojo ženklinimo 1.12. įrengimas	m ²	2,000		60,00	120,00	Pasiūlymas
4.2.4.	Horizontaliojo ženklinimo 1.25. įrengimas	m ²	16,000		60,00	960,00	Pasiūlymas
5.	Pralaidų įrengimas						
5.11.	Esamos pralaidos išvalymas	vnt.	1,000		36,20	36,20	Kalkuliacija Nr. 1
5.12.	Esamos pralaidos antgalių tvirtinimas P-1 plokštėmis	m ²	40,000		61,68	2 467,20	Kalkuliacija Nr. 1
Bendra vertė, Eur be PVM						44 750,65	
Pridėtinės vertės mokestis PVM (21%)						9 397,64	
Bendra vertė, Eur su PVM						54 148,29	

Pastaba: dangos ženklinimo darbams naudojama pasiūlymo kaina. Priedai kalkuliacija ir pasiūlymai

Rangovas _____
(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

Užsakovas _____
(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

Inžinierius (techninės priežiūros vadovas) _____
(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

Sudavicius
GPS inžinierė
Jurgita Karalevičienė
atestato Nr. 23197



LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

Statinių grupė 2023-3 [vairūs skaičiavimai]

Statinyš 37 Lazdijų rajono savivaldybė

Žiniaraštis 1 Papildomų darbų kalkuliacija

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1	Asfalto armavimo medžiagos geokompozito įrengimas					
1	N57P-8107	100m2		0,01		
	Geotekstilės paklojimas, asfaltuojant kelio dangas rankiniu būdu k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.5	žm.val.	2,5	0,025	9,23	0,23
624-140	Asfaltbetonio geokompozitas	m2	110,0	1,1	2,98	3,28
489037	Savaeigis plentvolis 10 t	maš.val	0,16	0,0016	61,12	0,1
N57P-8107	Darbo užm. 0.23	Medžiagos 3.28	Mechanizmai 0.10		Iš viso 3.61	
Skyriuje 1	Darbo užm. 0.23	Medžiagos 3.28	Mechanizmai 0.10		Iš viso 3.61	
	Papildomų medžiagų vertė 3.00%			0,1		
	Papildomų mechanizmų vertė 3.00%					
	Sezoniniai darbai 15.00% (0.23)		0,03			
	Specifiniai darbai 17.00%					
	Papildomas darbo užmokestis 8.00%(0.23+0.03)		0,02			
	Viso:		0,28	3,38	0,1	3,76
	Soc.draudimo išlaidos 1.79%(0.23+0.03+0.02)		0,01			
	Statinio statybos išlaidos		Viso:	3,38	0,1	3,77
	Statybvietsės išlaidos 9.00%					0,34
	Iš viso tiesioginės išlaidos					4,11
	Pridėtinės išlaidos 20.90%(0.23+0.03+0.02)					0,06
	Pelnas 5.00%(4.11+0.06)					0,21
	Iš viso netiesioginės išlaidos					0,27
					Bendra vertė be PVM	4,38
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					0,92
					Bendra vertė su PVM	5,3
2	Apsauginių barjerų įrengimas					
1	N57P-5101	10m		0,1		
	Metalinių vienpusių kelio atitvarų ant metalinių statramsčių įrengimas, gręžiant duobes (atstumas tarp statramsčių 4,0 m) k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	4,4	0,44	10,61	4,67
600043	Betono mišiniai	m3	0,18	0,018	111,51	2,01
919-2	Kelio atitvarų elementai	m	10,0	1,0	56,12	56,12
489034	Kranas ant automob. važiuklės keliam.galios iki 10 t	maš.val	0,29	0,029	40,57	1,18
489135	Gręžimo-kraninė mašina (iki 3.5 m) automobilio bazėje	maš.val	0,3	0,03	47,84	1,44
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0,23	0,023	0,58	0,01
N57P-5101	Darbo užm. 4.67	Medžiagos 58.13	Mechanizmai 2.63		Iš viso 65.43	
Skyriuje 2	Darbo užm. 4.67	Medžiagos 58.13	Mechanizmai 2.63		Iš viso 65.43	
	Papildomų medžiagų vertė 3.00%			1,74		
	Papildomų mechanizmų vertė 3.00%				0,08	
	Sezoniniai darbai 15.00% (4.67)		0,7			
	Specifiniai darbai 17.00%					
	Papildomas darbo užmokestis 8.00%(4.67+0.70)		0,43			

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
		Viso:	5,8	59,87	2,71	68,38
	Soc.draudimo išlaidos 1.79%(4.67+0.70+0.43)		0,1			
	Statinio statybos išlaidos	Viso:	5,9	59,87	2,71	68,48
	Statybvietės išlaidos 9.00%					6,16
	Iš viso tiesioginės išlaidos					74,64
	Pridėtinės išlaidos 20.90%(4.67+0.70+0.43)					1,21
	Pelnas 5.00%(74.64+1.21)					3,79
	Iš viso netiesioginės išlaidos					5,0
					Bendra vertė be PVM	79,64
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					16,72
					Bendra vertė su PVM	96,36
3	Pralaidų įrengimas					
1	HP4-1-1	vnt.		1,0		
	Vandens pralaidų išvalymas k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.54	žm.val.	1,86	1,86	9,36	17,41
1450003	Krovininės automašinos (4t)	maš.val	0,37	0,37	14,39	5,32
HP4-1-1	Darbo užm. 17.41 Medžiagos			Mechanizmai 5.32		Iš viso 22.73
Skyriuje 3	Darbo užm. 17.41 Medžiagos			Mechanizmai 5.32		Iš viso 22.73
	Papildomų medžiagų vertė 3.00%					
	Papildomų mechanizmų vertė 3.00%				0,16	
	Sezoniniai darbai 15.00% (17.41)		2,61			
	Specifiniai darbai 17.00%					
	Papildomas darbo užmokestis 8.00%(17.41+2.61)		1,6			
		Viso:	21,62		5,48	27,1
	Soc.draudimo išlaidos 1.79%(17.41+2.61+1.60)		0,39			
	Statinio statybos išlaidos	Viso:	22,01		5,48	27,49
	Statybvietės išlaidos 9.00%					2,47
	Iš viso tiesioginės išlaidos					29,96
	Pridėtinės išlaidos 20.90%(17.41+2.61+1.60)					4,52
	Pelnas 5.00%(29.96+4.52)					1,72
	Iš viso netiesioginės išlaidos					6,24
					Bendra vertė be PVM	36,2
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					7,6
					Bendra vertė su PVM	43,8
4	Pralaidų įrengimas					
1	H12K-37	100 m2		0,01		
	Esamos pralaidos tvirtinimas betoninėmis plokštėmis P-1 k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.46	žm.val.	92,46	0,9246	10,61	9,81
1571970	Betoninės plokštės P-1	m3	8,0	0,08	401,29	32,1
1573015	Gamtinis smėlio, žvyro mišinys	m3	10,7	0,107	14,48	1,55
1600010	Cementinis skiedinys S10	m3	0,27	0,0027	80,05	0,22
1489034	Autokranai (10t)	maš.val	19,7	0,197	21,03	4,14
H12K-37	Darbo užm. 9.81 Medžiagos 33.87			Mechanizmai 4.14		Iš viso 47.82
Skyriuje 4	Darbo užm. 9.81 Medžiagos 33.87			Mechanizmai 4.14		Iš viso 47.82
	Papildomų medžiagų vertė 3.00%				1,02	
	Papildomų mechanizmų vertė 3.00%				0,12	
	Sezoniniai darbai 15.00% (9.81)		1,47			
	Specifiniai darbai 17.00%					
	Papildomas darbo užmokestis 8.00%(9.81+1.47)		0,9			
		Viso:	12,18	34,89	4,26	51,33
	Soc.draudimo išlaidos 1.79%(9.81+1.47+0.90)		0,22			
	Statinio statybos išlaidos	Viso:	12,4	34,89	4,26	51,55
	Statybvietės išlaidos 9.00%					4,64
	Iš viso tiesioginės išlaidos					56,19
	Pridėtinės išlaidos 20.90%(9.81+1.47+0.90)					2,55
	Pelnas 5.00%(56.19+2.55)					2,94

Sąm. eil.	Darbu ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	Iš viso netiesioginės išlaidos					5,49
					Bendra vertė be PVM	61,68
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					12,95
					Bendra vertė su PVM	74,63
					Iš viso žiniaraštyje 1	220,09

Sudarė :Jurgita Karalevičienė, atest. Nr.23197
/Pavardė/



Pasiūlymas Nr. EK-231010-01

2023-10-10

Užsakovas: UAB "Alkesta"

Objektas: LAZDIJŲ R. SAV., SEIRIJŲ SEN. VIETINĖS REIKŠMĖS KELIO NR. LZ1118 SEIRIJAI – PASERNINKAI – VAINIŪNAI RUOŽO KAPITALINIO REMONTO APRAŠAS

Eil. Nr.	Nuolatinių darbų/paslaugų veiklų pavadinimai	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina, EUR be PVM	VISO, be PVM
4	Eismo organizavimo darbai				
4.1	Kelio ženklų įrengimas				
4.1.1	Kelio ženklų viensteinčių metalinių atramų (d=76 mm; bendras ilgis L= 176,0 m) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas	vnt	44,000	148,00	6512,00
4.1.2	Kelio ženklų skydų (bendras plotas S= 17,75 m ²) montavimas prie viensteinčių atramų rankiniu būdu	vnt	71,000	50,00	3550,00
4.1.3	Kelio ženklų dvistiebių metalinių atramų (d=76 mm; bendras ilgis L= 21,30 m) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas	vnt	3,000	295,00	885,00
4.1.4	Kelio ženklų skydų (bendras plotas S= 4,80 m ²) montavimas prie dvistiebių atramų rankiniu būdu	vnt	3,000	320,00	960,00
4.1.5	Signalinių stulpelių įrengimas	vnt	190,000	24,50	4655,00
4.1.6	Apsauginių barjerų įrengimas (N2W4A)	m	60,000	72,00	4320,00
4.2	Horizontaliojo ženklinimo įrengimas				
4.2.1	Horizontaliojo ženklinimo 1.1. įrengimas	m	15,000	8,00	120,00
4.2.2	Horizontaliojo ženklinimo 1.7. įrengimas	m	14,000	4,00	56,00
4.2.3	Horizontaliojo ženklinimo 1.12. įrengimas	m ²	2,000	65,00	130,00
4.2.4	Horizontaliojo ženklinimo 1.25 įrengimas	m ²	16,000	65,00	1040,00
	<i>*Pastaba. Jei bus reikalingas dangos džiovinimas, darbų kaina už džiovinimo darbus derinama atskiru pasiūlymu.</i>				
VISO EUR be PVM:					22 228,00
PVM 21 %:					4 667,88
VISO EUR su PVM:					26 895,88

Pasiūlymas galioja:

14 kalendorinių dienų

Apmokėjimo sąlygos:

po ___ kalendorinių dienų po darbų atlikimo

Numatoma darbų trukmė:

___ darbo dienos, esant paruoštam frontui

Darbų užsakymas:

Darbai užsakomi prieš ___ darbo dienas iki numatomo darbų fronto paruošimo

Pastabos:*Horizontalaus dangos ženklinimo darbams, atliktiems nuo spalio mėn. 15 d. iki balandžio mėn. 15 d., garantija netaikoma.**Pasiūlyme nurodytos kainos galioja perkant darbų/produktų kiekį nurodytą pasiūlyme, jei užsakomas darbų/paslaugų kiekis kinta, gali kisti ir vieneto kaina, rekomenduojame pasitikslinti prieš teikiant užsakymą.*

UAB "Maniga"

Savanorių pr. 219, LT-02300 Vilnius

Įmonės kodas 183837560 UAB "Maniga" projektų vadovas

info@maniga.lt

Tel. (8 5) 273 17 26

Edmundas Komža

KOMERCINIS PASIŪLYMAS Nr. 20231010/2

2023 m spalio mėn. 10 d.

Pardavėjas:

UAB "Baltuvos projektai"
Įmonės kodas 302485911
PVM kodas LT100006183015
A.s. LT304010042502219796
AB Luminor bankas, banko kodas 40100
Tel. +370 650 62069
info@baltuva.eu
www.baltuva.eu

Pirkėjas:

UAB "Alkesta"
Jurgita Karalevičienė
Tel.Nr.: +370 616 03429
el.p: jurgita@alkesta.lt

Objektas: Lazdijų r.sav. Seirijų sen., vietinės reikšmės kelio Nr. LZ1118 Seirijai - Paserninkai - Vainiūnai kapitalinis remontas

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, € be PVM	Suma, € be PVM
4. Eismo organizavimo darbai					
4.1 Kelio ženklų įrengimas					
4.1.6	Apsauginių barjerų įrengimas (N2W4A, AB-36 m, PGK 12 m - 2 vnt.)	m	60	74,50	4470,00
Viso 4.1 Kelio ženklų įrengimas:					4470,00
4.2 Horizontaliojo ženklinimo įrengimas					
4.2.1	Ženklimas 1.1 polimerinėmis medžiagomis	m	15	7,20	108,00
4.2.2	Ženklimas 1.7 polimerinėmis medžiagomis	m	14	3,60	50,40
4.2.3	Ženklimas 1.12 polimerinėmis medžiagomis	m ²	2	60,00	120,00
4.2.4	Ženklimas 1.25 polimerinėmis medžiagomis	m ²	16	60,00	960,00
Viso 4.2 Horizontaliojo ženklinimo įrengimas:					1238,40
Iš viso be PVM :					5 708,40 €
PVM 21%					1 198,76 €
Iš viso su PVM					6 907,16 €

Pastabos:

Galutinė atliktų darbų kaina tikslinama pagal faktiškai atliktų darbų kiekį, susitariant, kad darbų kaina bus darbų kaina bus skaičiuojama pagal komerciniame pasiūlyme nurodytas kainas.

Statybos aikštelė turi būti laisva, švari, sausa, neapsunkinta jokiais pašaliniais objektais ir/ar vykdomais darbais. Esant netinkamoms oro sąlygoms (lietus, šlapia kelio danga), kurios gali turėti įtakos atliekamų darbų technologiniams reikalavimams, kai negalima atlikti kelio dangos ženklinimo be papildomų darbų, t.y. kelio dangos džiovinimo. Šalys susitaria, kad papildomų darbų kaina: 1val.- 140,00 Eur be PVM.

Horizontalus ženklimas įmanomas esant ne žemesnei +5 laipsnių temperatūrai.

Horizontalaus ženklinimo darbams, atliekamiems nuo lapkričio mėn. 1 d. iki kovo mėn. 1 d., garantija nėra suteikiama.

Šiame komerciniame pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali ir jos platinimas nesusijusiems tretiesiems asmenims yra draudžiamas.

Kontaktinis asmuo:

Aleksandras Dubatauskas
Tel. Nr. +370 677 45417
[el.p.: aleksandras@baltuva.eu](mailto:aleksandras@baltuva.eu)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Lazdijų rajono savivaldybės administracija, 67106 Vilniaus 1, Lazdijai, 67106 Lazdijai, Lietuva (2023-12-06 09:53:41)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Antras susitarimas prie 2022 m. liepos 18 d. rangos sutarties Nr. 53-121 (Seirijai-Paserninkai-Vainiūnai)
Dokumento rūšys	-
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-11-28 Nr. 53-189
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Šarūnė Dumbliauskienė, Direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-11-24 14:22:42 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-XL
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-11-24 14:22:56 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Certifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-23 14:19:01–2028-06-21 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rimas Malaškevičius, Generalinis direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-11-28 16:10:43 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#0c0e4e545245452d3130373437303133,AS Certifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-10-31 09:47:40–2028-10-29 23:59:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	dvs.lazdijai.lt/ doclogix, Registratorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-11-28 16:22:13 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k. 124110246,RCSC,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2022-01-13 13:32:10–2025-01-12 13:32:10
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	5
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DocLogix v12.8.7.0
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-12-06 09:53:41)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-12-06 09:53:41 atspausdino Gitana Slavinskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-