

SUVESTINIS SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Darbų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
	1. PARUOŠIAMIEJI DARBAI			
1.1	Trasos nužymėjimas	kompl.	1	
1.8	Asfaltbetonio dangos nufrezavimas arba išlaužimas	m ²	14,0	
1.9	Naudoto asfalto granulių pakrovimas ir išvežimas į sandėliavimo aikštelę antriniam panaudojimui rangovo pasirinktu atstumu	m ³	0,9	
1.10	Esamo pagrindo iš nesurištųjų mineralinių medžiagų išardymas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu	m ³	2,1	
1.24	Esamų kelio ženklų skydų demontavimas ir išvežimas į užsakovo nurodytą vietą	vnt.	4	
1.25	Esamų viensteinėlių kelio ženklų metalinių atramų ant monolitinių betoninių atramų išardymas ir išvežimas į užsakovo nurodytą vietą	vnt.	2	
1.36	Horizontaliojo dangos ženklinimo pašalinimas	m ²	14,0	
	2. ŽEMĖS SANKASA			
2.2	Dirvožemio pašalinimas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu (perteklinio)	m ³	8,0	
2.4	Grunto kasimas, pakrovimas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu (perteklinio)	m ³	15,0	
	9. PĖSČIŲJŲ, DVIRAČIŲ TAKAI, ŠALIGATVIAI			
9.9	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas	m ³	12,0	
9.11	Skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas (fr. 0/45), h – 15 cm	m ²	42,0	
9.13	Asfalto pagrindo sluoksnio įrengimas (AC 16 PD h-8cm)	m ²	42,0	
9.15	Kelkraščio viršutinio sluoksnio įrengimas	m ²	12,0	

Eil. Nr.	Darbų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
9.19	Pasluoksnio įrengimas iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/5, h – 3 cm	m ²	10,0	
9.21	Išspėjamųjų ir vedimo paviršių įrengimas (20x10x8 cm raudonos spalvos)	m ²	10,0	
9.23	Bordiūro įrengimas (100x8x20 cm)	m	4,0	
	10. EISMO ORGANIZAVIMO PRIEMONĖS			
10.5	Horizontalaus ženklavimo įrengimas	m ²	12,0	
10.15	Esamų kelio ženklų perkėlimas ant kryptinio apšvietimo atramų	vnt.	4	
	12. ITS PRIEMONĖS			
12.1	Išpildomoji nuotrauka	kompl.	1	
	13. ITS PRIEMONĖS			
13.11	Laikančiosios konstrukcijos (atramos, gembės, santvaros) ir pamato įrengimas	vnt.	2	
13.12	Tranšėjos kasimas, užpylimas ir tankinimas	m	29	
13.13	Vamzdžio tiesimas paruoštoje tranšėjoje	m	29	
13.14	Vamzdžio tiesimas uždaru būdu	m	11	
13.15	Kabelio tiesimas konstrukcijomis	m	10	
13.16	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse	m	40	
13.17	Signalinės juostos klojimas	m	29	
13.18	Ižeminimo įrengimas ir varžos matavimas	kompl.	2	
13.19	Įrangos derinimo, paleidimo darbai	kompl.	1	

Eil. Nr.	Darbų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
13.20	Aplinkos sutvarkymas ir žolės atsodinimas	kompl.	1	
	14. INŽINERINIAI TINKLAI			
14.6.1	Apšvietimo atramų įrengimas	vnt.	2	
14.6.2	Šviestuvų įrengimas	vnt.	2	
14.6.5	Automatinio jungiklio montavimas	vnt.	2	
14.6.6	Atsišakojimų gnybtynų montavimas apšvietimo atramose	kompl.	2	
14.6.7	Kabelio izoliacijos varžų matavimas	kompl.	3	
14.6.8	Fazinio ir nulinio laidų grandinės varžos matavimai	kompl.	3	
14.6.11	AVS įrengimas	kompl.	1	
14.6.12	Išpildomoji nuotrauka	kompl.	1	

0	2022-12	Statybai		
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
Projektuotojas	Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento Nr.	Pareigos	Vardas, pavardė	Parašas
UAB „Kelprojektas“	35369	PDV	Martin Karpič	
		Inž.	Mantas Minkevičius	