

PAPILDOMAS SUSITARIMAS

„PRIE 2023 M. GEGUŽĖS 4 D. STATYBOS DARBŲ RANGOS SUTARTIES NR. S6 – 15 „UTENOS MOKYKLOS – VAIKŲ DARŽELIO „EGLUTĖ“ PASTATO MODERNIZAVIMAS“

2023 m. gruodžio d. Nr.

Utenos rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Pauliaus Čyvo, veikiančio pagal administracijos nuostatus (toliau „Užsakovas“), ir UAB „Bigsas“, atstovaujama direktoriaus Sauliaus Morkūno, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau „Rangovas“), ir toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai „Šalimi“, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatomis, 2023 m. gegužės 4 d. Statybos darbų rangos sutarties Nr. S6 – 15 „Utenos mokyklos – vaikų darželio „Eglutė“ pastato modernizavimas“ (toliau – Sutartis) 9.11.3, 10.1.2, 10.1.3, 10.3.1, 10.3.3 punkto nuostatomis ir įvertinus 2023 m. gruodžio 8 d. gautame Rangovo prašyme „Dėl „Utenos mokyklos – vaikų darželio „Eglutė“ pastato modernizavimo“ papildomų rangos darbų“ nurodytas aplinkybes, sudarė šį papildomą susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – „Susitarimas“) ir susitarė:

1. Atlikti Sutartyje nenumatytus papildomus darbus, kurie būtini Sutarties užbaigimui: Angų užpildymas stiklo blokais (išardymas) 48,3 m²; statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu 3,0 t; pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas 650,0 m²; betoninių laiptų ardymas 7,8 m³; inventorinių klojinių įrengimas laiptų maršams 29,0 m²; laiptų maršų betonavimas 4,8 m³; klojiniai laiptų maršų betonavimui ardymas 29,0 m²; grindų pagrindo išlyginimas glaistu 88,5 m²; viensluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu įrengimas 102,0 m²; betoninių grindų išardymas 32,0 m³; pasluoksnio iš žvyro įrengimas 1520,0 m²; denginių šiltinamosios izoliacijos įrengimas, naudojant polistireninio putplasčio plokštes 1084,6 m²; grindų hidroizoliacija, paklojant polietileninę plėvelę 1084,6 m²; betoninių grindų armavimas tinklais 1,085 t; armuotų betoninių grindų įrengimas, paduodant betoną siurbliu, kai sluoksnio storis 60 mm (be armavimo darbų) 1084,6 m²; statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu 70,4 t; betoninių palangių išardymas 13,8 m³; palangių lentų įstatymas 323,6 m; statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu 13,8 t; stačiakampių triukšmo slopintuvų su pertvaromis montavimas, kai slopintuvo jungties perimetras iki 2400 mm 2 vnt.; sumontuoti ugnį sulaikančius vožtuvus 2,0 vnt.; sumontuoti vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo šlampuotas groteles, kai grotelių plotas iki 0,25 m², 15,0 vnt.; išgręžti skylės 1 kompl.; atlikti ventiliacijos sistemos derinimą, pasų paruošimą 1,0 vnt.; iškasti II grupės grunto daugiakaušiais ekskavatoriais, suverčiant į sankasą, kai tranšėjų gylis iki 2.5 m, 30,0 m³; iškasti IV grupės grunto rankiniu būdu iki 2m pločio ir iki 1m gylio sutvirtintose tranšėjose 30,0 m³; atlikti vamzdynų pirminį (apsauginį) užpylimą smėliu rankiniu būdu, nesutankinant 30,0 m³; atlikti vamzdynų pirminį (apsauginį) užpylimą smėliu rankiniu būdu, sutankinant 30,0 m³; pakloti PVC vamzdžių d 400 mm k kanaluose 0,08 km; sumontuoti 400 mm skersmens plastmasinių įmovinių alkūnių, perėjimų, movų 54,0 vnt.; pramušti vagas betoninėse grindyse ir sienose, kai vagų skerspjūvio plotas iki 100 cm², pramušant pneumatiniu plaktuku 50,0 m; išvežti statybines šiukšles 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu 5,0 t; sumontuoti vėdinimo įrenginį R/OT15/OŠ15 1,0 kompl.; sumontuoti 110 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų 10,0 m; sumontuoti pravalą 1,0 vnt.; sumontuoti trapą, kurio skersmuo 100 mm, 1,0 kompl.; sumontuoti buitinių nuotekų išsiurbimo įrenginį (D 800 indas su siurbliu ir automatika) 1,0 vnt.; atlikti nuotekų vamzdynų hidraulinius bandymus (buitinių nuotekų) 10,0 m; nutiesti vidaus vandentiekio vamzdynų iš polietileningų vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte) 6,0 m; prijungti prie veikiančių kanalizacijos tinklų vamzdžių, kurių D 100 mm, 1,0 vnt.; iškasti grunto 0,07 m³ kaušo talpos mini ekskavatoriais, suverčiant gruntą į sankasą 13,0 m³; iškasti grunto rankiniu būdu 3,0 m³; prijungti nuotekų vamzdyną prie esamų tinklų, iškertant šulinio sienelę (sausame grunte, kai vamzdžių skersmuo iki 600 mm) 1,0 vnt.; iškalti skylės vamzdžiams ir jas užtaisyti betoniniuose šuliniuose 1,0 vnt.; sumontuoti dviejų kolektorių mazgą (kai atšakų skaičius 10.00) 5,0 vnt.; sumontuoti spintas kolektoriniams mazgams 5,0 vnt.; sumontuoti patalpos termostatus 12,0 vnt.; sumontuoti komutacines dėžutes 5,0 vnt.; sumontuoti elektros pavaras 45,0 vnt.; sumontuoti skydus ir pultus 5,0 vnt.; izoliuoti vamzdyno vamzdžius lanksčiais vamzdžių kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm, 250,0 m; pakloti plastikinius vamzdžius s grindų šildymui, rišant prie armatūros tinklo 2330,0 m; atlikti vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinius

bandymus 2330,0 m; nutiesti šildymo vamzdynų iš plastikinių vamzdžių, kurių skersmuo 32-50 mm (gaminant ruošinius objekte) 392,0 m; atlikti šildymo sistemos vamzdynų hidraulinius bandymus 392,0 m; izoliuoti vamzdynus, kurių skersmuo daugiau kaip 32 mm ir mažiau 57 mm, folija padengtais kevalais 122,0 m; įrengti nejudamų atramų vamzdynams, kai jų skersmuo iki 100 mm, 20,0 vnt.; nutiesti vidaus vandentiekio vamzdynų iš polietileninių vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte) 1796,0 m; izoliuoti vamzdynus, kurių skersmuo iki 32 mm, garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais 1796,0 m; atlikti vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinius bandymus 1796,0 m. Papildomų darbų kaina – 295 505,35 (du šimtai devyniasdešimt penki tūkstančiai penki šimtai penki eurai, 35 ct) Eur su PVM.

2. Atsisakyti darbų – anksčiau dažytų vidaus sienų gerojo dažymo emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant (betoninės palangės) 125,75 m²; plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimo 14,0 vnt.; termostatinų radiatorių galvų montavimo 14,0 vnt.; šildymo vamzdynų tiesimo iš plastikinių vamzdžių, kurių skersmuo 15-25 mm (gaminant ruošinius objekte) 1069,0 m; vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinio bandymo 1069,0 m; vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimo folija padengtais kevalais 515,0 m; plieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimo, kai ortakio perimetras, mm iki 3200, 20,0 m; plieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimo, kai ortakio perimetras daugiau 4000 mm, 7,0 m; stogelių įrengimo 7,0 vnt.; vėdinimo įrenginio OT1 (oro tiekimo kamera) montavimo 1 kompl. Atsisakomų darbų kaina – 31 464,78 (trisdešimt vienas tūkstantis keturi šimtai šešiasdešimt keturi eurai, 78 ct) Eur su PVM.

3. Atsižvelgiant į Susitarimo 1 ir 2 punktą, pakeisti Sutarties 9.1 punkte numatytą Sutarties kainą ir Sutarties 9.1 punktą išdėstyti taip: „Sutarties kaina yra 2 489 835,57 Eur (du milijonai keturi šimtai aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai trisdešimt penki eurai, 57 ct), iš kurių PVM sudaro 432 120,22 (keturi šimtai trisdešimt du tūkstančiai šimtas dvidešimt eurų, 22 ct) Eur. Jeigu suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais”.

4. Pakeisti Sutarties priedą Nr.3 „Veiklų sąrašas”, pakeičiant Darbo veiklos (etapo) kainą.

5. Pakeisti Sutarties priedą Nr.4 „Kalendorinis darbų atlikimo grafikas”, pakeičiant atliekamų darbų vertę Eur.

6. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, galioja Sutartyje nustatyta tvarka.

7. Šis Susitarimas įsigalioja tą dieną, kai jį pasirašo visos Sutarties Šalys ir Užsakovas užregistruoja Susitarimą nustatyta tvarka.

8. Šalių pasirašytas Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

9. Šis Susitarimas sudarytas 1 (vienu) egzemplioriu lietuvių kalba ir Šalių pasirašomas elektroniniu parašu.

PRIDEDAMA:

1. Veiklų sąrašas, 1 lapas.
2. Kalendorinis darbų atlikimo grafikas, 3 lapų.

Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas

Utenos rajono savivaldybės administracija
Utenio a. 4, 28503 Utena
Kodas 188710442
Nėra PVM mokėtojas
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Tel. (8 389) 61620,
El. paštas: info@utena.lt
A. s. Nr. LT 954010051005600727
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius,
Banko kodas 40100

Pasirašančiojo vardas, pavardė
Paulius Čyvas

Rangovas

UAB „Bigas“
Veiverių g. 9B-62, Vilnius
Įmonės kodas: 304645791
PVM mokėtojo kodas LT 100011219713
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Tel. (8 699) 37781
El. paštas: info@bigas.lt
A. s. Nr. LT 327300010153400033
„Swedbank“ AB
Banko kodas 73000

Pasirašančiojo vardas, pavardė
Saulius Morkūnas

Administrācijas direktoriuss

Pareigos Administrācijas direktoriuss

Parašass.....

Data.....

Direktoriuss

Pareigos Direktoriuss

Parašass.....

Data.....