

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTAS

- 1.1. Akcinės bendrovės „Kauno energija“ (toliau – **Perkantysis subjektas**) Garliavos katilinėje (toliau – **Objektas**) reikalingas tarpinio dūmų kondensacinio ekonomaižerio šilumokaičio remontas panaudojant naujas plokšteles su tarpinėmis (BVPŽ kodas – 45259000-7; toliau – **Darbai** arba **Darbas**).

2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

- 2.1. Darbai skirti atstatyti šilumokaičio eksploatacinę būklę, nustatant pažeistas ir susidėvėjusias dalis, bei jas pakeičiant naujomis. Šilumokaitis skirtas perduoti šilumai nuo dūmų kondensacinio ekonomaižerio darbo procese susidarancio kondensato į iš tinklo grįžtančiam termofikaciniam vandeniui. Darbų metu naudojamos medžiagos turi atitikti bendrus viso šilumokaičio gamintojo parametrus, kurie pateikiami Lentelėje Nr.1.

Lentelė Nr.1

Eil. Nr.	Parametras	Vertė
1.	Gamintojas	TRANTER
2.	Modelis	GXD-100PCM
3.	Gamybos metai	2014
4.	Maksimali leistina temperatūra, Ts, °C	140
5.	Maksimalus leistinas slėgis, Ps, bar	16
6.	Šilumokaičio kompozicija, I sekcija	44LS+49LD / 107LS+6LD
7.	Šilumokaičio kompozicija, II sekcija	97LS+38LD / 135LS+0LD
8.	Plokštelių kiekis (I sekcija / II sekcija / bendras), vnt.	227 / 271 / 498

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS IR TECHNINĖ CHARAKTERISTIKA

- 3.1. Šilumokaičio remonto darbai, pažeistų ir susidėvėjusių plokštelių išmontavimas, naujų plokštelių su tarpinėmis sumontavimas;
- 3.2. Darbų metu panaudojamų medžiagų(plokštelinio šilumokaičio plokštelių su tarpinėmis) parametrai pateikiami Lentelėje Nr.2

Lentelė Nr.2

Eil. Nr.	Parametras	Vertė	
1.	Maksimalus leistinas slėgis (Ps), bar	16	
2.	Maksimali leistina temperatūra (Ts), °C	140	
3.	Plokštelių sandarinimo medžiaga	EPDMP arba lygiavertė	
4.	Plokštelių medžiaga	ALLOY 316 arba lygiavertė	
5.	Naudojamos remontinės medžiagos ir jų kiekis	Sekcija	II sekcija
		Kompozicija	97LS+38LD / 135LS+0LD
		Kiekis, vnt.	≤ 200*

**Pirkime vertinamas maksimalus kiekis. Perkantysis subjektas įsipareigoja nupirkti visą nurodytą kiekį. Nepanaudotos medžiagos bus laikomos kaip atsarginės dalys.*

4. DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI DARBŲ KOKYBĖS PATVIRTINIMUI

- 4.1. DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PATVIRTINTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ KOKYBĘ:
- 4.1.1. Atliktų darbų aktas;

- 4.1.2. Prekių (medžiagų) perdavimo - priėmimo aktas;
- 4.1.3. Darbams ir medžiagoms suteikto 5.1 punkte minimo garantinio laikotarpio patvirtinimo dokumentas.

5. GARANTINIO LAIKOTARPIO ĮSIPAREIGOJIMAI

- 5.1. Medžiagoms taikomas ne mažesnis kaip 2 (dviejų) metų garantinis laikotarpis nuo jų pristatymo į Objektą ir prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo. Darbams taikoma ne mažesnis kaip 6 (šešių) mėnesių garantinis laikotarpis nuo atliktų darbų akto pasirašymo.

6. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAS IR VIETA

- 6.1. Tiekėjas atlieka darbus ir pristato reikiamas medžiagas Perkančiajam subjektui savo sąskaita ir įėjomis adresu S. Lozoraičio g. 17 A, Garliava (Garliavos katilinė).
- 6.2. Darbai atliekami per 5 (penkias) savaites nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo datos.