

Pakeitimo nurodymas Nr. 5

VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBA PANEMUNĖS SEN., KAUNO M. (VIPA-T-024-01-0020) STATYBOS DARBŲ SUTARTIS PIRKIMO NR. 645932, VPP-3(2023)

NR. 05-33-2023

2023-12-12

data

Rangovas: UAB „KRS”
Inžinierius: UAB „Statybų inžinerinės paslaugos”
Užsakovas: UAB „Kauno vandenys”

Siekiant įgyvendinti 2023 m. vasario 15 d. „VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBA PANEMUNĖS SEN. KAUNO MIESTE STATYBOS DARBŲ SUTARTĮ“ Nr. 05-33-2023 (toliau – Sutartis) ir vadovaujantis Rangos sutarties Bendrųjų ir Konkrečiųjų sutarties sąlygų 13 skyriaus [Pakeitimai ir pataisymai] punktu 13.1 [Teisė daryti Pakeitimus], 13.2 [Vertės nustatymas] ir 13.3 [Pakeitimų tvarka] punktu nuostatomis ir Rangovo 2023 m. gruodžio 8 d. raštu Nr. 1261 buvo nustatyta būtinybė patikslinti atliktų darbų apimtį.

Vykdam vandentiekio ir buitinių nuotekų vamzdynų statybos darbus, pagal aukščiau paminėtą Rango sutartį, buvo nustatyti darbų apimčių kiekių pasikeitimai nuo Sutartyje įvardintų kiekių dėl matavimo paklaidų, atidengus esamas komunikacijas, jų vietos patikslinimo, bei kai kurių neatitikimų techniniame darbo projekte (šulinių gyliai, linijų ilgiai ir pan.) ir (arba) techninėse specifikacijose.

Dėl paminėtų priežasčių iškilo būtinybė koreguoti Sutarties dokumentų apimtyje esantį darbų kiekių žiniaraštį.

Inžinierius priimdamas sprendimą dėl šio pakeitimo įvertino, kad Sutarties patikslinimo galimybė buvo numatyta Rangos sutarties Konkrečiųjų sąlygų 13.1 [Teisė daryti pakeitimus] punkto 4 papunktyje.

Inžinierius priimdamas sprendimą dėl šio pakitimo patvirtina, kad Darbų apimtys yra įvertintos, vadovaujantis pasirašytos Rangos sutarties nuostatomis ir naudoti pakoreguotą Darbų žiniaraštį, kuris buvo pateiktas su Rangovo 2023 m. gruodžio 8 d. raštu Nr. 1261.

Pagal šį pakeitimą neatliekamų darbų nustatyta 28.674,20 Eur sumai ir papildomų darbų atlikta už 12.466,58 Eur.

Dėl šio pakeitimo, nebus kliūčių pagal rangos sutartį statomą statinį pripažinti tinkamu naudoti vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais bei Inžinieriui išduoti perėmimo pažymą.

1 lentelė. Priimta sutarties suma

Priimta sutarties suma	Suma, Eur be PVM
Priimta sutarties suma iki Pakeitimo Nr. 1	1 478 800,00
Priimtina sutarties suma po pakeitimo Nr. 1	1 478 800,00
Priimtina sutarties suma po pakeitimo Nr. 2	1 641 664,99
Priimtina sutarties suma po pakeitimo Nr. 3	1 649 702,88
Priimta sutarties suma po pakeitimo Nr. 4	1 672 829,60
Priimta sutarties suma po pakeitimo Nr. 5	1 656 621,99

Aukščiau paminėti pakeitimai turi įtakos rangos sutarties darbų Baigimo terminui.

PRIDEDAMA:

Priedas Nr. 1 Rangovo 2023 m. gruodžio 8 d. raštu Nr. 1261, 14 lapų;

Inžinierius:

UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“

Projektų vadovas
Gintaras Tribondis



Užsakovas:

UAB „Kauno vandenys“

UAB „Kauno vandenys“
Generalinis direktorius
Ramūnas Petras Šulskus



Rangovas:

UAB „KRS“

Projektų administratorius
Mindaugas Vainius



Techninio projektų skyriaus
Projektų administravimo grupės
projektų vadovė
Sigutė Bliujienė



UAB „KRS“

El. p.: krs@krs-group.com
m.valiunas@krs@krs-group.com

2023.12.11 Nr. 311
Vilnius

UAB „Kauno vandenys“

El. p.: ofisas@kaunovandenys.lt
sigute.bliujiene@kaunovandenys.lt

2023-02-15 VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBA PANEMUNĖS SEN., KAUNO M. (VIPA-T-024-01-0020) STATYBOS DARBŲ SUTARTIS Nr. 05-33-2023

DĖL PAKEITIMO NURODYMŲ NR. 5 PROJEKTO

Siunčiame pakeitimo nurodymo Nr. 5 projektą. Prašome pateikti komentarus. Jeigu pastabų ir komentarų pakeitimo nurodymai nėra, kviečiame pasirašyti pateiktą pakeitimo nurodymą Nr. 5.

PRIDEDAMA: Pakeitimo nurodymo Nr. 5 projektas, PN5_Panemune_KRS_faktiniaiKiekiai.zip

Pagarbiai,
Direktorius



Jonas Cilcius

Gintaras Tribandis, +370 614 47600, gintaras@sipaslaugos.lt
Originalas siunčiamas nebus.



Tel.: +370 660 599 73
el.paštas:
info@sipaslaugos.lt
<http://www.sipaslaugos.lt>

Įm. kodas: 111678149
PVM kodas: LT116781414
A.s.: LT18 7044 0600 0031 6285
AB SEB bankas, Banko
kodas:70440

2023 m. gruodžio 8 d. Nr. 1261

UAB „Kauno vandenys“
El. p. sigute.bliujiene@kaunovandenys.lt
ofisas@kaunovandenys.lt

Kopija:

UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“
El. p. gintaras@sipaslaugos.lt
info@sipaslaugos.lt

**RANGOVO PASIŪLYMAS PAKEITIMUI PAGAL FAKTIŠKAI ATLIKTUS KIEKIUS
2023-02-15 RANGOS SUTARTIS NR. 05-33-2023 „VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ
NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBA PANEMUNĖS SEN., KAUNO M. (VIPA-T-024-01-
0020)“**

Informuojame, kad vykdant vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų statybos darbus pagal 2023-02-15 rangos sutartį Nr. 05-33-2023 „Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų statyba Panemunės sen., Kauno m. (VIPA-T-024-01-0020)“, paaiškėjo nežymių kiekių nukrypimų nuo pirkimo žiniaraščio pateiktų kiekių dėl šių priežasčių:

- Matavimo paklaidų;
- Nežymių reljefo pasikeitimų;
- Esamų komunikacijų vietos patikslinimo jas atkasus;
- Žiniaraščio kiekių netikslumų;
- Praleidimų, netikslumų, kitų neatitikimų techniniame darbo projekte ir/ar techninėse specifikacijose.

Dėl aukščiau minėtų priežasčių, atsirado poreikis darbų kiekių žiniaraščio koregavimui, pašalinant neatliekamus darbus bei pridedant papildomus.

UAB „KRS“

Įmonės kodas 133630961

Draugystės g. 15A

LT-51227 Kaunas

Tel. +370 37 45 44 64

El. p. krs@krs-group.com

Papildomi darbai:

Eil. Nr.	Sut. Žin. Eil. Nr.	Pozicijos	Žymuo	Mato vnt	Pagal pirkimo dokumentus			Pastabos
					Kiekis	vnt kaina be PVM, Eur	Suma, Eur	
1.	BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI Plikakalnio tak., Miglių tak., Viksvų tak., Šiaudenių tak., Lendrūnų tak.							
1	1	Buitinių nuotekų tinklo iš PE100 RC PN10 Ø200 mm vamzdžių įrengimas uždaru būdu	2,2	m	4,02	164,25	660,29	Atlikus kadastrinius matavimus tikslinamas buitinių nuotekų tinklo ilgis
2	5	Plastikinis valymo ir inspektavimo kanalizacijos šulinys PP (susidedantis iš kinetės ir stovo) Ø425 mm (įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu), (H = 2,00÷ 3,05 m)	1,1	kompl	3	253	759	Neteisingai nurodyti šulinių gyliai ir kiekiai sutartiniame žiniaraštyje. Faktiniai šulinių gyliai ir kiekiai skiriasi
3	49	Plastikinis valymo ir inspektavimo kanalizacijos šulinys PP (susidedantis iš kinetės ir stovo) Ø425 mm (įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu), (H = 3,00÷ 4,00 m)	1,1	kompl	1	297	297	Neteisingai nurodyti šulinių gyliai ir kiekiai sutartiniame žiniaraštyje. Faktiniai šulinių gyliai ir kiekiai skiriasi
4		Viso:					1 716,29	
2.	VANDENTIEKIO TINKLAI Plikakalnio tak., Miglių tak., Viksvų tak., Šiaudenių tak., Lendrūnų tak.							
5	16	Vandentiekio tinklo iš PE100 RC PN10 Ø110 mm vamzdžių įrengimas uždaru būdu	2,2	m	1,75	99,55	174,21	Atlikus kadastrinius matavimus tikslinamas vandentiekio tinklo ilgis
6	19	Vandentiekio tinklo iš PE100 RC PN10 Ø32 mm vamzdžių įrengimas atviru būdu su visomis reikalingomis jungtimis, dangų ardymu, žemės darbais, vamzdžių pagrindo įrengimu bei jų užpylimu, gerbūvio ir dangų atstatymu	2,2	m	21,7	21,2	460,04	Atlikus kadastrinius matavimus tikslinamas vandentiekio tinklo ilgis
7	27	Vartotojų pajungimas prie Ø63-Ø110 mm vamzdžio per balną	4,4	kompl	1	60	60,00	Miglių tak. 2 papildomas įvadas
8	28	Požeminės sklendės įrengimas su kapa (žr. brėž. VN.B-71)	4,4	kompl	1	77	77,00	Miglių tak. 2 papildomas įvadas

Eil. Nr.	Sut. Žin. Eil. Nr.	Pozicijos	Žymuo	Mato vnt	Pagal pirkimo dokumentus			Pastabos
					Kiekis	vnt kaina be PVM, Eur	Suma, Eur	
9	29	Komunikacijų žymėjimui cinkuoto metalo stovai su plastikinėmis lentelėmis	5	kompl	1	10	10,00	Miglių tak. 2 papildomas įvadas
10	30	Vamzdynų Ø110 mm hidraulinis bandymas, praplovimas su dezinfekcija	6.3 2.2.5	m	0,95	1,7	1,61	Atlikus kadastrinius matavimus tikslinamas vandentiekio tinklo ilgis
11	32	Vamzdynų Ø32 mm hidraulinis bandymas, praplovimas su dezinfekcija	6.3 2.2.5	m	21,7	1,7	36,89	Atlikus kadastrinius matavimus tikslinamas vandentiekio tinklo ilgis
12		Viso:					819,75	
3.	BITINIŲ NUOTEKŲ SLĖGINIAI TINKLAI Plikakalnio tak., Miglių tak., Viksvų tak., Šiaudenių tak.							
13	35	Slėginio buitinių nuotekų tinklo iš PE100 RC PN10 Ø63 mm vamzdžių įrengimas atviru būdu su visomis reikalingomis jungtimis, dangų ardymu, žemės darbais, vamzdžių pagrindo įrengimu bei jų užpylimu, gerbūvio ir dangų atstatymu	2,2	m	0,48	24,35	11,69	Atlikus kadastrinius matavimus tikslinamas buitinių slėginių nuotekų tinklo ilgis
14	44	Nuotekų tinklų Ø63 vamzdynų hidrauliniai bandymai	6,3	m	0,48	1,7	0,82	Atlikus kadastrinius matavimus tikslinamas buitinių slėginių nuotekų tinklo ilgis
15		Viso:					12,51	
4.	BITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI Naktiziedžių tak., Neužmirštuolių tak., Katilėlių tak., Baltažiedžių tak., Hiacintų tak.							
16	47	Plastikinis valymo ir inspektavimo kanalizacijos šulinys PP (susidedantis iš kinetės ir stovo) Ø425 mm (įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu), (H = 1,00÷ 2,00 m)	1,1	kompl	11	209	2 299,00	Neteisingai nurodyti šulinių gyliai ir kiekiai sutartiniame žiniaraštyje. Faktiniai šulinių gyliai ir kiekiai skiriasi
17		Viso:					2 299,00	
5.	VANDENTIEKIO TINKLAI Naktiziedžių tak., Neužmirštuolių tak., Katilėlių tak., Baltažiedžių tak., Hiacintų tak.							
18	80	Vandentiekio tinklo iš PE100 RC PN10 Ø110 mm vamzdžių įrengimas uždaru būdu	2,2	m	4,45	99,55	443,00	Atlikus kadastrinius matavimus tikslinamas vandentiekio tinklo ilgis

Eil. Nr.	Sut. Žin. Eil. Nr.	Pozicijos	Žymuo	Mato vnt	Pagal pirkimo dokumentus			Pastabos
					Kiekis	vnt kaina be PVM, Eur	Suma, Eur	
19	81	Vandentiekio tinklo iš PE100 RC PN10 Ø63 mm vamzdžių įrengimas uždaru būdu	2,2	m	16,21	24,35	394,71	Atlikus kadastrinius matavimus tikslinamas vandentiekio tinklo ilgis
20	85	Gelžbetoninio šulinio Ø1500 įrengimas įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu žr. VN.B.71	1,2	kompl	1	1150	1 150,00	Neteisingai nurodyti šulinių diametrai sutartiniame žiniaraštyje.
21	87	G/b Ø1500 mm šulinių dangčiai (po važiuojama dalimi - sunkausi „plaukiojančio“, klasės D400, po nevažiuojama danga – B125 dangčiai)	1,4	vnt	1	253	253,00	Neteisingai nurodyti šulinių diametrai sutartiniame žiniaraštyje.
22	96	Vamzdinių Ø63 mm hidraulinis bandymas, praplovimas su dezinfekcija	6,3	m	16,21	1,7	27,56	Atlikus kadastrinius matavimus tikslinamas vandentiekio tinklo ilgis
23		Viso:					2 268,27	
6.	BITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI J. Aisčio g.							
24	101	Plastikinis valymo ir inspektavimo kanalizacijos šulinys PP (susidedantis iš kinetės ir stovo) Ø425 mm (įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu), (H = 2,00÷ 3,03 m)	1,1	kompl	1	253	253,00	Neteisingai nurodyti šulinių gyliai ir kiekiai sutartiniame žiniaraštyje. Faktiniai šulinių gyliai ir kiekiai skiriasi
25		Viso:					253,00	
7.	BITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI Rokelio g., Kirtimų g.							
26	109	Buitinių nuotekų tinklo iš PE100 RC PN10 Ø200 mm vamzdžių įrengimas uždaru būdu	2,2	m	0,56	164,25	91,98	Atlikus kadastrinius matavimus tikslinamas buitinių nuotekų tinklo ilgis
27	112	Plastikinis valymo ir inspektavimo kanalizacijos šulinys PP (susidedantis iš kinetės ir stovo) Ø425 mm (įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu), (H = 2,00÷ 3,00 m)	1,1	kompl	3	253	759,00	Neteisingai nurodyti šulinių gyliai ir kiekiai sutartiniame žiniaraštyje. Faktiniai šulinių gyliai ir kiekiai skiriasi
28	113	Plastikinis valymo ir inspektavimo kanalizacijos šulinys PP (susidedantis iš kinetės ir stovo) Ø425 mm (įskaitant žemės darbus ir	1,1	kompl	1	297	297,00	Neteisingai nurodyti šulinių gyliai ir kiekiai sutartiniame žiniaraštyje. Faktiniai šulinių

Eil. Nr.	Sut. Žin. Eil. Nr.	Pozicijos	Žymuo	Mato vnt	Pagal pirkimo dokumentus			Pastabos
					Kiekis	vnt kaina be PVM, Eur	Suma, Eur	
		pagrindą po šuliniu), (H = 3,00÷ 4,00 m)						gyliai ir kiekiai skiriasi
29	115	G/b kanalizacijos Ø1000 mm šulinys (įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu), (H = 2,00÷ 3,00 m)	1,2	kompl	1	850	850,00	Neteisingai nurodyti šulinių gylių ir kiekių sutartiniame žiniaraštyje. Faktiniai šulinių gylių ir kiekiai skiriasi
30		Viso:					1 997,98	
8.	VANDENTIEKIO TINKLAI Rokelio g., Kirtimų g.							
31	131	Vandentiekio tinklo iš PE100 RC PN10 Ø110 mm vamzdžių įrengimas uždaru būdu	2,2	m	0,62	99,55	61,72	Atlikus kadastrinius matavimus tikslinamas vandentiekio tinklo ilgis
32	143	Vamzdynų Ø110 mm hidraulinis bandymas, praplovimas su dezinfekcija	6.3 2.2.5	m	0,62	1,7	1,05	Atlikus kadastrinius matavimus tikslinamas vandentiekio tinklo ilgis
33		Viso:					62,77	
9.	BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI Kiškių g.							
34	1	Buitinių nuotekų tinklo iš PE100 RC PN10 Ø200 mm vamzdžių įrengimas uždaru būdu	2,2	m	3,29	164,25	540,38	Atlikus kadastrinius matavimus tikslinamas buitinių nuotekų tinklo ilgis
35	4	Plastikinis valymo ir inspektavimo kanalizacijos šulinys PP (susidedantis iš kinetės ir stovo) Ø425 mm (įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu), (H = 2,00÷ 3,00 m)	1,1	Kompl.	5	253	1 265,00	Neteisingai nurodyti šulinių gylių ir kiekių sutartiniame žiniaraštyje. Faktiniai šulinių gylių ir kiekiai skiriasi
36	6	G/b kanalizacijos Ø1000 mm šulinys (įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu), (H = 2,00÷ 3,00 m)	1,2	Kompl.	1	800	800,00	Neteisingai nurodyti šulinių gylių ir kiekių sutartiniame žiniaraštyje. Faktiniai šulinių gylių ir kiekiai skiriasi
37		Viso:					2 605,38	
10.	BUITINIŲ NUOTEKŲ SLĖGINIAI TINKLAI Kiškių g.							

Eil. Nr.	Sut. Žin. Eil. Nr.	Pozicijos	Žymuo	Mato vnt	Pagal pirkimo dokumentus			Pastabos
					Kiekis	vnt kaina be PVM, Eur	Suma, Eur	
38	13	Slėginio buitinių nuotekų tinklo iš PE100 RC PN10 Ø90 mm vamzdžių įrengimas uždaru būdu	2,2	m	6,02	70	421,40	Atlikus kadastrinius matavimus tikslinamas buitinių slėginių nuotekų tinklo ilgis
39	20	Nuotekų tinklų Ø90 vamzdžių hidrauliniai bandymai	6,3	m	6,02	1,7	10,23	Atlikus kadastrinius matavimus tikslinamas buitinių slėginių nuotekų tinklo ilgis
40		Viso:					431,63	
		Iš viso papildomiems darbams:					12 466,58	

Neatliekami darbai:

Eil. Nr.	Sut. Žin. Eil. Nr.	Pozicijos	Žymuo	Mato vnt	Pagal pirkimo dokumentus			Pastabos
					Kiekis	vnt kaina be PVM, Eur	Suma, Eur	
1.	BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI Plikakalnio tak., Miglių tak., Viksvų tak., Šiaudenių tak., Lendrūnų tak.							
1	2	Buitinių nuotekų tinklo iš PE100 RC PN10 Ø160 mm vamzdžių įrengimas uždaru būdu	2,2	m	3,85	108,25	416,76	Atlikus kadastrinius matavimus tikslinamas buitinių nuotekų tinklo ilgis
2	3	Buitinių nuotekų tinklo iš PVC (SN4) Ø160 mm vamzdžių įrengimas atviru būdu su visomis reikalingomis jungtimis, dangų ardymu, žemės darbais, vamzdžių pagrindo įrengimu bei jų užpylimu, gerbūvio ir dangų atstatymu	2,3	m	16,06	70	1 124,20	Atlikus kadastrinius matavimus tikslinamas buitinių nuotekų tinklo ilgis
3	4	Plastikinis valymo ir inspektavimo kanalizacijos šulinys PP (susidedantis iš kinetės ir stovo) Ø425 mm (įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu), (H = 1,00÷ 2,00 m)	1,1	kompl	4,00	209	836,00	Neteisingai nurodyti šulinių gyliai ir kiekiai sutartiniame žiniaraštyje. Faktiniai šulinių gyliai ir kiekiai skiriasi
4		Viso:					2 376,96	
2.	VANDENTIEKIO TINKLAI Plikakalnio tak., Miglių tak., Viksvų tak., Šiaudenių tak., Lendrūnų tak.							

Eil. Nr.	Sut. Žin. Eil. Nr.	Pozicijos	Žymuo	Mato vnt	Pagal pirkimo dokumentus			Pastabos
					Kiekis	vnt kaina be PVM, Eur	Suma, Eur	
5	17	Vandentiekio tinklo iš PE100 RC PN10 Ø63 mm vamzdžių įrengimas uždaru būdu	2,2	m	1,37	24,35	33,36	Atlikus kadastrinius matavimus tikslinamas vandentiekio tinklo ilgis
6	18	Vandentiekio tinklo iš PE100 RC PN10 Ø110 mm vamzdžių įrengimas atviru būdu su visomis reikalingomis jungtimis, dangų ardymu, žemės darbais, vamzdžių pagrindo įrengimu bei jų užpylimu, gerbūvio ir dangų atstatymu	2,2	m	0,8	99,55	79,64	Atlikus kadastrinius matavimus tikslinamas vandentiekio tinklo ilgis
7	31	Vamzdynų Ø63 mm hidraulinis bandymas, praplovimas su dezinfekcija	6.3 2.2.5	m	1,37	1,7	2,33	Atlikus kadastrinius matavimus tikslinamas vandentiekio tinklo ilgis
8		Viso:					115,33	
3.	BITINIŲ NUOTEKŲ SLĖGINIAI TINKLAI Plikakalnio tak., Miglių tak., Viksvų tak., Šiaudenių tak.							
9	34	Slėginio buitinių nuotekų tinklo iš PE100 RC PN10 Ø90 mm vamzdžių įrengimas uždaru būdu	2,2	m	1,37	70	95,90	Atlikus kadastrinius matavimus tikslinamas buitinių slėginių nuotekų tinklo ilgis
10	43	Nuotekų tinklų Ø90 vamzdynų hidrauliniai bandymai	6,3	m	1,37	1,7	2,33	Atlikus kadastrinius matavimus tikslinamas buitinių slėginių nuotekų tinklo ilgis
11		Viso:					98,23	
4.	BITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI Naktiziedžių tak., Neužmirštuolių tak., Katilėlių tak., Baltažiedžių tak., Hiacintų tak.							
12	45	Buitinių nuotekų tinklo iš PE100 RC PN10 Ø200 mm vamzdžių įrengimas uždaru būdu	2,2	m	9,51	164,25	1 562,02	Atlikus kadastrinius matavimus tikslinamas buitinių nuotekų tinklo ilgis
13	46	Buitinių nuotekų tinklo iš PVC (SN4) Ø160 mm vamzdžių įrengimas atviru būdu su visomis reikalingomis jungtimis, dangų ardymu, žemės darbais, vamzdžių pagrindo įrengimu bei jų užpylimu, gerbūvio ir dangų atstatymu	2,3	m	9,41	70	658,70	Atlikus kadastrinius matavimus tikslinamas buitinių nuotekų tinklo ilgis

Eil. Nr.	Sut. Žin. Eil. Nr.	Pozicijos	Žymuo	Mato vnt	Pagal pirkimo dokumentus			Pastabos
					Kiekis	vnt kaina be PVM, Eur	Suma, Eur	
14	48	Plastikinis valymo ir inspektavimo kanalizacijos šulinys PP (susidedantis iš kinetės ir stovo) Ø425 mm (įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu), (H = 2,00÷ 3,00 m)	1,1	kompl	15	253	3 795,00	Neteisingai nurodyti šulinių gyliai ir kiekiai sutartiniame žiniaraštyje. Faktiniai šulinių gyliai ir kiekiai skiriasi
15	49	Plastikinis valymo ir inspektavimo kanalizacijos šulinys PP (susidedantis iš kinetės ir stovo) Ø425 mm (įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu), (H = 3,00÷ 4,00 m)	1,1	kompl	1	297	297,00	Neteisingai nurodyti šulinių gyliai ir kiekiai sutartiniame žiniaraštyje. Faktiniai šulinių gyliai ir kiekiai skiriasi
16	50	G/b kanalizacijos Ø1000 mm šulinys (įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu), (H = 1,00÷ 2,00 m)	1,2	kompl	1	750	750,00	Neteisingai nurodyti šulinių gyliai ir kiekiai sutartiniame žiniaraštyje. Faktiniai šulinių gyliai ir kiekiai skiriasi
17	56	PP Ø425 mm šulinių dangčiai (po važiuojama dalimi - sunkaus „plaukiojančio“, klasės D400, po nevažiuojama danga – B125 dangčiai)	1,4	vnt	5	165	825,00	Neteisingai nurodyti šulinių kiekiai sutartiniame žiniaraštyje. Faktiniai šulinių kiekiai skiriasi
18	57	G/b Ø1000 mm šulinių dangčiai (po važiuojama dalimi - sunkaus „plaukiojančio“, klasės D400, po nevažiuojama danga – B125 dangčiai)	1,4	vnt	1	253	253,00	Neteisingai nurodyti šulinių kiekiai sutartiniame žiniaraštyje. Faktiniai šulinių kiekiai skiriasi
19	60	Komunikacijų žymėjimui cinkuoto metalo stovai su plastikinėmis lentelėmis	5	vnt	6	10	60,00	Neteisingai nurodyti šulinių kiekiai sutartiniame žiniaraštyje. Faktiniai šulinių kiekiai skiriasi
20	61	Buitinių nuotekų tinklų G/b šulinių padengimas hidroizoliacija	1,2	kompl	1	50	50,00	Neteisingai nurodyti šulinių kiekiai sutartiniame žiniaraštyje. Faktiniai šulinių kiekiai skiriasi
21		Viso:					8 250,72	
5.	BUITINIŲ NUOTEKŲ SLĖGINIAI TINKLAI Naktiziedžių tak., Neužmirštuolių tak., Katilėlių tak., Baltažiedžių tak., Hiacintų tak.							

Eil. Nr.	Sut. Žin. Eil. Nr.	Pozicijos	Žymuo	Mato vnt	Pagal pirkimo dokumentus			Pastabos
					Kiekis	vnt kaina be PVM, Eur	Suma, Eur	
22	66	Slėginio buitinių nuotekų tinklo iš PE100 RC PN10 Ø90 mm vamzdžių įrengimas uždaru būdu	2,2	m	9,4	70	658,00	Atlikus kadastrinius matavimus tikslinamas buitinių slėginių nuotekų tinklo ilgis
23	67	Slėginio buitinių nuotekų tinklo iš PE100 RC PN10 Ø63 mm vamzdžių įrengimas uždaru būdu	2,2	m	2	24,35	48,70	Atlikus kadastrinius matavimus tikslinamas buitinių slėginių nuotekų tinklo ilgis
24	68	Slėginio buitinių nuotekų tinklo iš PE100 RC PN10 Ø63 mm vamzdžių įrengimas atviru būdu su visomis reikalingomis jungtimis, dangų ardymu, žemės darbais, vamzdžių pagrindo įrengimu bei jų užpylimu, gerbūvio ir dangų atstatymu	2,2	m	4,51	24,35	109,82	Atlikus kadastrinius matavimus tikslinamas buitinių slėginių nuotekų tinklo ilgis
25	78	Nuotekų tinklų Ø90 vamzdžių hidrauliniai bandymai	6,3	m	9,4	1,7	15,98	Atlikus kadastrinius matavimus tikslinamas buitinių slėginių nuotekų tinklo ilgis
26	79	Nuotekų tinklų Ø63 vamzdžių hidrauliniai bandymai	6,3	m	6,51	1,7	11,07	Atlikus kadastrinius matavimus tikslinamas buitinių slėginių nuotekų tinklo ilgis
27		Viso:					843,57	
6.	VANDENTIEKIO TINKLAI Naktiziedžių tak., Neužmirštuolių tak., Katilėlių tak., Baltažiedžių tak., Hiacintų tak.							
28	82	Vandentiekio tinklo iš PE100 RC PN10 Ø110 mm vamzdžių įrengimas atviru būdu su visomis reikalingomis jungtimis, dangų ardymu, žemės darbais, vamzdžių pagrindo įrengimu bei jų užpylimu, gerbūvio ir dangų atstatymu	2,2	m	6,05	99,55	602,26	Atlikus kadastrinius matavimus tikslinamas vandentiekio tinklo ilgis
29	83	Vandentiekio tinklo iš PE100 RC PN10 Ø32 mm vamzdžių įrengimas atviru būdu su visomis reikalingomis jungtimis, dangų ardymu, žemės darbais, vamzdžių pagrindo įrengimu bei jų	2,2	m	17,56	21,2	372,27	Atlikus kadastrinius matavimus tikslinamas vandentiekio tinklo ilgis

Eil. Nr.	Sut. Žin. Eil. Nr.	Pozicijos	Žymuo	Mato vnt	Pagal pirkimo dokumentus			Pastabos
					Kiekis	vnt kaina be PVM, Eur	Suma, Eur	
		užpylimu, gerbūvio ir dangų atstatymu						
30	84	Gelžbetoninio šulinio Ø1000 įrengimas įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu žr. VN.B.71	1,2	kompl	1	800	800,00	Neteisingai nurodyti šulinių diametrai sutartiniame žiniaraštyje.
31	86	G/b Ø1000 mm šulinių dangčiai (po važiuojama dalimi - sunkaus „plaukiojančio“, klasės D400, po nevažiuojama danga – B125 dangčiai)	1,4	vnt	1	253	253,00	Neteisingai nurodyti šulinių diametrai sutartiniame žiniaraštyje.
32	92	Vartotojų pajungimas prie Ø63-Ø110 mm vamzdžio per balną (žr. brėž. VN.B-71)	4,4	kompl	1	60	60,00	Neteisingai nurodyti įvadų kiekiai sutartiniame žiniaraštyje.
33	93	Požeminės sklendės įrengimas su kapa (žr. brėž. VN.B-71)	4,4	kompl	1	77	77,00	Neteisingai nurodyti įvadų kiekiai sutartiniame žiniaraštyje.
34	94	Komunikacijų žymėjimui cinkuoto metalo stovai su plastikinėmis lentelėmis	5	kompl	1	10	10,00	Neteisingai nurodyti įvadų kiekiai sutartiniame žiniaraštyje.
35	95	Vamzdynų Ø110 mm hidraulinis bandymas, praplovimas su dezinfekcija	6.3 2.2.5	m	1,6	1,7	2,72	Atlikus kadastrinius matavimus tikslinamas vandentiekio tinklo ilgis
36	97	Vamzdynų Ø32 mm hidraulinis bandymas, praplovimas su dezinfekcija	6.3 2.2.5	m	17,56	1,7	29,85	Atlikus kadastrinius matavimus tikslinamas vandentiekio tinklo ilgis
37		Viso:					2 207,10	
7. BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI J. Aisčio g.								
38	98	Buitinių nuotekų tinklo iš PE100 RC PN10 Ø200 mm vamzdžių įrengimas uždaru būdu	2,2	m	0,66	164,25	108,40	Atlikus kadastrinius matavimus tikslinamas buitinių nuotekų tinklo ilgis
39	99	Buitinių nuotekų tinklo iš PVC (SN4) Ø160 mm vamzdžių įrengimas atviru būdu su visomis reikalingomis jungtimis, dangų ardymu, žemės darbais, vamzdžių pagrindo įrengimu bei jų	2,3	m	0,35	70	24,50	Atlikus kadastrinius matavimus tikslinamas buitinių nuotekų tinklo ilgis

Eil. Nr.	Sut. Žin. Eil. Nr.	Pozicijos	Žymuo	Mato vnt	Pagal pirkimo dokumentus			Pastabos
					Kiekis	vnt kaina be PVM, Eur	Suma, Eur	
		užpylimu, gerbūvio ir dangų atstatymu						
40	100	Plastikinis valymo ir inspektavimo kanalizacijos šulinys PP (susidedantis iš kinetės ir stovo) Ø425 mm (įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu), (H = 1,00÷ 2,00 m)	1,1	kompl	1	209	209,00	Neteisingai nurodyti šulinių gyliai ir kiekiai sutartiniame žiniaraštyje. Faktiniai šulinių gyliai ir kiekiai skiriasi
41		Viso:					341,90	
8.	BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI Rokelio g., Kirtimų g.							
42	110	Buitinių nuotekų tinklo iš PVC (SN4) Ø160 mm vamzdžių įrengimas atviru būdu su visomis reikalingomis jungtimis, dangų ardymu, žemės darbais, vamzdžių pagrindo įrengimu bei jų užpylimu, gerbūvio ir dangų atstatymu	2,3	m	29,27	70	2 048,90	Atlikus kadastrinius matavimus tikslinamas buitinių nuotekų tinklo ilgis
43	111	Plastikinis valymo ir inspektavimo kanalizacijos šulinys PP (susidedantis iš kinetės ir stovo) Ø425 mm (įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu), (H = 1,00÷ 2,00 m)	1,1	kompl	5	209	1 045,00	Neteisingai nurodyti šulinių gyliai ir kiekiai sutartiniame žiniaraštyje. Faktiniai šulinių gyliai ir kiekiai skiriasi
44	114	G/b kanalizacijos Ø1000 mm šulinys (įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu), (H = 1,00÷ 2,00 m)	1,2	kompl	1	750	750,00	Neteisingai nurodyti šulinių gyliai ir kiekiai sutartiniame žiniaraštyje. Faktiniai šulinių gyliai ir kiekiai skiriasi
45	117	PP Ø425 mm šulinių dangčiai (po važiuojama dalimi - sunkaus „plaukiojančio“, klasės D400, po nevažiuojama danga – B125 dangčiai)	1,4	vnt	1	165	165,00	Neteisingai nurodyti šulinių gyliai ir kiekiai sutartiniame žiniaraštyje. Faktiniai šulinių gyliai ir kiekiai skiriasi

Eil. Nr.	Sut. Žin. Eil. Nr.	Pozicijos	Žymuo	Mato vnt	Pagal pirkimo dokumentus			Pastabos
					Kiekis	vnt kaina be PVM, Eur	Suma, Eur	
46	121	Komunikacijų žymėjimui cinkuoto metalo stovai su plastikinėmis lentelėmis	5	vnt	1	10	10,00	Neteisingai nurodyti šulinių gyliai ir kiekiai sutartiniame žiniaraštyje. Faktiniai šulinių gyliai ir kiekiai skiriasi
47		Viso:					4 018,90	
9.	BUITINIŲ NUOTEKŲ SLĖGINIAI TINKLAI Rokelio g., Kirtimų g.							
48	125	Slėginio buitinių nuotekų tinklo iš PE100 RC PN10 Ø90 mm vamzdžių įrengimas uždaru būdu	2,2	m	2,17	70	151,90	Atlikus kadastrinius matavimus tikslinamas buitinių slėginių nuotekų tinklo ilgis
49	130	Nuotekų tinklą Ø90 vamzdinių hidrauliniai bandymai	6,3	m	2,17	1,7	3,69	Atlikus kadastrinius matavimus tikslinamas buitinių slėginių nuotekų tinklo ilgis
50		Viso:					155,59	
10.	VANDENTIEKIO TINKLAI Rokelio g., Kirtimų g.							
51	132	Vandentiekio tinklo iš PE100 RC PN10 Ø63 mm vamzdžių įrengimas uždaru būdu	2,2	m	1,54	24,35	37,50	Atlikus kadastrinius matavimus tikslinamas vandentiekio tinklo ilgis
52	134	Vandentiekio tinklo iš PE100 RC PN10 Ø32 mm vamzdžių įrengimas atviru būdu su visomis reikalingomis jungtimis, dangų ardymu, žemės darbais, vamzdžių pagrindo įrengimu bei jų užpylimu, gerbūvio ir dangų atstatymu	2,2	m	28,72	21,2	608,86	Atlikus kadastrinius matavimus tikslinamas vandentiekio tinklo ilgis
53	141	Vartotojų pajungimas prie Ø63-Ø110 mm vamzdžio per balną ir požeminės sklendės įrengimas su kapa (žr. brėž. VN.B-71)	4,4	kompl	1	77	77,00	Neteisingai nurodyti įvadų kiekiai sutartiniame žiniaraštyje.
54	142	Komunikacijų žymėjimui cinkuoto metalo stovai su plastikinėmis lentelėmis	5	kompl	1	10	10,00	Neteisingai nurodyti įvadų kiekiai sutartiniame žiniaraštyje.
55	143	Vamzdinių Ø63 mm hidraulinis bandymas, praplovimas su dezinfekcija	6.3 2.2.5.	m	1,54	1,7	2,62	Atlikus kadastrinius matavimus tikslinamas

Eil. Nr.	Sut. Žin. Eil. Nr.	Pozicijos	Žymuo	Mato vnt	Pagal pirkimo dokumentus			Pastabos
					Kiekis	vnt kaina be PVM, Eur	Suma, Eur	
								vandentiekio tinklo ilgis
56	144	Vamzdynų Ø32 mm hidraulinis bandymas, praplovimas su dezinfekcija	6.3 2.2.5	m	28,72	1,7	48,82	Atlikus kadastrinius matavimus tikslinamas vandentiekio tinklo ilgis
57		Viso:					784,80	
11.	BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI Kiškių g.							
58	2	Buitinių nuotekų tinklo iš PVC (SN4) Ø160 mm vamzdžių įrengimas atviru būdu su visomis reikalingomis jungtimis, dangų ardymu, žemės darbais, vamzdžių pagrindo įrengimu bei jų užpylimu, gerbūvio ir dangų atstatymu	2,3	m	16,86	70	1 180,20	Atlikus kadastrinius matavimus tikslinamas buitinių nuotekų tinklo ilgis
59	3	Plastikinis valymo ir inspektavimo kanalizacijos šulinys PP (susidedantis iš kinetės ir stovo) Ø425 mm (įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu), (H = 1,00÷ 2,00 m)	1,1	Kompl.	5	209	1 045,00	Neteisingai nurodyti šulinių gyliai ir kiekiai sutartiniame žiniaraštyje. Faktiniai šulinių gyliai ir kiekiai skiriasi
60	5	G/b kanalizacijos Ø1000 mm šulinys (įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu), (H = 1,00÷ 2,00 m)	1,2	Kompl.	1	750	750,00	Neteisingai nurodyti šulinių gyliai ir kiekiai sutartiniame žiniaraštyje. Faktiniai šulinių gyliai ir kiekiai skiriasi
61		Viso:					2 975,20	
12.	PAPILDOMI DARBAI KIŠKIŲ G.							
62	21	Asfalto dangų atstatymas		m2	89	73,1	6 505,90	Neteisingai nurodytas asfalto kiekis sutartiniame žiniaraštyje. Faktiniai kiekiai skiriasi.
63		Viso:					6 505,90	
		Iš viso neatliekamiems darbams:					28 674,20	