



Raseinių technologijos ir verslo mokykla
Muziejaus g. 8, LT-60122 Raseiniai
Lokalinė sąmata Nr. 14/01

Lokalinė sąmata Nr. 14/01

Iš viso: **16687,49 EUR**

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kodas	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
Skyrius Korpusas 1 - 3 aukštas									
1	Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisriniai signalizacijos davikliai (normalus variantas)	N50-270	vnt	19,404	45	873,18	873,18		
2	Adresinis dūmų jutiklis, Enea	PRN50-269	Vnt	24,356	45	1096,01		1096,01	
3	Adresinio ir konvencinio dūmų jutiklio bazės montavimas	CALC1-1	vnt	1,940	45	87,32	87,32		
4	Adresinio ir konvencinio dūmų jutiklio bazė EB0010, Enea	PRN50-269	Vnt	2,873	45	129,28		129,28	
Aktų salė									
5	Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisriniai signalizacijos davikliai (normalus variantas)	N50-270	vnt	75,600	2	151,20	151,20		
6	Linijinis dūmų jutiklis Firebeam Blue 7-70m komplektas	PRN50-269	Vnt	721,955	2	1443,91		1443,91	
Iš viso už poskyrį Aktų salė						1595,11	151,20	1443,91	
7	Gaisro pavojaus mygtuko montavimas, tvirtinant medsraigčiais	N50-322	vnt	19,404	4	77,62	77,62		
8	Gaisrinis mygtukas adresinis, Enea	PRN50-315	Vnt	47,288	4	189,15		189,15	
9	Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje	N50-324	vnt	17,640	3	52,92	52,92		
10	Vidaus sirena LD96R, 24V su blykste raudona	PRN50-315	Vnt	94,928	3	284,79		284,79	
11	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	N21-23	100m	183,960	9,52	1751,30	1751,30		
12	Kabelis gaisrinis ekranuotas nedegus PH90(E90) 100m 2x1mm2	PRN21-23	m	0,851	824	700,81		700,81	
13	Kabelis gaisrinis, nedegus, 90min, ekranuotas 2x1,4mm2	PRN21-23	m	1,235	128	158,05		158,05	
14	Iki 25mm skersmens plieninių vamzdžių montavimas santv., kolonomis ir kt. met. k-jomis tvirtinant apkabomis	N21-133	100m	306,180	9,55	2924,02	2924,02		
15	Instaliacinis vamzdis RL20	PRN21-121	m	1,651	955	1576,32		1576,32	
Iš viso už skyrių Korpusas 1 - 3 aukštas						11495,88	5917,55	5578,32	
Skyrius Korpusas 2 - 1 aukštas									
24	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	N21-23	100m	183,960	8,39	1543,43	1543,43		
25	Kabelis gaisrinis ekranuotas nedegus PH90(E90) 100m 2x1mm2	PRN21-23	m	0,851	739	628,53		628,53	
26	Kabelis gaisrinis, nedegus, 90min, ekranuotas 2x1,4mm2	PRN21-23	m	1,235	100	123,48		123,48	
Iš viso už skyrių Korpusas 2 - 1 aukštas						2295,43	1543,43	752,01	
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						13791,31	7460,98	6330,33	
Išlaidos									
Bendra vertė be PVM						13791,31	7460,98	6330,33	
PVM						2896,18	21%	21%	21%
Bendra vertė su PVM						16687,49	9027,79	7659,70	

Direktorė
Aurelija Dragūnaitė



Monika Dubauskaitė