

**SUSITARIMAS Nr.
DĖL 2023 M. RUGSĖJO 13 D. SUTARTIES NR. S-199**

2023 m. gruodžio 21 d.

Viešojo įstaiga Marijampolės ligoninė, atstovaujama direktoriaus Manto Čėsnos ir

Uždaroji akcinė bendrovė „Statybos ritmas“, atstovaujama generalinio direktoriaus Danieliaus Pečiulio,

toliau kartu šiame susitarime Užsakovas ir Rangovas vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“.

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi ir 2023 m. rugsėjo 13 d. sutarties Nr. S-199 (toliau - Sutartis) 10.2. ir 10.3. p. nuostatomis,

s u s i t a r i a atsižvelgdamos į tai, kad:

A. Šalys 2023-09-13 sudarė viešojo pirkimo sutartį S-199 „VšĮ Marijampolės ligoninės maisto paruošimo patalpų Palangos g.1 Marijampolėje paprastojo remonto statybos darbų sutartis“ (toliau – Sutartis).

B. Sutarties galiojimo terminui nepasibaigus kilo poreikis atlikti papildomus, keičiamus darbus, kurie nebuvo numatyti Sutartyje. Neatlikus visų žemiau išvardintų nenumatytų projekte ir sutartyje darbų, negalima įvykdyti rangos sutarties Nr. S-199:

- pakeisti ketinius lietaus surinkimo vamzdynus, nuo pirmo aukšto iki artimiausio šulinio, naujais PVC vamzdžiais;
- pakeisti susidėvėjusias įvadinės vandentiekio sistemos sklendes;
- demontuoti grindyse esančias metalines sijas bei neveikiančių inžinerinių trasų kanalus, užpilant juos smėliu ir sutankinant;
- žemutinėje pastato dalyje prieš betonavimo darbus įrengti išlyginamąjį smėlio posluoksnį;
- pakeitus lietaus nuotekų vamzdynus reikalingas betoninių grindų dangos atstatymas;
- pažeistas gelžbetonines sėramas pakeisti naujomis;
- žemesnėje pastato dalyje iki 70 cm aukščio įrengti papildomai sienų hidroizoliaciją.
- siekiant užtikrinti tolygų viso korpuso karšto vandens sistemos veikimą bei temperatūros reguliavimą nuspręsta papildomai sumontuoti termobalansinius ventilius;
- patalpose nr. 01, 21, 24, 28 įrengti rankšluosčių džiovintuvus, juos pajungiant nuo karšto vandentiekio sistemos, projekte rankšluosčių džiovintuvų montavimo darbai nėra numatyti;
- norint užtikrinti patalpų sanitarinius reikalavimus reikalinga mėsos, pieno ir riebalų, bei vaisių ir daržovių šaldymo kameroje įrengti po vieną grindų trapą;
- dėl aukštesnės temperatūros palaikymo rauginimo patalpoje papildomai sumontuoti elektrinį radiatorių, jo sumontavimo darbai projekte nebuvo numatyti;
- evakuaciniuose keliuose nėra pilnai pagal reikalavimus numatyti privalomi avariniai šviestuvai ir evakuaciniai ženklai, reikalinga papildomai įrengti evakuacinių ženklų ir avarinių šviestuvų;
- maisto gamybos ir sandėliavimo patalpose (pat. nr. 04, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 28) smulkiajai virtuvės ir kitai maisto ruošimo elektros įrangai pajungti reikalinga papildomai įrengti kištukinius lizdus iš artimiausių paskirstymo skydų JS-3, JS-4, JS-5;
- norint padidinti patalpų plotą, reikalinga išardyti nereikalingas mūrines pertvaras patalpose, nr. 01, 20, 25.
- dėl virtuvės duonos pečiaus transportavimo į duonos kepimo patalpą reikalinga duris D16 (1000x2100 mm), pakeisti į plastikines (1300x2250 mm);
- norint užtikrinti reikalingą vandens tiekimo debitą visam remontuojamam ir kitiems korpusams, reikalinga pakoreguoti šalto, karšto bei cirkuliacinio vandentiekio sistemą ir vamzdynų diametrus padidinti iki esamų vamzdynų diametrų.

C. Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPI) 89 straipsnio 2 dalis numato, kad:

„Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama pagal šį įstatymą neatliekant naujos pirkimo procedūros, nereikalaudant patikrinti, ar nėra šio straipsnio 4 dalies 1–4 punktuose nurodytų aplinkybių, tačiau yra visos šios sąlygos kartu:

- 1) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje;
 - 2) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju;
 - 3) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis.“
- D. Pradinė sutarties vertė yra 548696,00 Eur be PVM.
- E. Atsisakomų darbų vertė yra 6019,60 Eur be PVM, tai sudaro – 1,1 % nuo pradinės Sutarties vertės.
- F. Papildomų darbų vertė yra 41703,30 Eur be PVM, tai sudaro – 7,6 % nuo pradinės Sutarties vertės.
- G. Bendra pakeitimų vertė pagal šį Susitarimą yra 35683,70 Eur be PVM, tai sudaro – 6,5 % nuo pradinės Sutarties vertės.
- H. Sutarties pobūdis iš esmės nekeičiamas, kadangi šiame Susitarime numatyti papildomi darbai atitinka Sutartyje numatytų darbų pobūdį.

ŠALYS SUSITARIA:

1. SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMAS

1.1. Rangovas įsipareigoja atlikti papildomus darbus nurodomus prie šio Susitarimo pridedamuose prieduose.

1.2. Kitos Sutarties nuostatos, nenurodytos šio susitarimo dėl Sutarties pakeitimo 1.1 punkte lieka nepakeistos.

2. KITOS NUOSTATOS

2.1. Susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo abi Sutarties Šalys.

2.2. Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

2.3. Susitarime naudojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktus Sąvokų apibrėžimus.

2.4. Šis susitarimas sudarytas 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai. Šalys susitaria, kad pasirašytas, nuskenuotas ir atsiųstas el. paštu, pasirašytas el. parašu ar patvirtintas Elektroninėje sistemoje, Susitarimas laikomas galiojančiu ir turi tokią pat teisinę galią kaip ir pasirašytas popierinis Susitarimo variantas.

3. SUSITARIMO PRIEDAI

3.1. Objektinė sąmata, 1 lapas.

3.2. Lokalinė sąmata nevykdomi statybos darbai, 2 lapai.

3.3. Lokalinė sąmata papildomi, keičiami statybos darbai, 4 lapai.

ŠALIŲ JURIDINIAI ASMENYS IR REKVIZITAI:

UŽSAKOVAS

VšĮ Marijampolės ligoninė
Įmonės kodas: 165803154
PVM mokėtojo kodas: LT658031515
Palangos g. 1, LT-68188, Marijampolė
Bankas: Swedbank, AB
Banko kodas 73000
a/s LT 917300010002342035
tel.: 8343 50435 , faksas: 8343 52935
el. paštas:
administracija@marijampolesligonine.lt

Direktorius

.....
Mantas Čėsna

RANGOVAS

UAB „Statybos ritmas“
Įmonės kodas 151203391
PVM mokėtojo kodas LT512033917
Gamyklų g. 3, LT-68108 Marijampolė
Bankas: AB „Swedbank“
Banko kodas 73000
a/s. Nr. LT48 7300 0100 0233 6892
tel.:8343 71450, faksas: 8343 70787
el. paštas: info@sr.lt

Generalinis direktorius

.....
Danielius Pečiulis.....

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

Statinių grupė 2023-06-02 Ligoninės maisto paruošimo patalpų Palangos g. 1 Marijampolėje paprastojo remonto darbų aprašas

Statiny 1 Ligoninės maisto paruošimo patalpų Palangos g. 1 Marijampolėje paprastojo remonto darbų aprašas

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skačiuojamoji kaina su PVM (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	Bendrastatybiniai darbai (papildomi darbai)	38 304,61		38 304,61	31 656,70
2	Bendrastatybiniai darbai (nevykdomi darbai)	-609,84		-609,84	-504,00
3	Vandentiekis - nuotekos (keičiami darbai)	12 156,39		12 156,39	10 046,60
4	Vandentiekis - nuotekos (nevykdomi darbai)	-6 673,88		-6 673,88	-5 515,60
	Iš viso:	43 177,28		43 177,28	35 683,70

Techninio skyriaus
inžinierė
Laura Preikšienė



SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2023 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2022.10 kainas

Statinių grupė 2023-06-14 Ligoninės maisto paruošimo patalpų Palangos g. 1 Marijampolėje paparastojo remonto darbų aprašas

Statinsys 1 Ligoninės maisto paruošimo patalpų Palangos g. 1 Marijampolėje paparastojo remonto darbų aprašas

Žiniaraštis 2 Vandentiekis - nuotekos. Nedaromi darbai

Suma žiniaraščiui -6.673,88 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 Vandentiekio tinklai (V1, V2, T3, T4)

18 N16P-0201	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų m			-42,0	18,7552	-787,72
	iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm)					
19 1020-100	Daugiasluoksniai vamzdžiai tiesūs 40x4.0mm (Tigris Alupex)	m		-35,0	5,2479	-183,68
20 1020-143	Daugiasluoksniai vamzdžiai tiesūs 50x4.0mm (Tigris Alupex)	m		-37,0	15,7658	-583,33
22 1020-96	Daugiasluoksniai vamzdžiai ritėse 16x2.0mm (Tigris Alupex)	m		-60,0	1,775	-106,50
23 N26P-0101	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	100m		- 0,71	545,1409	-387,05
24 N26P-0101	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo 42-54 mm	100m		- 1,07	1086,4537	-1 162,51
37 R19-2	Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 63 mm skersmens vamzdžių ardymas	m		-20,0	7,1431	-142,86
38 N16P-0101	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 40 mm iki 70 mm)	m		-50,0	21,51	-1 075,50
39 N26-219	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo 42-54 mm	100m		- 1,0	1086,4537	-1 086,45

Skyriuje 1	-5 515,60
Žiniaraštyje 2	-5 515,60
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%	-1 158,28
Iš viso žiniaraštyje 2	-6 673,88

Sudarė :

/Pavardė/

Techninio skyriaus
Inžinierė
Laura Preikšienė

SUDERINTA: _____ TŪKST.LT.

TVIRTINU: _____ TŪKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. MĖN. D.

2020 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

Statinių grupė 2023-11-28 Ligoninės maisto paruošimo patalpų Palangos g. 1 Marijampolėje paprastojo remonto darbų aprašas

Statinys 1 Nevykdomi darbai

Žiniaraštis 1 Bendrastatybiniai darbai

					Suma žiniaraščiui	-609,84 EUR
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

5 Langai, durys

1 N2P-0301	Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose D15/16/17/18/19/23/27/29/31/32/ (vidinių durų blokų plotas daugiau 2m2 iki 3 m2)	m2	- 2,1	240,0	-504,00
------------	---	----	-------	-------	---------

Skyriuje 5 -504,00

Žiniaraštyje 1 -504,00

Pridėtinės vertės mokestis 21.00% -105,84

Iš viso žiniaraštyje -609,84

Techninio skyriaus
inžinierė
Sudarė: Laura Preikšienė
(Pavardė)

SUDERINTA: _____ TŪKST.LT.

TVIRTINU: _____ TŪKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. MĖN. D.

2020 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

Statinių grupė 2023-11-13 Ligoninės maisto paruošimo patalpų Palangos g. 1 Marijampolėje paprastojo remonto darbų aprašas**Statinsys 1 Ligoninės maisto paruošimo patalpų Palangos g. 1 Marijampolėje paprastojo remonto darbų aprašas****Žiniaraštis 1 Papildomi darbai**


Suma žiniaraščiui 38.304,61 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Ardymo darbai						
1 R6-4		Mūrinių pertvarų išardymas rankiniu būdu, be plytų atrinkimo	m3	14,172	55,0008	779,47
2 R23-62		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	36,0	56,66	2039,76
3 N9P-0105		Metaliinių konstrukcijų demontavimas k1=0.60,k2=0.70,k3=0.000	t	1,2	459,5733	551,49
4 H16K-410		Gelžbetoninių monolitinių konstrukcijų išardymas	m3	2,73	607,915	1659,61
5 N23-237		Lovių užpylimas smėliu rankiniu būdu, sutankinant	m3	9,0	51,2106	460,9
6 N27P-9-1		Smėlio-žvyro mišinio pagrindo ar dangos įrengimas (storis 5 cm , viensluoksnis)	100m2	2,346	558,33	1309,84
Skyriuje 1						6801,07
2 Kiti papildomi darbai						
1 N11P-0203		Grindų bituminių teptinių hidroizoliacijų įrengimas bitumine emulsija	m2	167,0	6,1239	1022,69
2 N2P-0301		Plastikinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose (vidinių durų blokų plotas daugiau 2m2 iki 3 m2) D16	m2	2,93	294,484	862,84
3 N7P-0306		Gelžbetoninių sąramų montavimas	vnt.	17,0	67,3956	1145,73
4 N6P-0801		Mažų apimčių grindų konstrukcijų betonavimas	m3	6,0	266,4499	1598,7
Skyriuje 2						4629,96
3 Lietaus nuotekos						
1 F1-5-2		Žemės darbai nuotekoms, kai vamzdynai klojami iki 2,5m gylio atskirose tranšėjose, neišvežant gruntą	km	0,032	29132,4556	932,24
2 N23-1		Smėlio pagrindo po vamzdžiais įrengimas	m3	3,8	57,1244	217,07
3 R19-35		Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų ardymas	m	74,0	15,5	1147,0
4 R19-38		Ketinių lauko kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų ardymas	m	32,0	11,5049	368,16
5 N16P-1101		Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm (m vamzdyno)	m	106,0	39,6144	4199,13
6 1031-151		PVC vamzdžiai su movomis 110/3.2/0.5 (nuotekų sistema)	m	106,0	9,4574	1002,48

7 N16P-1407	Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas (lietaus nuotekų)	100m	1,06	165,3297	175,25
8 N16-169	Vamzdžių, kurių D iki 100mm, prijungimas prie esamų tinklų	vnt	8,0	107,098	856,78
9 N26-264	Vamzdynų, kurių d 60-110mm izoliavimas putų polietileno kevalais	100m	0,78	694,998	542,1
10 N46-164	Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas	m3	5,4	187,2451	1011,12
11 F27-15-2	Trinkelų dangos išardymas-atstatymas	m2	11,5	57,866	665,46
12 N23-133	Kanalizacijos vamzdynų prisijungimas prie esamų tinklų	vnt	2,0	358,5105	717,02
13 R19-96	Šulinių valymas	vnt	2,0	158,2056	316,41
14 R16-105	Šulinių angos paaukštinimas	vnt	2,0	192,6102	385,22
15 R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	13,33	56,66	755,28
Skyriuje 3					13290,72
4 Termobalansinių ventilių montavimas					
1 N16-61	Termobalansinių ventilių montavimas DN15	vnt.	16,0	82,0769	1 313,23
Skyriuje 4					1 313,23
5 Vandentiekio tinklai (V1, V2, T3, T4)					
1 N16P-0201	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	40,0	17,3551	694,20
2 1020-97	Daugiasluoksniai vamzdžiai ritėse 20x2.25mm (Tigris Alupex)	m	40,0	1,5545	62,18
3 N17-17	Rankšluosčių džiovintuvų montavimas	vnt	4,0	151,1455	604,58
4 N16-43	Flanš. ventilių, sklendžių, vožtuvų, kurių D iki 100mm.prijungimas	vnt	3,0	246,6554	739,97
Skyriuje 5					2 100,93
6 Gamybinės nuotekos (F2)					
1 N17-14	Trapo, (Su nerūdijančio plieno grotelėmis) kurio skersmuo 100mm, montavimas	kompl.	3,0	359,3125	1 077,94
Skyriuje 6					1 077,94
7 Šildymas					
1 N21-247	Elektrinių radiatorių montavimas (rauginimo patalpa)	vnt	1,0	162,5441	162,54
Skyriuje 7					162,54
8 Šviestuvų, jungiklių, kistukinių lizdų montavimas					
1	1 LED šviestuvų vidaus apšvietimui montavimas pakabinamų lubų konstrukcijose	vnt.	4,0	67,64	270,56
2	2 LED signalinių žibintų su užrašu "įėjimas", "išėjimas" ir pan. montavimas	100vnt	0,01	9035,30	90,35
3	5 Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,22	1269,55	279,30
4	6 Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukams, lizdams iškirtimas mūro sienose	100vnt	0,22	122,76	27,01
5	7 Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus, kai dėžutės apvalios d iki 100 mm	100vnt	0,22	328,07	72,18
6	8 Saugumo jungiklio (įjungti - išjungti) montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,02	11499,40	229,99
Skyriuje 8					969,38
9 Kabelių montavimas					
1	8 Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas metaliniais kanalais (kopėčiomis)	100m	2,5	132,13	330,33
2	10 Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100m	1,0	244,48	244,48

3	13 Variniai galios kabeliai VVG (apvalūs) 3x2.5	m	280,0	1,57	439,60
4	14 Variniai kabeliai VVG 5x2.5	m	70,0	1,95	136,50
5	28 Horizontalių skylių gręžimas iki 80 mm skersmens deimantiniais grąžtais betono konstrukcijose , kai skylės skersmuo iki 32mm, gylis 200 mm	100vnt	0,05	1230,07	61,50
6	31 Kabelio izoliacijos varžos matavimas	vnt.	6,0	16,42	98,52
	Skyriuje	9			1 310,93
	Žiniaraštyje	1			31 656,70
	Pridėtinės vertės mokestis	21.00%			6 647,91
	Iš viso žiniaraštyje	1			38 304,61

Techninio skyriaus
inžinierė
Laura Preikšienė
Sudarė: _____
(Pavardė)



LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2022.10 kainas

Statinių grupė 2023-06-14 Ligoninės maisto paruošimo patalpų Palangos g. 1 Marijampolėje paprastąjo remonto darbų aprašas

Statinsys 1 Ligoninės maisto paruošimo patalpų Palangos g. 1 Marijampolėje paprastąjo remonto darbų aprašas

Žiniaraštis 2 Vandentiekis - nuotekos. Keičiami darbai

Suma žiniaraščiui 12.156,39 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Vandentiekio tinklai (V1,T3,T4)						
1	1020-144	Daugiasluoksniai vamzdžiai tiesūs 63x4.0mm (Tigris Alupex)	m	30,0	20,0496	601,49
2	N16-115-2	Pastatų vidaus plastikinio slėginio vamzdžio D75-110 mm tiesimas, tvirtinant.	m	86,0	40,5861	3 490,40
3	1028-18	PPR vamzdis D75	m	43,0	21,0856	906,68
4	1028-20	PPR vamzdis D110	m	43,0	32,3756	1 392,15
5	N16P-0301	Plastikinių vamzdžių klojimas, rišant prie armatūros tinklo	m	238,0	3,0876	734,85
6	1020-97	Daugiasluoksniai vamzdžiai ritėse 20x2.25mm (Tigris Alupex)	m	298,0	1,5545	463,24
7	N26P-0102	Vamzdžio vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais , kai vamzdžio išorinis skersmuo 60-114 mm	100m	0,48	1214,3537	582,89
8	N26P-0105	Vamzdžio vamzdžių izoliavimas porėtais sintetinio kaučiuko kevalais , kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	100m	3,29	195,0756	641,80
9	N26P-0105	Vamzdžio vamzdžių izoliavimas porėtais sintetinio kaučiuko kevalais , kai vamzdžio išorinis skersmuo 42-54 mm	100m	0,35	329,4456	115,31
10	N26P-0105	Vamzdžio vamzdžių izoliavimas porėtais sintetinio kaučiuko kevalais , kai vamzdžio išorinis skersmuo 60-114 mm	100m	0,68	637,254	433,33
11	N16P-1406	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdinių hidraulinis bandymas	100m	2,82	176,1035	496,61
12	N22P-0707	Vamzdinių iki 400 mm skersmens praplovimas su dezinfekcija, kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm	100m	2,82	66,6136	187,85

Skyriuje 1 10 046,60

Žiniaraštyje 2 10 046,60

Pridėtinės vertės mokestis 21.00% 2 109,79

Iš viso žiniaraštyje 2 12 156,39

Sudarė :

/Pavardė/

Techninio skyriaus
inžinierė
Laura Preikšienė



DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Viešoji įstaiga Marijampolės ligoninė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Susitarimas dėl 2023 m. rugsėjo 13 d. Sutarties Nr. S-199
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-12-21 Nr. S1-25
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Mantas Čėsna Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-12-21 14:21
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-11-21 16:09 - 2025-11-20 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Danielius Pečiulis
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-12-21 15:13
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-12-21 15:14
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-11-07 16:16 - 2028-11-05 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Papildomi dokumentai prie Susitarimo.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20231208.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-01-15)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-01-15 nuorašą suformavo Mindaugas Samušis
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-