



Konkurso sąlygų
1 priedas

UAB EURADAS
UAB EURADAS, J. Savickio g. 4-7, LT-01108 Vilnius, Įm.k. 305107404, PVM mokėtojo kodas LT100012443018

**PASIŪLYMAS
DĖL PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ**

2023 02 01 Nr. 1
Kaunas

Tiekėjo pavadinimas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi ūkio subjektų grupę sudarančių ūkio subjektų pavadinimai/</i>	UAB EURADAS
Tiekėjo adresas <i>/Nurodomas už Pasiūlymo parengimą ir pateikimą atsakingo ūkio subjekto adresas/</i>	J. Savickio g. 4-7, LT-01108 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos	
Telefono numeris	
Fakso numeris	
El. pašto adresas	

/Pastaba. Pildoma jei tiekėjas ketina pasitelkti subteikėją (-us)/

Subrangovo (-ų), subteikėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subrangovo (-ų), subteikėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	
Specialistai ir ekspertai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar pasitelkiamo(-ų) subrangovo(-ų), subteikėjo(-ų), subteikėjo(-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subteikėją (-us) ar subteikėją (-us)	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) Pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- 2) Taip pat patvirtiname, kad visa Mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad Mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose.
- 3) Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

4) Pasirašydamas pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Mes siūlome šios darbus:

Eil. Nr.	Pavadinimas, darbų aprašymas	Kiekis, mato vnt.	Vertė, Eur be PVM
Patalpų paprastojo remonto darbai Tvirtovės al. 35, Kaune			
1.	Patalpos Nr.114 remonto darbai	kompl. 1	18424,12
2.	Patalpos Nr.115 remonto darbai	kompl. 1	11515,34
Suma, Eur be PVM			29939,46
PVM, Eur			6287,29
Bendra pasiūlymo kaina su PVM (1+2)			36226,75

Bendra pasiūlymo kaina eurai su PVM žodžiu: Trisdešimt šeši tūkstančiai du šimtai dvidešimt šeši eurai ir septyniasdešimt penki centai.

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 6287,29 Eur.

Pastabos:

- Kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio.
- Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės atitinkamos skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: _____.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Jungtinė pažyma	2
2.	Statybos vadovo atestatas	1
3.	CAD	2
4.	Įgaliojimas	1
5.	Vykdomos veiklos išrašas	3
6.	EBVPD	16
7.	Lokalinė sąmata	4
8.	Pažymos apie atliktus darbus	4
9.	Pasiūlymo užtikrinimo garantijos kopija	1

Konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Paiškinimai, įrodantys, kad šios lentelės 2 stulpelyje nurodyta informacija yra konfidenciali
2.	Statybos vadovo atestatas	Asmens kodas


Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra informacija nurodyta Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 punkte. Jei Tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios Tiekėjo pasiūlyme nėra.

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalimi, Perkančioji organizacija laimėjusio Tiekėjo pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus Tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį Tiekėjų konkurencijai, paskelbs CVP IS.

Pasiūlymo galiojimas: galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasiūlymas galioja 3 mėnesius nuo pateikimo dienos - 2023 02 01 iki 2023 05 10





(Dokumentą sudariusio asmens vardas, pavardė)

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠČIAI

1 lentelė. Patalpos Nr. 114 paprastojo remonto darbų kiekių žiniaraštis

Eil.Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
I.	Ardymo darbai		
1	Esamų medinių grindų su pagrindinio karkasu išardymas	100m2	0,642
2	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūrinėse sienose	100m2	0,027
3	Esamos elektros instaliacijos demontavimas	kompl.	1,0
4	Radiatorių demontavimas (išsaugant) , kai radiatorių masė iki 50 kg	vnt.	5,0
5	Centrinio šildymo iki 32 mm skersmens vamzdynų išardymas, neišsaugojant medžiagų	m	30,0
6	Senų aliejinių dažų pašalinimas nuo sienų paviršių	100m2	1,169
II.	Remonto darbai		
1	Vagų iškirtimas vidaus vamzdynams , kai plytų sienose vagų skerspjūvio plotas 50 cm 2	m	40,0
2	Iki 32mm skersmens polietileninių vamzdžių montavimas paruoštose vagose	100m	0,4
3	Esamų radiatorių permontavimas (išplaunant)	vnt.	5,0
4	Plastikinių elektros instaliacijos kanalų montavimas, tvirtinant prie mūro sienos (kanalų skerspjūvio plotas daugiau 60 cm2)	100m	0,25
5	Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas plastikiniuose kanaluose	100m	1,5
6	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,15
7	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,02
8	Elektros instaliacijos apšvietimo laidų tiesimas šviestuvams po lubų gipskartoniu	100m	1,0
9	Lubų aptaisymas gipskartonio plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą, užtaisant ir glaistant siūles	100m2	0,642
10	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmais 1.00 mm storio sluoksniu)	100m2	0,642
11	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais voleliu	100m2	0,642
12	Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 10 mm , vidinės sienos)	100m2	1,169
13	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (dviem sluoksniais)	100m2	1,169
14	Sienų vidinių paviršių labai geras dažymas emulsiniais dažais dviem sluoksniais	100m2	1,169
15	Grindų karkaso įrengimas iš medinių tašų, tvirtinant prie betoninio pagrindo, įrengiant hidroizoliaciją	100m2	0,642
16	Grindų pagrindo iš OSB plokščių įrengimas ant karkaso	100m2	0,642

17	Parketo lentelių (uosis, 6x42cm) dangą, jas klijuojant eglute	100m ²	0,642
18	Grindjuosčių tvirtinimas parketo dangų grindims , kai grindjuostės uosio medienos	m	32,0
19	Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, 1100 x 2450mm	m ²	2,7
20	Durų apvadų, apdirbimų montavimas iš minkštų veislių medienos	m	6,0
21	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1,0

2 lentelė. Patalpos Nr. 115 paprastojo remonto darbų kiekių žiniaraštis

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
I. Ardymo darbai			
1	Esamų medinių grindų su pagrindinio karkasu išardymas	100m ²	0,36
2	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūrinėse sienose	100m ²	0,027
3	Esamos elektros instaliacijos demontavimas	kompl.	1,0
4	Radiatorių demontavimas (išsaugant) , kai radiatorių masė iki 50 kg	vnt.	2,0
5	Centrinio šildymo iki 32 mm skersmens vamzdynų išardymas, neišsaugojant medžiagų	m	15,0
6	Senų aliejinių dažų pašalinimas nuo sienų paviršių	100m ²	0,84
II. Remonto darbai			
1	Vagų iškirtimas vidaus vamzdinams , kai plytų sienose vagų skerspjūvio plotas iki 50 cm ²	m	15,0
2	Iki 32mm skersmens šildymosistemos vamzdžių montavimas paruoštose vagose	100m	0,15
3	Esamų radiatorių permontavimas (išplaunant)	vnt.	2,0
4	Plastikinių elektros instaliacijos kanalų montavimas, tvirtinamant prie mūro sienos (kanalų skerspjūvio plotas daugiau 60 cm ²)	100m	0,16
5	Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm ² skerspjūvio ploto tiesimas plastikiniuose kanaluose	100m	1,0
6	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,1
7	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,02
8	Lubų aptaisymas gipskartonio plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą, užtaisant ir glaistant siūles	100m ²	0,36
9	Elektros instaliacijos apšvietimo laidų tiesimas šviestuvams po lubų gipskartoniu	100m	0,5
10	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (dviem sluoksniais)	100m ²	0,36
11	Lubų paviršių labai geras dažymas emulsiniais dažais dviem sluoksniais	100m ²	0,36
12	Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 10 mm , vidinės sienos)	100m ²	0,84
13	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (dviem sluoksniais)	100m ²	0,84

14	Sienų vidinių paviršių labai geras dažymas emulsiniais dažais dviem sluoksniais	100m ²	0,84
15	Grindų karkaso įrengimas iš medinių tašų, tvirtinant prie betoninio pagrindo, įrengiant hidroizoliaciją	100m ²	0,36
16	Grindų pagrindo iš OSB plokščių įrengimas ant karkaso	100m ²	0,36
17	Parketo lentelių (uosis, 6x42cm) dangą, jas klijuojant eglute	100m ²	0,36
18	Grindjuosčių tvirtinimas parketo dangų grindims, kai grindjuostės uosio medienos	m	23,0
19	Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, 1100 x 2450mm	m ²	2,7
20	Durų apvadų, apdirbimų montavimas iš minkštų veislių medienos	m	6,0
21	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1,0