



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „VIGOTEMA“

Sartų g.19, Užtiltės kaimas, Zarasų rajonas

Tel.:8 603 07746, el.p. vigotema@gmail.com

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 303224832, PVM mokėtojo kodas LT100008353915

Visagino savivaldybės administracijai

**PASIŪLYMAS
DĖL VISAGINO SAVIVALDYBĖS APŠVIETIMO SISTEMOS
REMONTO IR PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ
PIRKIMO**

2024-01-03Užtiltės km., Zarasų raj.

Tiekėjo pavadinimas [jei tai ūkio subjektų grupė, nurodyti: Jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė, sudaryta iš: [nurodyti visų partnerių pavadinimus ir įmonės kodus] Atsakingas partneris [nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimą, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė]	UAB „Vigotema“
Tiekėjo adresas [Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų partnerių adresai]	Sartų g. 19, Užtiltės km., Zarasų raj.
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos	Daiva Stankūnienė, Direktorė
Telefono numeris, el. pašto adresas	+370 610 67453, vigotema@gmail.com

Asmuo atsakingas už pasiūlymą:

Vardas, pavardė	Daiva Stankūnienė
Adresas	Sartų g. 19, Užtiltės km., Zarasų raj.
Telefonas	+370 610 67453
El. paštas	vigotema@gmail.com

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti subrangovus ir ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, taip pat nurodyti ir kitus žinomus subrangovus.

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas, kodas ir adresas	Numatomi atlikti darbai	Statybos rangos sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektą	
			EUR su PVM	Proc.
Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį				

			Viso:	
Kiti žinomi subrangovai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį*				
			Viso:	

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subrangovai, kurių kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus.

Pateikiama ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, ir (ar) subrangovų pasirašytos laisvos formos susitarimo ar pažymos, patvirtinančios sutikimą dalyvauti šiame viešajame pirkime, skaitmeninė kopija.

Vykdant sutartį pasitelksim šiuos specialistus, kuriuos ketiname įdarbinti (toliau - kvazisubtiekėjus) **

Eil. Nr.	Kvazisubtiekėjo vardas ir pavardė	Kvazisubtiekėjui numatomi perduoti darbai/ paslaugos (įvardinti konkrečiai darbus/ paslaugas);

**Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti kvazisubtiekėjai.

Pateikiama kvazisubtiekėjų pasirašytas laisvos formos sutikimas, patvirtinantis suteikti sutartyje nurodytas paslaugas ir subteikėjo patvirtinimas, kad laimėjęs konkursą, įdarbins šį specialistą

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai) **

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVPIS pasiūlymo lango eilutėje („Įsegti dokumentai“)

**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos Viešųjų pirkimų įstatymo 20 str. 2 d. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Tiekėjas turi aiškiai nurodyti, kokie su pasiūlymu pateikti dokumentai laikytini konfidencialiais. Perkančioji organizacija, viešojo pirkimo komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti tiekėjo pateiktos informacijos, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios tiekėjo pasiūlyme nėra.

Vadovaudamiesi konkurso ir žemiau nurodytomis sąlygomis bei terminais, be jokių išlygų ar apribojimų, mes siūlome **Visagino savivaldybės apšvietimo sistemos remonto ir priežiūros paslaugas** pagal visus pirkimo dokumentų reikalavimus.

Mūsų pasiūlymo kaina:

Eil. Nr.	Elektros įrangos įrenginių ir atliekamų darbų pavadinimas	Preliminarus kiekis	Mato vienetas	Vieneto kaina, Eur (be PVM)	Bendra kaina, Eur (be PVM)
1	Natrio arba metalo halogeno lempų keitimas 9–11 m aukštyje naudojant žmonių kėlimo mechanizmą ir sugedusių lempų	30	vnt.	12,00	360,00

Eil. Nr.	Elektros įrangos įrenginių ir atliekamų darbų pavadinimas	Preliminarus kiekis	Mato vienetas	Vieneto kaina, Eur (be PVM)	Bendra kaina, Eur (be PVM)
	utilizavimas				
2	Natrio arba metalo halogeno šviestuvų remontas keičiant sugedusius vidaus elementus 1 šviestuve	30	vnt.	13,00	390,00
3	Kitų automatikos ir valdymo įrenginių ar prietaisų montavimas ir prijungimas (tik darbai)	50	vnt.	6,00	300,00
4	Kitų automatikos ir valdymo įrenginių ar prietaisų derinimas	50	vnt.	10,00	500,00
5	Šviestuvo atramos dangtelio sutvarkymas demontuojant dangtelį ir montuojant jį pakartotinai (tik darbai)	20	vnt.	15,00	300,00
6	Trifazio automatinio jungiklio 6–63 A montavimas atramose arba spintose prijungiant laidininkus	10	vnt.	17,00	170,00
7	Trifazio automatinio jungiklio 6–63 A montavimas atramose arba spintose prijungiant laidininkus (tik darbai)	10	vnt.	3,00	30,00
8	Vienfazių automatinių jungiklių 2–50 A montavimas prijungiant laidininkus	50	vnt.	7,00	350,00
9	Vienfazių automatinių jungiklių 2–50 A montavimas prijungiant laidininkus (tik darbai)	50	vnt.	4,00	200,00
10	Kontaktinio sujungimo (400 V, 4 vietų, iki 25 mm ²) montavimas atramoje naudojant kontaktinius sujungimus (400 V, 4 vietų, iki 25 mm ²) ir kabelių gyslų prijungimas	60	vnt.	3,00	180,00
11	Kontaktinio sujungimo (400 V, 4 vietų, iki 25 mm ²) montavimas atramoje ir kabelių gyslų prijungimas (tik darbai)	60	vnt.	1,00	60,00
12	LED tipų gatvės šviestuvų demontavimas 3–4 m aukštyje naudojant žmonių kėlimo mechanizmą atjungiant kabelį (tik darbai)	80	vnt.	10,00	800,00
13	LED tipų gatvės šviestuvų montavimas 3–4 m aukštyje naudojant žmonių kėlimo mechanizmą prijungiant kabelį (tik darbai)	80	vnt.	20,00	1600,00
14	ORION, LED tipų gatvės šviestuvų demontavimas 9m aukštyje naudojant žmonių kėlimo mechanizmą atjungiant kabelį (tik darbai)	50	vnt.	20,00	1000,00
15	ORION, LED tipų gatvės šviestuvų montavimas 9 m aukštyje naudojant žmonių kėlimo mechanizmą prijungiant kabelį (tik darbai)	50	vnt.	20,00	1000,00
16	Šviestuvų valdiklių demontavimas 3–4m, 9m aukštyje naudojant žmonių kėlimo mechanizmą (tik darbai)	300	vnt.	3,00	900,00
17	Šviestuvų valdiklių montavimas 3–4m, 9m aukštyje naudojant žmonių kėlimo mechanizmą (tik darbai)	300	vnt.	5,00	1500,00
18	3–4 m aukščio šviestuvo atramos demontavimas	20	vnt.	40,00	800,00
19	3–4 m aukščio šviestuvo atramos montavimas (tik darbai)	20	vnt.	50,00	1000,00
20	6–9 m aukščio šviestuvo plieninės dažytos arba gelžbetoninės atramos demontavimas, išvėžimas ir utilizavimas naudojant kėlimo ir gabenimo mechanizmus	10	vnt.	50,00	500,00
21	6–9 m aukščio šviestuvo cinkuotos atramos demontavimas naudojant reikiamus mechanizmus	8	vnt.	50,00	400,00

Eil. Nr.	Elektros įrangos įrenginių ir atliekamų darbų pavadinimas	Preliminarus kiekis	Mato vienetas	Vieneto kaina, Eur (be PVM)	Bendra kaina, Eur (be PVM)
22	Cinkuotos kūginės 9 m aukščio šviestuvų atramų montavimas naudojant kėlimo ir gabenimo mechanizmus	12	vnt.	240,00	2880,00
23	Cinkuotos kūginės 9 m aukščio šviestuvų atramų montavimas naudojant kėlimo ir gabenimo mechanizmus (tik darbai)	12	vnt.	25,00	300,00
24	3–4 m aukščio atramos pamato demontavimas atkasant, užkasant ir tankinant gruntą, ir išvežimas naudojant reikiamus mechanizmus (tik darbai)	12	vnt.	15,00	180,00
25	3–4 m aukščio atramos pamato montavimas atkasant, užkasant ir tankinant gruntą, naudojant kėlimo ir gabenimo mechanizmus	12	vnt.	40,00	480,00
26	3–4 m aukščio atramos pamato atvežimas ir montavimas atkasant, užkasant ir tankinant gruntą, naudojant reikiamus mechanizmus (tik darbai)	12	vnt.	30,00	360,00
27	9 m aukščio atramos pamato demontavimas atkasant, užkasant ir tankinant gruntą, ir išvežimas naudojant reikiamus mechanizmus (tik darbai)	12	vnt.	40,00	480,00
28	9 m aukščio atramos pamato atvežimas ir montavimas atkasant, užkasant ir tankinant gruntą, naudojant reikiamus mechanizmus (tik darbai)	12	vnt.	40,00	480,00
29	9 m aukščio atramos pamato montavimas atkasant, užkasant ir tankinant gruntą, naudojant kėlimo ir gabenimo mechanizmus	12	vnt.	70,00	840,00
30	Elektros kabelio galų įvėrimas į šviestuvų atramas ir kitus elektros įrenginius, padarant lankstų įvadą naudojant apsauginį vamzdžio D 50 mm 1,5 m	50	vnt.	2,50	125,00
31	Keturių arba penkių gyslų kabelių, kai gyslų skerspjūvis 16 arba 25 mm ² , galų paruošimas įtampai iki 1kV, užpresuojant antgalius, naudojant galines movas („pirštines“), žymint kabelio gyslas spalvomis bei naudojant informacines lenteles (1 vnt. vienam kabeliui)	50	vnt.	7,00	350,00
32	Kabelio Cu 3x1,5 mm ² tiesimas 4–9 m aukščio atramose	250	m	1,50	375,00
33	1 m ilgio kabelių linijos tiesimas (tranšėjos 0,9 m gylio ir 0,5 m pločio iškasimas žaliuosiuose plotuose rankiniu būdu, tranšėjos dugno išlyginimas, akmenų ir statybinių šiukšlių šalinimas, smėlio 15 cm sluoksnio įrengimas tranšėjoje prieš kabelio klojimą visu ilgiu, kabelio AL 4x16 su dviguba PVC izoliacija, iki 1 kV (skirtas tiesti žemėje) tiesimas tranšėjoje, kabelio užpylimas gruntu be akmenuku sutankinant gruntą visu ilgiu, signalinės juostos tranšėjoje virš pakloto kabelio 0,4 m gylyje nuo žemės paviršiaus klojimas, grunto užpylimas, statybinių šiukšlių pakrovimas rankiniu būdu ir išvežimas)	300	m	6,00	1800,00
34	1 m ilgio kabelių linijos tiesimas (tranšėjos 0,9 m gylio ir 0,5 m pločio iškasimas žaliuosiuose plotuose rankiniu būdu, tranšėjos dugno išlyginimas, akmenų ir statybinių šiukšlių šalinimas, PVC vamzdžio D 50 mm (lygiasienis, ≥2,5 mm sienelės storis) tiesimas tranšėjoje, kabelio AL 4x16 su dviguba PVC izoliacija, iki 1 kV (skirtas tiesti žemėje) tiesimas paklotame vamzdyje D 50 mm, kabelio užpylimas gruntu sutankinant gruntą visu ilgiu, signalinės juostos tranšėjoje virš pakloto kabelio 0,4 m gylyje nuo žemės paviršiaus klojimas, grunto užpylimas, statybinių šiukšlių	1000	m	7,00	7000,00

Eil. Nr.	Elektros įrangos įrenginių ir atliekamų darbų pavadinimas	Preliminarus kiekis	Mato vienetas	Vieneto kaina, Eur (be PVM)	Bendra kaina, Eur (be PVM)
	pakrovimas rankiniu būdu ir išvežimas)				
35	1 m ilgio kabelių linijos tiesimas (tranšėjos 0,9 m gylio ir 0,5 m pločio iškasimas žaliuosiuose plotuose rankiniu būdu, tranšėjos dugno išlyginimas, akmenų ir statybinių šiukšlių šalinimas, PVC vamzdžio D 50 mm (lygiasienis, $\geq 2,5$ mm sienelės storis) tiesimas tranšėjoje, kabelio AL 4x25 su dviguba PVC izoliacija, iki 1 kV (skirtas tiesti žemėje) tiesimas paklotame vamzdyje D 50 mm, kabelio užpylimas gruntu sutankinant gruntą visu ilgiu, signalinės juostos tranšėjoje virš pakloto kabelio 0,4 m gylyje nuo žemės paviršiaus klojimas, grunto užpylimas, statybinių šiukšlių pakrovimas rankiniu būdu ir išvežimas)	500	m	9,00	4500,00
36	Derlingo paviršinio 10 cm storio sluoksnio atkūrimas virš užkastos 0,5 m pločio tranšėjos visu ilgiu atvežant juodžemį, įterpiant žolės sėklas į juodžemį	240	m ²	4,00	960,00
37	Įvieto kabelio tiesimas 4–9 m aukščio atramose	60	m	2,50	150,00
38	Netranšėjinis vamzdžių 110 mm skersmens klojimas po gatvių ir kelių važiuojamąja dalimi neardant kelio dangos, kai gatvės ar kelio plotis iki 30 m, naudojant horizontalaus gręžimo įrenginius ir atkasant gruntą iš abiejų pusių, statybinių šiukšlių statybinių šiukšlių iki 0,5 m ³ pakrovimas rankiniu būdu ir išvežimas	200	m	18,00	3600,00
39	Netranšėjinis vamzdžių 110 mm skersmens klojimas po pėsčiųjų takų betonine arba asfalto danga neardant tako dangos, kai tako plotis iki 3 m, naudojant horizontalaus gręžimo įrenginius ir atkasant gruntą iš abiejų pusių, statybinių šiukšlių iki 0,5 m ³ pakrovimas rankiniu būdu ir išvežimas	100	m	15,00	1500,00
40	Asfalto dangos pjovimas ir ardymas, naudojant mažos mechanizacijos priemonės, statybinių šiukšlių pakrovimas rankiniu būdu ir išvežimas	5	m ³	9,00	45,00
41	Betono dangos pjovimas ir ardymas, naudojant mažos mechanizacijos priemonės, statybinių šiukšlių pakrovimas rankiniu būdu ir išvežimas	5	m ³	9,00	45,00
42	Šaligatvių ar pėsčiųjų tako plytelių dangos ardymas	40	m ²	4,00	160,00
43	Trinkelų dangos ardymas	12	m ²	4,00	48,00
44	Asfalto dangos ir po asfalto esančių dangų sluoksnių atkūrimas įrengiant asfalto sluoksnį, kurio storis ne mažesnis už išardytą	5	m ³	80,00	400,00
45	Betono dangos ir po betono esančių dangų sluoksnių atkūrimas įrengiant betono sluoksnį, kurio storis ne mažesnis už išardytą	5	m ³	30,00	150,00
46	Šaligatvio ar pėsčiųjų tako plytelių dangos ir po jos esančių dangų sluoksnių atkūrimas	40	m ²	10,00	400,00
47	Trinkelų dangos ir po jos esančių dangų sluoksnių atkūrimas naudojant išimtas trinkeles į tokias pačias trinkeles vietoj sugadintų	15	m ²	12,00	180,00
48	Oro kabelių linijos tiesimas atramomis ar kitomis konstrukcijomis iki 9 m aukštyje, tvirtinant kabelį prie lyno kabėmis, kai 1 m kabelio masė iki 2 kg, naudojant reikiamus mechanizmus	200	m	6,00	1200,00
49	Elektros energijos apskaitos prietaisų rodmenų nurašymas iš apšvietimo apskaitos skydų pateikiant užfiksuotus rodmenis	240	vnt.	2,00	480,00

Eil. Nr.	Elektros įrangos įrenginių ir atliekamų darbų pavadinimas	Preliminarus kiekis	Mato vienetas	Vieneto kaina, Eur (be PVM)	Bendra kaina, Eur (be PVM)
50	Elektros įrenginių gedimo nustatymo darbai, atvykstant į vietą	120	vnt.	15,00	1800,00
51	Apšvietimo elektros tinklų kabelių linijos 1 ruožo (nuo transformatorinės iki paskutinio linijos šviestuvo) defektų nustatymas, atliekant kabelių gyslų būklės patikrinimą, kabelių gyslų izoliacijos varžos matavimus bei surašant pažeisto kabelio izoliacijos varžų matavimų protokolą (-us)	50	vnt.	15,00	750,00
52	Esamo gatvės (lauko) šviestuvo įjungimas, įjungiant išjungtą apsaugos prietaisą	160	vnt.	2,00	320,00
53	Esamo gatvės (lauko) šviestuvo išjungimas, išjungiant įjungtą apsaugos prietaisą	160	vnt.	2,00	320,00
54	Kabelio gyslų prijungimas prie gnybtų atramoje arba skirstomojoje spintoje	50	vnt.	2,00	100,00
55	Kabelio gyslų atjungimas nuo gnybtų atramoje arba skirstomojoje spintoje	50	vnt.	2,00	100,00
56	Kabelių 4x16, 5x16 izoliacijos varžos matavimas megometru	40	vnt.	5,00	200,00
57	Sujungimo kontaktų varžos matavimas	40	vnt.	5,00	200,00
58	Topografinės nuotraukos sudarymas	500	m	1,00	500,00
59	Kiti, nenumatyti elektrotechnikos darbai	360	žmog./val.	15,00	5400,00
60	Elektros kabelių linijos vietos žemėje nustatymo ir žymėjimo darbai, išvažiuojant į vietą	25	žmog./val.	9,00	225,00
61	Miesto apšvietimo tinklų schemos pakeitimas	24	vnt.	39,00	936,00
62	Miesto apšvietimo linijų įjungimo-išjungimo profiliu koregavimas Citylight sistemoje.	100	žmog./val.	8,00	800,00
63	Miesto apšvietimo šviestuvu veikimo koregavimas Citylight sistemoje.	200	žmog./val.	8,00	1600,00
64	Miesto apšvietimo sistemos automatinio valdymo skydu gedimu nustatymas.	100	žmog./val.	8,00	800,00
Bendra preliminarus kiekio kaina be PVM:					55859,00
				PVM:	11730,39
Bendra preliminarus kiekio kaina su PVM:					67589,39

Bendra preliminarus kiekio kaina su PVM yra: 67 589 Eur. 39 ect. (Šešiasdešimt septyni tūkstančiai penki šimtai aštuoniasdešimt devyni Eur. 39 ect).

PASTABOS:

- 1) Bendra pasiūlymo kaina bus naudojama tik pasiūlymų eilei sudaryti ir nugalėtojui nustatyti.
- 2) Į suteikiamos atskiros paslaugos įkainį turi būti įskaiciuoti visi mokesčiai ir išlaidos (darbo sąnaudos, medžiagos, prekės, transportavimo išlaidos, mechanizmų panaudojimo išlaidos, šiukšlių bei metalo laužo utilizavimo išlaidos ir kt.). Sutarčiai taikoma fiksuotų įkainių (su peržiūra) kainodara.
- 3) Pateikti paslaugų kiekiai yra preliminarūs ir sutarties vykdymo laikotarpiu gali būti mažinami arba didinami iki 30 proc. nuo nurodyto paslaugos kiekio priklausomai nuo faktinio poreikio. Sutarties vykdymo metu bus apmokama už faktiškai suteiktas paslaugas, neviršijant Perkančiosios organizacijos pirkimui numatytų lėšų.
- 4) kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

5) tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus teikėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Pridėtinės vertės mokestis bus mokamas Rangovui pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su sutarties vykdymu.

Keičiantis pridėtinės vertės mokesčiui, sutarties kaina bus perskaičiuojami vadovaujantis Konkrečiųjų sutarties sąlygų nuostatomis.

Pasiūlymas galioja 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame:


<nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus ir garantą ar laiduotoją>.

Mes teikiame šį pasiūlymą savo teisėmis [ir kaip jungtinės veiklos partneriai, vadovaujami <pagrindinio jungtinės veiklos partnerio pavadinimas >] šiam konkursui.

Prie pasiūlymo pridedami priedai: [Sunumeruotų priedų su pavadinimais sąrašas]

Eil. Nr.	Prie pasiūlymo pridedamų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Pasiūlymo priedas (veiklų sąrašas)	5
2.	Specialistų sąrašas	1
3.	Specialistų pažymėjimai	6
4.	Jungtinė pažyma	2
5.	EBVPD Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas	16
6.	Atestatas	1
7.	ISO sertifikatas	3
8.	Pažymos dėl tinkamai atliktų darbų	3

Direktorė
(Tiekėjo vadovo ir jo
įgalioto asmens pareigos)



(parašas)

Daiva Stankūnienė

(vardas, pavardė)