

PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS ATSAKYMAI Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS *(kalba netaisyta)*

1. Pateiktuose pirkimo dokumentuose nurodyta darbų zona, kurioje numatyti statybos darbai, bet grafinėje dalyje laiptinių patalpose nenurodyti ir nepažymėti jokie darbai, prašome patikslinti ar pirkimo Dalyvis turi nusimatyti darbus laiptinių patalpose? Jei taip, prašome patikslinti kokius darbus Dalyvis turėtų nusimatyti.



Atsakymas: Laiptinės įeina į atliekamų darbų zoną, laiptinėje bus keičiami sieniniai šviestuvai, apšvietimo valdymo jungiklių mechanizmai, vėdinimas turi atitikti Lietuvos higienos normų HN 47:2011 reikalavimus, remontuojamos ir perdažomos sienos, įrengiama nauja lubų apdaila (surenkamos „Amstrong“ tipo modulinės lubos).Grindų apdaila ne-atliekama.

2. Įkainotų veiklų sąrašė nurodyta įtraukti pneumatinio (vakuuminio) pašto sistemą, vadovaujantis pateikta vakuuminio pašto sistemos schema (dok. žymuo 2023-RVUL-Š29-RITS-S-PER), kurioje nurodyta, kad ši sistema įrengiama ir kituose („L“, „B“, „A“, „C“) korpusuose, bet šiuo pirkimu perkami darbai tik „S“ korpuse, prašome patikslinti ar įkainotų veiklų sąrašė Dalyvis turi įsivertinti visą sistemą ir su jos įrengimu susijusius darbus ar tik dalį sistemos, kuri numatyta „S“ korpuse.

Atsakymas: Atsakymas: Vakuuminį paštą būtina įrengti visuose grafinės dalies Vakuuminio pašto schemoje 18psl. nurodytose ligoninės patalpose, išskyrus A ir B korpusų antrą aukštą (RITS I ir II skyrių patalpos). Vakuuminis paštas šioms patalpoms bus perkamas atskiru pirkimu.

3. Technologiniame plane (dok. žymuo 2023-RVUL-Š29-RITS-S-PER) patalpoje S140 numatyta modulinė pertvara. Ar moduliniai pertvarai taikomi akustikos reikalavimai, jei taip tai kokie? Taip pat ar modulinėje pertvaroje reikia numatyti praėjimo duris?


Atsakymas: Patalpoje S140 modulinė pertvara bus perkama kitu pirkimu. Praėjimo durys nenumatomos.

4. Pateiktame remonto darbų apraše ir grafinėje dalyje numatyta įrengti esamų kolonų apdailą iš kompozito, iš brėžinių neaišku ar įrengus apdailą kolonos skerspjūvis turi pasikeisti iš kvadratinio į apvalų skerspjūvį, ar brėžinyje esantis apvedimas aplink koloną nurodo apdailos darbų vietą.

Atsakymas: Apvedimas apie koloną rodo apdailos darbų vietą.



5. Sienų apdailos plane pateiktas žymėjimas „ALU LAMELĖ“, bet iš žymėjimo neaišku kokia tai konstrukcija ir kokia konstrukcijos paskirtis. Prašome patikslinti sienų apdailos plane pateiktą „ALU LAMELĖ“ žymėjimą, kadangi neaišku, kokius darbus konkurso Dalyvis turėtų įsivertinti.



Atsakymas: Apdailos sprendinių su ALU LAMELĖMIS nebus, žr. Grafinės dalies planą, Sienų apdailos planas psl. Nr.11

6. Darbų apraše nurodyta, kad turi būti įrengiamos naujos mūrinės ir lengvų g/k konstrukcijų pertvaros, iš pateikto statybos darbų plano neaišku, kur įrengiamos mūro pertvaros, o kur turi būti įrengiamos g/k konstrukcijos pertvaros.

Atsakymas: Mūrinės pertvaros įrengiamos tik ten, kur jos jau yra mūrinės, kad išvengti medžiagiškumo skirtumo. Naujos pertvaros- lengvų g/k konstrukcijų.

7. Darbų apraše nurodyta, kad esamą medicininę įrangą ir kitus gaminius (išskyrus kompiuterinio tomografo ir rentgeno kabinetų įrangą) Rangovas turi demontuoti ir perduoti saugojimui Užsakovui, pristatant juos į nurodytą sandėliavimo vietą. Prašome patikslinti apytikslį įrangos, esamų baldų kiekį ir atstumą iki numatytos saugojimo vietos, kadangi dabar neaišku kiek ir kokių baldų, įrangos reikės demontuoti, kokių atstumu pernešti bei atlikti montavimo darbus.

Atsakymas: Medicininę įrangą ir baldus ligoninė demontuos ir pašalins savo jėgomis.

8. Priedas Nr. 1 Techninė užduotyje nurodyta „Remontuojamose patalpose pašalinus grindų apdailą iki grindų g/b perdangos plokštės ardamos senos betoninės grindys ir jose esančios inžinerinės komunikacijos. Kompiuterinio tomografo ir rentgeno kabinetų betoninės grindys neardomos, o tik remontuojamos ir stiprinamos remontiniais mišiniais. Pagal darbo projekte parengtą grindų detalę, visose patalpose, išskyrus aukščiau minėtas patalpas, atliekamas naujų betoninių grindų įrengimas, įskaitant ir viršutinio betoninių grindų sluoksnio betonavimo darbus. „Prašome informuoti koks yra esamas grindų storis iki perdangos plokštės, ir kokius sluoksnius reikia vertintis pateikiant pasiūlymą naujai įrengiamų grindų (išlyginamasis sluoksnis medžiaga ir storis, apšiltinimo medžiaga ir storis, betono sluoksnio storis).

Atsakymas: Prisegamas esamas grindų konstruktyvas žr. nuotrauką. Naujas konstruktyvą siūlome daryti sekanti: išlyginamasis sluoksnis - smėlis 2-3cm; šiluminė izoliacija – ekstruzinis polistireninis putplastis (XPS) 2cm; apsauginė plėvelė; betoninis pasluoksnis - ne mažiau 8cm. Grindų įrengimo mazgą, ruošiant grindų įrengimo technologinę kortelę, būtina susiderinti su konstruktoriumi.

9. Techninėje užduotyje nurodyta „Naujų lubų įrengimo darbai atliekami visose Skubios pagalbos skyriaus 1 a. ir 2 a. remontuojamose patalpose (Nr. S-200; 201; 202; 203; 204; 205), vadovaujantis TU - technine užduotimi (darbų aprašymu ir grafine dalimi)“ Grafinėje dalyje pateiktos 2 a patalpos yra:

S PATALPŲ PLOTAI S KORPUSAS 2a				
Aukštis	Korpusas	Pat. Nr.	Pavadinimas	Plotas, m ²
2.000	S KORPUS	020	KORIDORUS	1078
2.000	S KORPUS	021	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	022	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	023	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	024	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	025	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	026	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	027	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	028	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	029	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	030	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	031	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	032	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	033	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	034	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	035	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	036	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	037	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	038	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	039	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	040	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	041	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	042	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	043	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	044	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	045	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	046	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	047	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	048	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	049	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	050	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	051	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	052	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	053	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	054	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	055	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	056	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	057	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	058	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	059	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	060	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	061	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	062	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	063	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	064	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	065	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	066	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	067	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	068	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	069	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	070	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	071	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	072	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	073	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	074	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	075	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	076	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	077	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	078	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	079	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	080	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	081	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	082	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	083	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	084	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	085	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	086	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	087	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	088	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	089	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	090	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	091	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	092	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	093	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	094	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	095	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	096	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	097	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	098	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	099	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	100	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	101	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	102	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	103	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	104	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	105	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	106	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	107	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	108	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	109	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	110	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	111	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	112	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	113	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	114	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	115	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	116	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	117	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	118	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	119	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	120	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	121	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	122	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	123	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	124	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	125	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	126	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	127	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	128	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	129	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	130	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	131	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	132	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	133	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	134	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	135	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	136	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	137	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	138	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	139	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	140	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	141	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	142	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	143	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	144	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	145	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	146	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	147	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	148	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	149	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	150	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	151	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	152	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	153	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	154	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	155	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	156	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	157	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	158	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	159	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	160	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	161	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	162	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	163	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	164	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	165	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	166	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	167	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	168	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	169	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	170	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	171	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	172	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	173	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	174	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	175	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	176	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	177	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	178	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	179	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	180	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	181	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	182	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	183	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	184	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	185	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	186	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	187	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	188	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	189	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	190	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	191	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	192	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	193	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	194	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	195	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	196	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	197	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	198	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	199	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	200	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	201	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	202	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	203	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	204	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	205	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	206	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	207	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	208	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	209	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	210	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	211	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	212	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	213	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	214	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	215	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	216	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	217	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	218	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	219	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	220	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	221	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	222	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	223	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	224	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	225	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	226	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	227	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	228	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	229	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	230	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	231	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	232	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	233	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	234	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	235	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	236	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	237	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	238	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	239	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	240	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	241	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	242	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	243	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	244	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	245	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	246	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	247	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	248	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	249	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	250	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	251	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	252	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	253	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	254	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	255	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	256	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	257	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	258	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	259	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	260	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	261	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	262	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	263	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	264	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	265	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	266	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	267	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	268	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	269	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	270	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	271	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	272	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	273	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	274	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	275	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	276	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	277	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	278	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	279	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	280	KABINETAS	1028
2.000	S KORPUS	281	KABINETAS	

garso izoliacija (EN 717-1) $R=25$ dB, su durimis vartuose $R=24$ dB
vartuose visi ratukai reguliuojami su paslėptais guoliais
vartų torsioninių spyruoklių ašis sustiprinta $\varnothing 40$ mm
torsioninės spyruoklės padengtos aliumininio laku
apsauga nuo pirštų įkišimo iš šonų
Vartų spyruoklės standartinis atidarymo /uždarymo ciklų skaičius ne mažiau 25000 ciklų.
Avarinis atidarymas dingus elektrai
Vertikalus pakilimas VU su žemai nuleistu velenu
Šilumos laidumas ne mažiau 1,6W
Elektrinė pavarą vienfazė galingumas ne mažiau 300W

11. Grafinėje dalyje pateiktas ardymo darbų planas be matmenų, nėra galimybės įsivertinti ardymo darbų. Prašome pateikti patalpų planą su matmenimis.

Atsakymas: Darbų apimtys galima įsivertinti pagal grafinės dalies ardymo darbų planą – 7psl. ir statybinį planą 8-psl. Papildomai pateikiame rūšio ir 1-2a. kadastrinių matavimų planus.

12. Gal galėtumėte nurodyti techninę patalpą ir jos parametrus, kurioje gali būti montuojami vėdinimo agregatai?

Atsakymas: Rengiant darbo projektą techninių patalpų paskirtis pagal naujai įrengiamos vėdinimo sistemų poreikį gali keistis. Šiuo metu vėdinimo įranga stovi:

rūšio patalpos: Nr.010,016,017,022,023,025,033,035,037;

2a.patalpos: Nr.205,206.

Pridedami rūšio ir 2a.planai.

13. Gal galėtumėte informuoti, koks esamo šilumos punkto galingumas?

Atsakymas: 1,1MW

14. Pagal pateiktus planus ardymo nėra visiškai aišku, ką reiks ardyti, nes nėra pateiktų matmenų, reikia patikslinti planas.

Atsakymas: Prašome remtis Grafinės dalies ardymo darbų planu 7psl. ir statybos darbų planu 8psl. Papildomai pridedame kadastrinių matavimų planus.

15. Naujai įrengiamų patalpų plane skiriasi matmenys durų angų, nuo pateiktų durų žiniaraščiuose, kurie matmenys yra teisingi?

Atsakymas: Grafinio priedo visuose darbo planuose nurodyti durų ID pvz. D100PK, tai durų angos švaraus praėjimo plotis ir valdymo tipas (PK-praėjimo kontrolė).Grafiniame priede psl.15 Naujų durų žiniaraštyje, pateikiama ir kita papildoma informacija apie duris; valdymo tipas, medžiagiškumas furnitūra... tame tarpe ir durų statybinių angų pločiai. Grafinėje dalyje užrašas durų ID numeris nurodo durų švarų praėjimo plotį, pvz.D120 - durys, kurių švari durų anga yra 120 cm pločio. Statybinė anga tokioms durims paprastai yra 130 cm, t. y. 10 cm platesnė už švarią durų angą, atidarytų durų angą. Būtina vadovautis gamintojo rekomendacijomis ir parinkti tokius geometrinius parametrus, kad durų (švaraus) praėjimo plotis – (svarbiausias parametras) nebūtų mažesnis, kaip nurodytas durų ID.

16. Per apžiūrą buvo pateikta informacija, kad reikės tvarkyti cokolį, reikia patikslinti ar cokolio tvarkymas numatomas per visą aukštį rūšio sienų ar tik kažkurioje dalyje?

Atsakymas: Cokolio tvarkymas atliekamas per visą rūšio sienos aukštį, nuo rūšio grindų apačios iki rūšio perdangos apačios per visą cokolio aukštį apie 3,3m, žr. grafinės dalies planą psl.16, nurodytose ribose apie 51m. Bendras cokolio tvarkymo plotas apie 168,3m²

17. Pagal veiklų sąrašą yra numatyta šilumos punkto rekonstrukcija, bet pagal techninę užduotį ir darbų aprašą rangovas turi įsivertintą visą sistemų demontavimą, reikia patikslinti ar dalis šilumos punkto lieka (kuri tada dalis

lieka) ar visas šilumos punktas ardosi?

Atsakymas: Persitvarko tik dalis šiluminio mazgo Nr.9. Šilumos punkte keičiami visų trijų kontūrų cirkuliaciniai siurbiai ir purvo filtrai su uždromąja armatūra. Įrengiamas papildomas siurblys šilumos mazge užtikrinantis vėdinimo kontūro glikolinės terpės papildymą. Magistraliniai šildymo, vėdinimo, karšto ir šalto vandens vamzdynai nekeičiami. Keičiami visi paskirstomieji vamzdynai, uždaromoji armatūra. Turto valdymo skyriuje, iš anksto susiderinus, galima susipažinti su esama situacija ir visų inžinerinių sistemų techniniais projektais. Bus skelbiama pakartotina objekto apžiūra.

18. Vėdinimo sistema visa išsiardo- šiluminio mazgo. reikia patikslinti ar vėdinimo sistemos išardytus įrenginius pasilieka užsakovas ar reikia rangovui pasirūpinti jų utilizavimu?

Atsakymas: Ardymo metu sena įranga tvarkingai išardoma, kad būtų galima vizualiai ją įvertinti ar ją bus galima naudoti tolimesnėje eksploatacijoje, kitoje vietoje. Reikalinga įranga, tinkama tolimesnei eksploatacijai, Rangovas perveža ir sandėliuoja Užsakovo nurodytoje vietoje. Užsakovui nereikalinga įranga ar jos dalį Rangovas pašalina iš objekto ir utilizuoja.

19. Pagal veiklų sąrašą yra nurodyta langai palangės, pagal aprašą langai nekeičiami, reikia patikslinti šios eilutės numatytus vykdyti darbus?

Atsakymas: Langai nekeičiami, po remonto darbų, nepriklausomai nuo to kada buvo ištepti, atliekamas jų pilnas po statybinis valymas. Palangių ir langų tvarkymo darbai išsamiai aprašyti techninėje darbų užduotyje, remonto darbų aprašyme 2.3.4 punkte, psl.11-12.

20. Laiptinės į rūšį ir antrą aukštą, nėra nurodyta ką su jomis reikia atlikti, reikia patikslinti ar jos remontuosis pagal bendrą aprašą ar ne?

Atsakymas: Laiptinės įeina į atliekamų darbų zoną, laiptinėje bus keičiami sieniniai šviestuvai, apšvietimo valdymo jungiklių mechanizmai, vėdinimas turi atitikti Lietuvos higienos normų HN 47:2011 reikalavimus, remontuojamos ir perdažomos sienos, įrengiama nauja lubų apdaila (surenkamos „Amstrong“ tipo modulinės lubos).Grindų apdaila ne atliekama.

21. Kadangi pirkimas vykdomas pagal paprastąjį remontą, kaip bus su statybos žurnalo pildymu, nes pagal STR tokiai darbų sričiai jis yra neprivalomas.

Statybos žurnalas bus pildomas ir bus vykdoma darbų techninė priežiūra.

22. Pirkimo dokumentų Priede Nr. 1 „Techninės užduoties“ nurodyta, kad „Rangovas, prieš pradėdamas darbus, parengia visų, naujai įrengiamų, inžinerinių sistemų darbo projektus“. Informuojame, kad vadovaujantis STR STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 6.4 punktu darbo projektas – projekto antrasis etapas, techninio projekto tąsa, kuriame detalizuojami techninio projekto sprendiniai ir pagal kurį atliekami statybos darbai. Atsižvelgiant į tai, kad darbo projektas yra techninio projekto tąsa, prašome perkančiąją organizaciją pateikti techninio projekto sprendinius.

Atsakymas: Remonto darbai perkami kartu su darbo projekto parengimu, remiantis pateikiama DU (darbų užduotimi-darbų aprašas ir grafinė dalis). Pagal darbų rūšį, paprastas remontas, techninis projektas nerengiamas. Atskirų inžinerinių sistemų darbo projektus ir atskirų darbų technologines korteles parengia Rangovas ir susiderina su Užsakovu.

23. Pirkimo dokumentų Priede Nr. 1 „Techninės užduoties“ nurodyta, kad „Remontuojamose Skubios pagalbos skyriaus visose patalpose demontuojama visa esama šildymo sistema“. Statybos įstatymo 27 str. 1 dalies 5 punkte nurodyta, kad leidimas atlikti statinio paprastąjį remontą – pertvarkant, išmontuojant pastato dujų, šildymo ar elektros bendrąsias inžinerines sistemas (išskyrus vienbutį gyvenamąjį namą ir pagalbinio ūkio paskirties statinį, nesudėtingąjį statinį). Atsižvelgiant į tai kas įtvirtinta aukščiau nurodytame Statybos įstatymo punkte darytina išvada, kad skubios pagalbos skyriaus šildymo sistemos ir elektros inžinerinių sistemų pertvarkymo darbams atlikti būtina gauti

statybą leidžiantį dokumentą suteikiantį teisę atlikti statinio paprastąjį remontą. Prašome patvirtinti, kad Perkančioji organizacija žino ir supranta, kad vykdyti statybos darbus bus galima tik Rangovui gavus statybą leidžiantį dokumentą. Jeigu tokį statybą leidžiantį dokumentą perkančioji organizacija turi, prašome jį pateikti.

Atsakymas: Šiuo atveju pertvarkomi tik dalies ligoninės t. y. Skubios pagalbos skyriaus inžineriniai tinklai ir atliekamas statybinės dalies paprastas remontas todėl statybos leidimas nereikalingas, nes pagal statybos darbų rūšį, paprastas remontas, jis neprivalomas.

24. Techninės užduoties grafinėje dalyje, 1-o a. PAKABINAMŲ LUBŲ IR LUBINIŲ LEMPŲ PLANE, paaiškinimo lentelėje įrašyta HPL KITA, PAK. LUBOS G/K PERFORUOTA – tačiau Remonto darbų apraše 2.3.3 Lubų apdaila apie HPL plokštes ir G/K perforuotas nieko nerašo. Prašau sukonkretinti HPL plokščių ir G/K Perforuota techninius parametrus.

Atsakymas: Lubų apdailai planuojamos naudoti „barstytos perforacijos“ gipso kartono plokštes ir vidutinio lygio pagal kainą HPL plokštes žr. Grafinį priedą 12 psl.. HPL plokštės spalvą derinti prieš pradedant darbus.

25. Techninės užduoties grafinėje dalyje, S TIPINĖS SIENŲ APDAILOS IŠKLOTINĖS, yra nurodytos ALU lamelių konstrukcija ir kolonų apdaila cilindrine forma, apdailinis gaminyš iš tvirtos medžiagos (HPL compact laminatas, dirbtinis akmuo ir pan.) nors sienų apdailos plane (grafinėje dalyje) ir Remonto darbų apraše 2.3.1 Sienų apdaila. Prašau sukonkretinti ALU lamelių ir kolonų apdailos techninius parametrus ir kiekius.

Atsakymas: Sienų apdailos kiekių paskaičiavimams būtina remtis grafinės dalies medžiaga: tipine sienų apdailos išsklotinėmis psl.14; 1-o a. statybos darbų planas psl.8. Kolonų apdailai naudojama plona HPL plokštė, kurią galima išlenkti pagal kolonų perimetrą. Visos apdailinės medžiagos derinamos su Užsakovu prieš jas užsakant. ALU lamelės sienų apdailai naudojamos ne bus, atliekamas lygus sienų dažymas.

26. Prašome nurodyti kokia numatoma radiatorinio šildymo sistema šakotinė ar kolektorinė.

Atsakymas: Šildymo sistema kolektorinė.

27. Techninėje užduotyje nurodyta, kad šildymo, vėdinimo, vėsinimo sistemų darbo režimai turi būti suderinti tarpusavyje. Prašome patikslinti ar tai taikoma ir radiatoriniam šildymui. Jei tai taikoma ir radiatoriniam šildymui reikėtų patikslinti kokia valdymo logika ir kokiomis priemonėmis tai reikia įgyvendinti.

Atsakymas: Taip, tai taip pat taikoma radiatoriniam (sieniniam) šildymui, pvz. negalima vėsinti patalpos, jei yra šildymo poreikis ir atvirkščiai. Patalpos temperatūrinis režimas vykdomas patalpos temperatūros valdiklio pagalba.

28. Techninėje užduotyje nurodyta, kad perkant vėdinimo įrangą turi būti užtikrintas priėjimas prie įrenginio šilumokaičių iš abiejų pusių įrenginio viduje. Prašome patikslinti ar turima omenyje, kad reikalingos tuščios sekcijos su aptarnavimo dūrelėmis prieš ir už šilumokaičių aptarnavimo pusėje?

Atsakymas: Taip reikalingos tuščios sekcijos su aptarnavimo dūrelėmis prieš ir už šilumokaičių, aptarnavimo pusėje.

29. Techninėje užduotyje nurodyta jog atlikus darbus reikia įrengimų automatikos efektyvumo šaltuoju ir šiltuoju metų laikotarpiu išbandymo aptarnaujamoje patalpoje akta. Darbų atlikimo terminas yra 7 mėnesiai, visi bandymai atliekami atlikus darbus prieš pasirašant baigiamųjų darbų aktą, fiziškai neįmanomą išbandyti įrangos visų sezonų metu ir tokie bandymai nėra nurodomi ar atliekami pagal teisės dokumentuose aprašomą statybų eigą. Techninėje užduotyje yra nurodytas A+ energetinio naudingumo klasės pagal Eurovent, tai įrangą turinti šį sertifikatą ir atitinką efektyvumui būtinus parametrus, tuo labiau sertifikavimui reikalingi bandymai atliekami laboratorijose ir to padaryti objekte neįmanoma. Ar bus pratęsta sutartis siekiant išbandyti įrangą vasaros ir žiemos režimais jei ne, tada patikslinkite kaip tuos bandymus atlikti.

Atsakymas: Sutarties pratęsimai šiuo klausimu nenumatomi. Jei bus nustatytas, vėdinimo sistemos ar įrangos netinkamas veikimas šaltuoju ar šiltuoju periodu, priklausomai nuo sistemos pridavimo laikotarpio, bus prašoma sutvarkyti vėdinimo sistemos darbą pagal sutarties garantinius įsipareigojimus. Jokie papildomų testavimų įrangai, nesant reikalui, ne bus prašoma atlikti, nes ji yra sertifikuota.

30. Prašome nurodyti koks esamas šilumos punkto galingumas.

Atsakymas: 1,1MW

31. Dėl sanitarinių prietaisų techninėje užduotyje nurodyti unitazai su potinkiniais rėmais ir yra reikalavimas, kad Vanduo į unitazų bakelius tiekiamas be garso. Prašom patikslinti ar nurodyti kokios čia konstrukcijos bakelis.

Atsakymas: Reikalavimą vandens tiekimo į bakelius „be garso“ iš darbų aprašo pašalinsime. Minimizuojant vandens prisipylimo į bakelį triukšmą, klozeto rėmas apsiuvas dviem gipso kartono sluoksniais.

32. Techninėje užduotyje parašyta, kad vaistų laikymo patalpos, serverinė, laboratorijos patalpa, rentgeno patalpos, apsaugos postas turi turėti atskiras autonomines kondicionavimo sistemas. Tačiau nenurodyti nei kriterijai (SCOP, SEER) nei tipai vidinių blokų (kasetiniai, sieniniai, palubiniai). Prašau patikslinti informaciją.

Atsakymas: Ne prastesnės negu +A klasės pagal ES direktyvas Lietuvos respublikos klimatinėms sąlygoms. Vidinių blokų tipų parinkimas neribojamas, bus tikslinama ruošiant darbo projektą.

33. Techninėje užduotyje nurodyta, kad VRF sistemų lauko blokus montuoti ant pastato stogo. O kaip su Split sistemomis, ar galima autonominių oro kondicionavimo sistemų lauko blokus montuoti ant fasadinių sienų? Priešingai nei VRF sistemos, split sistemos turi labai ribotus varinių vamzdelių atstumus.

Atsakymas: Lauko blokai montavimas galimas tik ant pastato stogo.

34. Techninėje užduotyje parašyta, kad visa VRF įranga turi būti apjungta į bendrą lokalinę schemą ir atvaizduota grafiškai. Prašau patikslinti ar užtenka tiesiog matyti visas VRF sistemas (lauko blokai, vidiniai blokai su parametrais) gamintojo darbalaukyje, ar reikia vaizduoti pastatą ir jo atskirus kabinetus, bei tuose kabinetuose pavaizduoti oro kondicionierių blokus?

Atsakymas: Reikalingas pastato ir kabinetų atvaizdavimas su kondicionierių ir lauko blokų lokacija pastato brėžinyje (angl. Friendly interface).

35. Techninėje užduotyje parašyta, kad turi būti įrengta pastoviai veikianti vėsinimo sistema. Prašau paaiškinti ką turite omenyje, ar įranga vasara turi šaldyti o žiemą šildyti, ar šaldyti ištisus metus (jokio gamintojo VRF įranga negali šaldyti kai lauke temperatūra -5C; -10C).

Atsakymas: VRF sistemos šaldymo režimas žiema nenumatomas.

36. Techninėje užduotyje parašyta, kad baigus montuoti oro kondicionavimo įrangą pateikiami techniniai pasai su MATAVIMO ir eksploataavimo instrukcijomis, ĮRENGINIŲ AUTOMATIKOS EFEKTYVUMO ŠILTUOJU METŲ laikotarpiu išbandymo aptarnaujamoje patalpoje aktai, triukšmo lygių išbandymo aktai. Prašom paaiškinti kas tie matavimo bei automatikos efektyvumo aktai? Visa mūsų siūloma įranga yra išbandyta Eurovent bei gamintojo laboratorijose, turi tai patvirtinančius dokumentus. Lietuvoje nėra laboratorijos kuri gali išbandyti įrangos efektyvumą veikiančiame objekte.

Atsakymas: Tinka ES sertifikavimas be papildomų matavimų. Reikalavimas bus išimtas iš techninės darbų užduoties.

37. Ar reikia atlikti oro kondicionavimo įrangos triukšmo matavimus objekte? Visa mūsų siūloma įranga turi Eurovent sertifikatus ir yra tinkama montuoti visoje Europos sąjungoje. Deklaruoti triukšmo lygiai neprieštarauja higienos normoms.

Atsakymas: Reikia atlikti triukšmo lygio matavimus patalpose, kur darbas vyksta 24 val. per parą (poilsio patalpos, personalo patalpos, stebėjimo ir intensyvios terapijos palatos, postas.).

38. Kokia VRV sistema numatyta dvivamzdė ar trivamzdė?

Atsakymas: Dvivamzdė.

39. Kas per patalpa S168 ? Pavaizduotos lovos, parašyta rūšiavimo patalpa.

Atsakymas: Pacientų paskirstymo ir būklės įvertinimo palata, kurioje pacientas laukia kol bus paskirtas konsultacijai pas gydytojus į kitas SPS patalpas.

40. Prašom pateikti gamintojo reikalavimus rentgeno patalpoms: ar reikalingas viršslėgis, patalpos oro temperatūra, kartotinumai.

Atsakymas: Pagal higienos normų reikalavimus, kaip visoms bendros paskirties patalpoms. Lietuvos higienos normos HN 47:2011 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“

41. Prašom nurodyti S125 laboratorijai oro švarumo klasę.

Atsakymas: Pagal higienos normų reikalavimus, kaip visoms bendros paskirties patalpoms. Lietuvos higienos normos HN 47:2011 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“

42. Ką reiškia S126 pagalbinė patalpa prie laboratorijos? Jos funkcija kokia?

Atsakymas: Patalpa, kurioje stovės laboratorinėms patalpoms skirti šaldytuvai. Reikalavimai pagal HN47:2011

43. Ką reiškia S123 tambūro patalpa prie laboratorijos? Jos funkcija kokia?

Atsakymas: Personalo poilsio patalpa.

44. Prašom nurodyti pateiktų patalpų darbo vienaikiškumą.

Atsakymas: 24 val. per parą.

45. Palata S103 ar tai reanimacinė palata. Ar yra papildomi reikalavimai?

Atsakymas: Tai pacientų stebėjimo palata. Papildomų reikalavimų nėra. Reikalavimai pagal HN47:2011

46. Palata S165 ar tai reanimacinė palata. Ar yra papildomi reikalavimai?

Atsakymas: Taip tai trumpo stebėjimo reanimacinė palata. Reikalavimai pagal HN47:2011

47. S166 patalpa izoliatorius? Prašom aprašyti. Ar tai infekcinis?

Atsakymas: Taip, tai izoliatoriaus patalpa, būtinas neigiamo slėgio palaikymas. Įrengiama pagal tokioms patalpoms keliamus HN reikalavimus.

48. Kokie keliami reikalavimai tambūro patalpai S180?

Atsakymas: Taip, tai pacientų išlaipinimo patalpa. Reikalavimai pagal HN47:2011

49. Ar turi būt vėdinamas koridorius S2K1?

Atsakymas: Taip, pagal HN47:2011

50. Ar tikrai S205 patalpa WC?

Atsakymas: Taip esama WC patalpa.

51. Ar patalpa S205 tikrai yra kabinetas?

Atsakymas: Ne, esama WC patalpa.

52. Remonto darbų apraše yra įvardijama, kad dalinai pertvarkomos elektros skydinės Nr. 4 ir Nr. 8. Prašome įvardinti atliekamų darbų apimtį.

Atsakymas: Pertvarkomas el. skydinių paskirstymo spintų išpildymas. Pagal EJT reikalavimus, į esamas el. spintas, montuojami, keičiami naujais esami automatiniai jungikliai ir papildomai statomi rezerviniai automatiniai jungikliai.

53. Ar reikia vertinti naujos Pastato valdymo sistemos (PVS). Į šiuo metu esamą PVS sistemą nebus galimybės integruoti naujos kartos automatikos valdiklių.

Atsakymas: Vertinti reikia. Įrangos veikimo stebėsena būtina.

54. Ar elektros skydinėje bus vietos prijungti naujai montuojamus skyriaus skydus AS, JKS, AAS, JS-UPS-1/2?

Atsakymas. Naujai montuojami skydai AS, AAS, JS prijungiami prie naujai pastatytų automatinių jungiklių. Vietos bus.

55. Apraše yra pateiktos specifikacijos naktinio apšvietimo šviestuvų. Grafinėje dalyje tokie šviestuvai nepažymėti. Kuriose patalpos bus montuojami šie šviestuvai?

Atsakymas: Naktinio pašvietimo šviestuvai bus montuojami stebėjimo ir intensyvios terapijos palatose. Koridoriuose bus bendras budintis apšvietimas.

56. Grafinėje dalyje yra pavaizduoti D45 ir D60 šviestuvai. Prašau pateikti šių šviestuvų specifikacijas

Atsakymas: Šviestuvai turi būti parinkti pagal patalpų reikalaujamą higieninių normų apšviestumo reikalavimą.

57. Grafinėje dalyje yra pavaizduoti ER-EKSPO šviestuvai virš durų, kurie aktyvuojami nuo medicininės įrangos. Prašome patikslinti ar jie bus tiekiami su medicinine įranga, ar perkami atskirai. Jei juos reikia vertinti, prašau pateikti specifikacijas.

Atsakymas: Šviestuvų įsivertinti nereikia bus perkami su medicinine įranga. Bus atliekami tik el. tinklo instaliavimo darbai.

58. Ar bus numatoma 2a. įrenginėti elektros ir silpnų srovių darbai? Planų su išdėstyta įranga ir inžinerinėmis sistemomis nėra pateikta konkursinėje medžiagoje (šviestuvai, jungtukai, rozetės ir kt. įranga?).

Atsakymas: Elektros jėgos tinklo instaliavimo darbai 2-me aukšte turi būti vykdomi tik tiek, kiek reikalinga dėl naujai įrengiamos ŠVOK įrangos užmaitinimo, (perkeliami seni, jei trukdo vėdinimo, kondicionavimo įrangos instaliavimui. Silpnų srovių tinklo įrenginėti nereikia.

59. Pirkimo dokumentuose nurodoma, kad „Esant būtinybei parengimas radiacinės saugos projektai ir sienų įrengimo darbai atliekami prisilaikant jo reikalavimų“. Prašome tiksliai nurodyti ar konkurso Dalyvis turi nusimatyti radiacinės saugos projekto parengimą?

Atsakymas: Radiacinės saugos projekto parengti nereikia.

60. Ar užsakovą tenkins 110mm skersmens pneumo pašto sistemos vamzdynas? Jei ne, prašome nurodyti.

Atsakymas: Reikalingas ne mažesnis arba lygus, kaip 160mm skersmens, vamzdynas.

61. Pirkimo dokumentuose nurodyta, kad remontuojamose patalpose privalu įrengti keturias priėmimo/išsiuntimo stoteles, o pridedamuose planuose pneumo paštas pavaizduotas visoje ligoninėje. Kokia apimtimi rangovas privalės įrengti pneumo paštą? Vamzdyną privalu nutiesti iki visų planuose pavaizduotų stotelių/laboratorių ar tik iki 4 stotelių, esančių pirkimo apimtyse remontuojamose patalpose?

Atsakymas: Vakuuminį paštą būtina įrengti visoje ligoninėje išskyrus A ir B korpusų antro aukšto (RITS) patalpas. Vakuuminis paštas šioms patalpoms bus perkamas atskiru pirkimu.

62. Kokia apimtimi turi būti įrengta centrinė pneumo pašto stotis?

- Pilnos komplektacijos centriniu sistemos skirstymo įrenginiu „linijos coupleris“ su nemažiau 5 vnt. orapūčių; 5 vnt. „diverterių“ skirstymui tarp linijų; tuščių konteinerių saugyklą, kad pritrūkus konteinerių, bus galima išsikviesti papildomą tuščią konteinerį; šešių maitinimo šaltinių linijoms; viena testinė išsiuntimo/gavimo stotelė centrinėje stotyje;
- Dalinės komplektacijos centrinę stotį, kuri aptarnautų tik 4 vnt. stotelių veikimą („coupleris“, viena orapūtė ir t.t.). Numatyti, kad sistema turėtų plečiamumą nekeičiant jau įdiegtų komponentų

Atsakymas: Pilnos komplektacijos centriniu sistemos skirstymo įrenginiu „linijos coupleris“ su nemažiau 5 vnt. orapūčių; 5 vnt. „diverterių“ skirstymui tarp linijų; tuščių konteinerių saugyklą, kad pritrūkus konteinerių, būtų galima išsikviesti papildomą tuščią konteinerį; šešių maitinimo šaltinių linijoms; viena testinė išsiuntimo/gavimo stotelė centrinėje stotyje;

63. Kas ir kokia apimti turės atstatyti apdailą, įrengiant pneumo pašto vamzdyną? Jei rangovas, tai prašome nurodyti minimalius apdailos atstatymo reikalavimus?
Kaip antai, gręžimo vietoje perdažyti visa sieną ar tik sugadintą plotą kaip pvz. po 2metrus į šonus? Tas pats klausimas galioja ir darant vertikalius gręžimus grindyse.

Atsakymas: Apdailos darbų atstatymas atliekamas taip, kad vizualiai nebūtų matomas pažeidimas. Pvz. pažeistos sienos tik tos sienos plokštumos perdažymas nuo kampo iki kampo, taip pat maksimaliai parenkant esamą dažų spalvą. Lubos perdažomos tik toje zonoje 1m ribose taip, kad nebūtų aiškiai vizualiai matomi pataisymai. Grindyse atstatoma pažeistų vietų grindų apdaila 1m spinduliu.

64. Ar tiks užsakovui pilkas pneumo vamzdis atvirose vietose, kai vamzdis įrengiamas ne cokoliniame aukšte? Ar tose vietose reikia rangovui dėl estetinių sumetimų vertinti skaidrų vamzdį?

Atsakymas: Pilkos spalvos vamzdis

65. Ar reikia numatyti pneumo pašto sistemos naudojimosi ir priežiūros mokymus užsakovo paskirtam darbuotojui?

Atsakymas: Reikalingas iki 10 darbuotojų mokymas, tol kol bus įgyti vakuuminio pašto pakankami naudojimosi įgūdžiai.

66. Ar reikia pasiūlyme numatyti ir įrengti du pneumo pašto sistemos valdymo centrinius blokus, kad vienas kitą dubliuotų gedimo atveju?

Atsakymas: Du valdymo blokai nereikalingi.

67. Prašome patvirtinti, kad pneumo pašto sistemai reikia vertinti 24 mėnesių garantinį laikotarpį.

Atsakymas: Taip, reikalinga vertinti 36 mėnesių garantinį laikotarpį.

68. Ar reikalinga pneumo pašto stotelių rakinimo funkcija, kad jomis negalėtų pasinaudoti pašaliniai asmenys?

Atsakymas: Vakuuminio pašto stotelių rakinimo funkcija nereikalinga.

69. Prašome nurodyti kokį tuščių konteinerių kiekį Rangovas privalės patiekti kartu su sistema. Jei Užsakovas pageidautų įsigyti tuščių konteinerių saugyklą / iššaukimo įrenginį centrinėje stotyje, atskirai nurodykite ir reikalingą kiekį konteinerių.

Atsakymas: Po penkis konteinerius kiekvienai siuntimo - gavimo stočiai.

70. Ar pneumo pašto stotelės privalės turėti konteinerių adresų nuskaitymo sistemą su tikslu adresavimu „gavėjas/siuntėjas“?

Atsakymas: Vakuuminio pašto stotelės privalės turėti konteinerių adresų nuskaitymo sistemą su tikslu adresavimu „gavėjas/siuntėjas“.

71. Ar pneumo pašto sistemai privaloma projekto apimtyje sukurti grafinę valdymo aplinką vartotojui, kad būtų patogiau sekti ir valdyti sistemą per atstumą?

Atsakymas: Grafinė valdymo aplinka nebūtina. Reikalinga tik internetinė prieiga vakuuminio pašto darbo stebėjimui dispečerinės patalpose.

72. Medicininėms įstaigoms privaloma įrengti/naudoti tik spec. medicininės paskirties pneumo pašto sistemą, nes tik tokiose sistemose galima/leidžiama siųsti kraujo, šlapimo ir kitus mėginius. Ar bus reikalaujama kartu su pasiūlymu pateikti oficialų gamintojo raštą su įrodymu, kad siūloma pneumo pašto sistema yra skirta naudoti medicininėse įstaigose?

Atsakymas: Privaloma įrengti/naudoti tik spec. medicininės paskirties vakuuminio pašto sistemą. Gamintojo oficialus patvirtinimas reikalingas.

73. Ar rangovas privalo įsivertinti priešgaisrinį vožtuvą/uždarymą kertant sienas/perdangas turinčias bent E30 ne degumo klasę? **Atsakymas: Privaloma įsivertinti priešgaisrinį vožtuvą/uždarymą kertant sienas/perdangas turinčias bent E30 ne degumo klasę. Vakuuminio pašto sistemą įrengti prisilaikant visų gaisrinės saugos reikalavimų.**

74. Pirkime nurodyta, kad privaloma teikti įrangą tik iš NATO draugiškos šalies, tačiau techninėse specifikacijose nurodyta vaizdo stebėjimo, tinklo įranga ir video telefonspynės yra kinų gamintojo. Prašome patikslinti šį reikalavimą, nurodant kokioms konkrečiai sistemoms jis taikomas.

Atsakymas: Pirkimo dokumentuose aprašyti techniniai reikalavimai, bet ne gamintojas. Pagal nurodytus reikalavimus gali būti pateikta įvairių gamintojų įranga.

75. Prašome Užsakovo pateikti patalpų grafinės dalies DWG failus, kad būtų galima tiksliau įvertinti darbų apimtį bei pateikti konkurencingą kainą.

Atsakymas: Bus pateikta kadastrinių matavimų planų pavidalu PDF formatu.

76. Reikalavimuose prie NVR įrangos nurodyta, kad turi būti nemažiau kaip 2 x 10 TB atmintis. Ar Užsakovui tinka variantas, kai 20 TB atminties reikalavimas išpildomas kitokiomis konfigūracijomis, išlaikant nemažesnę nei 20 TB atmintį?

Atsakymas: Tinka išpildymas 20TB.

77. Pirmame aukšte, 4 numeriu pažymėta vakuuminė pašto stotelė yra įrengiama laboratorinės įrangos patalpoje. Prašome nurodyti kokia reikalinga įrengti laboratorijos stotelės konfigūracija:

- a) Įrengiama tik stotelė, kuri vienu metu gali gauti/išsiųsti tik vieną konteinerį;
- b) Kombinuotas sprendimas, kai kartu su paprasta išsiuntimo/gavimo stotele yra įrengiama laboratorijoms pritaikyta stotis, gebanti greičiau be žmogaus įsikišimo priimti nuo 3 iki n konteinerių.

Atsakymas: Kombinuotas sprendimas, kai kartu su paprasta išsiuntimo/gavimo stotele yra įrengiama laboratorijoms pritaikyta stotis, gebanti greičiau be žmogaus įsikišimo priimti ne mažiau 3-jų konteinerių.

78. Prašome patikslinti ar internetinės rozetės turės būti įrengiamos tik pirmame aukšte?

Atsakymas: Tik pirmame aukšte

79. Prašome patikslinti Vaizdo stebėjimo kameros turi būti įrengiamos tik pirmo aukšto viduje?

Atsakymas: Tik pirmame aukšte

80. W-fi ryšys turi būti užtikrintas tik pirmame aukšte?

Atsakymas: Tik pirmame aukšte

81. Reikia išaiškinimo, koks kiekis "Rezervinės tinklo įrangos" privalės būti pateiktas užsakovui.

Atsakymas: Rezervinės įrangos (tinklo kompiuterių) kiekis turės būti pateiktas toks, kaip ir pagrindinės įrangos

82. Reikia patikslinimo dėl kompiuterinio tinklo rozečių tipo: dvigubos 2xRJ45 ar viengubos 1xRJ45?

Atsakymas: Dvigubos 2xRJ45

83. Reikia patikslinimo ar rangovas privalės įrengti ir apsauginę signalizaciją S korpuse, jei taip tada kokia apimtimi ir kokios specifikacijos?

Atsakymas: Apsauginė signalizacija įrengiama tik pavojaus mygtukų įrengimo pavidalu, nemažiau 10 vnt. su signalo perdavimu į apsaugos postą. Pavojaus mygtukai instaliuojami postuose, traumatologijos kabinetuose, procedūriniame ir stebėjimo palatoje.

84. Reikia patikslinimo ar rangovas privalės įrengti eilių valdymo sistemą S korpuse, kaip pavaizduota grafinėje dalyje? Jei taip prašome pateikti specifikacijas.

Atsakymas: Šiuo pirkimu perkami tik Eilių valdymo sistemos instaliavimo darbai. Eilių valdymo sistemos įranga bus perkama kitu pirkimu.

85. KLAUSIMAS. Priedas Nr. 1 Techninė užduotis, 2.2.1 Sienos, pertvaros nurodyta „**Gipso kartono atitvarų vietos, ant kurių bus montuojama medicininė įranga, pakabinami baldai ar kitos pakabinamos konstrukcijos, turi būti sustiprintos, antipireniais apdorotomis, nebijančiomis drėgmės klijuoto medžio plokštėmis arba kita, tam dalykui tinkama, medžiaga.**“ Prašome nurodyti kuriose patalpose turi būti sustiprintos atitvarų vietos.

ATSAKYMAS. Žiūrėti Grafinės dalies 1 aukšto technologinį planą 9 psl.: WC patalpos, sanitarinės patalpos, sandėliai, gydytojų kabinetai, procedūriniai kabinetai, laboratorinės patalpos, rentgeno patalpos, posto patalpos, laukiamasis. Patalpos, kuriose montuojamos plautuvės, pakabinamos baldinės spintelės, monitoriai.

86 KLAUSIMAS. Priedas Nr. 1 Techninė užduotis, 2.2.1 Sienos, pertvaros nurodyta „**Visos atitvaros, kurioms numatyti papildomi priešgaisriniai reikalavimai, įrengiamos iš ugniai atsparių g/k lakštų.**“ Prašome nurodyti kurių patalpų atitvaroms numatyti priešgaisriniai reikalavimai.

ATSAKYMAS. Patalpose, kuriose persitvarko inžinerinės šachtos. Atstatomoms inžinerinių šachtų atitvarų dalims atstatyti naudojamos tokios pat medžiagos kaip ir prieš tai buvusių atitvarų (plytų ir blokelių mūras).

87. KLAUSIMAS. Priedas Nr. 1 Techninė užduotis 13 projekto užbaigimo procedūros nurodyta „**Atlikus remonto darbus, parengiama nauja patalpų kadastrinė byla su registracija Registrų centre. Parengiamas evakuacinis planas. Planas įreminamas ir pakabinamas modernizuotų patalpų vietose pagal gaisrinės saugos reikalavimus. Darbų atlikimo eigoje, iškilus poreikiui, gauti statybą leidžiančius/įteisinančius dokumentus pagal Užsakovo suteiktą įgaliojimą.**“ Atskiros darbų dalys bus vykdomos ir kituose aukštuose, todėl prašome patikslinti ar šiuos 13 punkte nurodytus darbus reikės atlikti tik 1 aukšte vykdomų darbų apimtyje.

ATSAKYMAS. Pirmas ir antras aukštai.

88. KLAUSIMAS. Grafinėje dalyje pateikta 2-o a. Patalpų remonto schema (apimtis) nurodyta: „Pastabos: Darbų vykdymo riba:

*** kabinetuose, wc patalpose atlikti pakabinamų lubų ardymo darbus ir įrengti vėdinimo bei oro kondicionavimo sistemas;**

**** įrengti pakabinamas lubas, apšvietimą ir perdažyti sienas ;**

***** atstatomieji remonto darbai (dalinė apdaila) po ŠVOK sistemos įrengimo.**

Priedas Nr.1 Techninė užduotis nurodyta „**Antrame aukšte - atliekamas esamas sienų apdailos atstatymas tiek, kiek reikalingas po vėdinimo, kondicionavimo sistemų ir surenkamų modulinį lubų įrengimo.**“ Prašome pateikti tikslus duomenis kokia apimti reikia įsivertinti 2 aukšto apšvietimo ŠVOK įrengimo ir sienų remonto darbus.

ATSAKYMAS. Šiuo metu atstatomuosius apdailos darbus galite įsivertinti pagal Grafinės dalies rūsio planą 16 psl. ir 2 aukšto patalpų remonto schemą 17 psl.. Tiksliai atstatymo darbus galima bus įvertinti tik parengus Darbo projekto ŠVOK dalį.

89. KLAUSIMAS Prašome informuoti ar 2 aukšte keičiasi durys.

ATSAKYMAS. Antrame aukšte durys nekeičiamos.

90. KLAUSIMAS. Ar šiuo pirkimu perkamos akustinės sienelės, mobilios sienelės, stumdomos pertvaros, kurios nurodytos grafinėje dalyje.

ATSAKYMAS. Klausime nurodyti gaminiai šiuo pirkimu neperkami. bus perkami atskiru pirkimu.

91. KLAUSIMAS. Priedas Nr. 1 Techninė užduotis 2.3.1 Sienų apdaila nurodyta „**Rūsio patalpose atliekamas išorinės sienos sutvarkymas tiek iš vidinės, tiek iš išorinės pusės. Išorinėje pusėje atliekamas cokolinės dalies atkasimas, sienos hidroizoliacijos įrengimas, apšiltinimas ir pilnos apimties gerbūvio darbų atstatymas. Vidaus patalpų pusėje atliekamas pilnas išorinės sienos paruošimas apdailos darbams ir apdailos darbai.**“ Prašome nurodyti numatomų darbų kiekius ir medžiagiškumą, apšiltinimo medžiagos technines specifikacijas.

ATSAKYMAS. Darbų apimtis skaičiuoti tiek, kiek nurodyta vizualiai Grafinės dalies brėžiniuose Rūsio planas. Darbams atlikti naudojamos pagal STR reikalavimus tinkamos medžiagos.

92. KLAUSIMAS. Grafinėje dalyje pateiktame 1-o a. Naujų durų ir vitrinų žiniaraštyje ir 1-o aukšto technologiniame plane nesutampa durų žymėjimas ir kiekiai. Prašome nurodyti kuo vadovautis.

ATSAKYMAS. Iš viso yra 100 durų ir vitrinų koridoriuose, neskaitant stiklinių atitvarų. Stiklinėse atitvarose esančios durys skaičiuojamos. Į žiniaraštį nepatekusios durys (1 vnt.) turi būti vertinamos, būtina vadovautis pirkimo Grafinės dalies brėžiniais.