

UAB "Pakruojo remontas"

Herbas arba prekių ženklas

Uždaroji akcinė bendrovė. Statybininkų g. 1, LT-83163 Pakruojis, tel. 868782530. Juridinių asmenų registrų centras, įm. k. 167900659, PVM kodas LT679006515

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Linkuvos socialinės globos namams

**PASIŪLYMAS
DĖL VIDAUS REMONTO DARBŲ PIRKIMO**

2024-01-26 Nr. 1

(Data)

Pakruojis

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB "Pakruojo remontas"
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Statybininkų g. 1, Pakruojis
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą parašu, vardas, pavardė, pareigos	Direktorius Povilas Liaudanskis
Telefono numeris	+37068782530
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	pakrema@gmail.com

Subrangovo (-ų), subtiektėjo (-ų) ar subteiktėjo (-ų), pavadinimas	-
--	---

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis konkurso sąlygomis, nustatytomis:

- 1) Pirkimo sąlygose;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- 3) Mes siūlome šiuos darbus:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt	Kaina su PVM
1.	Remonto darbai pagal techninę specifikaciją	EUR.	18013,50
Bendra pasiūlymo kaina su PVM			

Bendra pasiūlymo kaina su PVM 18013,50 Eur (Aštuoniolika tūkstančių trylika eurų 50 ct), tame tarpe PVM sudaro 3126,31 Eur (Trys tūkstančiai vienas šimtas dvidešimt šeši eurai 31 ct)

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, PVM sumos nenurodo, - nurodo priežastis dėl kurių PVM nemoka.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam Sutarties įvykdymui.

Siūlomų Darbų įkainiai, nurodomi pasiūlymo priede Nr 1, t.y. pridedamų darbų žiniaraštis visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir atitinka bendrą pasiūlymo kainą.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Techninė specifikacija	4

Pasiūlymas galioja iki 2024-02-29.....

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali/ perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/*:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)

Pastaba*. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Siekiant, kad Perkančioji organizacija galėtų užtikrinti tiekėjo informacijos konfidencialumą, pasiūlyme esanti konfidenciali informacija turi būti su žyma „konfidencialu“. Tiekėjai turi atidžiai ir pagrįstai nurodyti konfidencialią informaciją, kadangi laimėtojo pasiūlymas ir sudaryta sutartis bus viešinama.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parasas)

Povilas Liaudanskis

(Vardas ir pavardė)

**GRUPINIO GYVENIMO NAMŲ TAIKOS G. 41, PAKRUOJIS
PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

Eil.Nr.	Darbų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Suma
1	Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas sanmazguose, naudojant mineralinius	m2	14	38,32
2	Sienų vertikalios dviejų sluoksnių teptinės hidroizoliacijos įrengimas sanmazguose K3=0.0	100m2	0,13	56,17
3	Sienų, grindų sandūrų izoliavimas hidroizoliacine juosta K3=0.0	100m	0,22	32,12
4	Gelžbetoninių sąramų montavimas, atremiant sijų galus laisvai, kai sąramos masė iki 0,3t K3=0.0	vnt.	2	42,24
5	Plastikinės lauko durys (m2 bloko) K3=0.0	m2	2,1	88,05
6	Durų uždarymo prietaisų montavimas (durų pritraukimo įtaisas)	vnt.	1	12,39
7	Mūrinių vidaus sienų ir angokraščių gerasis tinkas K1=1.5, K2=0.0, K3=0.0	100m2	0,12	250,12
8	Klijuotos medienos sijų įrengimas mūro sienose, kai sijų skerspjūvis daugiau 150cm2(pirmo aukšto 8 patalpa) K3=0.0	m3	0,33	130,59
9	Medinių konstrukcijų (karkaso, gegnių, sijų ir pan.) įrengimas perdangos apšiltinimui K3=0.0	m3	0,9	769,50
10	Langų angų užpildymo išardymas, kai langai su palangėmis	100m2	0,004	12,34
11	Angos užtaisymas „ARKO“ blokeliais, kai sienos storis 350 mm K3=0.0	m2	0,33	4,63
12	Sienų, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, izoliacinio sluoksnio atskirų vietų nuardymas	m2	0,96	10,07
13	Sienų šiltinimas, klijuojant, kai naudojamos putų polistireno plokštės, izoliacijos sluoksnio storis 100 mm K3=0.0	100m2	0,013	12,38
14	Sienų, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, viensluoksnis tinkavimas, armuojant sintetiniais tinkleliais, kai sienos be angų K3=0.0	100m2	0,013	9,43
15	Fasadų 2-jų sl. tinkas, armuojant tinkleliu, kai viršutinis tinko sl. dekoratyvinis K3=0.0	100m2	0,013	41,04
16	Šviestuvų, kabinamų ant kablių ar pakabų, demontavimas	100vnt	0,12	26,16
17	Palangių lentų montavimas mūrinėse sienose, kai palangių lentos laminuotos (mansardos patalpos Nr.5 ir 6) K3=0.0	m	1,1	14,62

18	Vidaus angokraščių paviršių aptaisymas gipskartonio plokštėmis, klijuojant prie pagrindo K3=0.0	m2	4,5	66,24
19	Sienų aptaisymas glazūruotomis plytelėmis pagal "Knauf" technologiją sanmazguose K3=0.0	m2	32,8	1 562,79
20	Keraminių plytelių praplatintom siūlėm danga, kai plytelės klijuojamos sausų klijų mišiniais K3=0.0	100m2	0,115	482,18
21	Grindjuosčių įrengimas plytelių grindų dangoms, naudojant grindjuostines keramines plyteles K3=0.0	m	20	91,48
22	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant plokštes (orientuotų skiedrų plokštes (OSB)) K3=0.0	100m2	0,18	39,72
23	Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių nuotekų stovo aptaisymui GKP K3=0.0	100m	0,12	48,61
24	Sienų vidinių paviršių aptaisymas plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso, kai plokštės gipskartonio (nuotekų stovo) K3=0.0	m2	2,25	18,43
25	Revizinių durelių įrengimas nuotekų stovo karkase	vnt.	1	4,70
26	Ventiliacijos grotelių įrengimas K3=0.0	vnt	6	49,10
27	Pamatų įrengimas statramsčiams (pirmas aukštas 8 patalpa) K3=0.0	m3	0,3	53,59
28	Medinių statramsčių įrengimas po sijomis arba ilginiais K3=0.0	m	6,9	114,77
29	Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie g/b sijos prie perdangos K1=1.25, K2=1.25, K3=0.0	100m	0,15	75,95
30	Lubų paviršių aptaisymas plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso, kai plokštės gipskartonio (g/b sijos) K3=0.0	m2	2	23,22
31	Sienų vidinių paviršių aptaisymas plokštėmis, tvirtinant prie medinių statramsčių, kai plokštės gipskartonio K3=0.0	m2	11,5	94,19
32	Lubų aptaisymas gipskartonio plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą, užtaisant ir glaistant siūles K3=0.0	100m2	1,35	4 808,99
33	Betoninio pasluoksniu su keramzito užpildu mansardops palėpėje išardymas (patalpos 4,5,6)	m3	0,9	164,79
34	Mineralinės arba stiklo vatos izoliacijos ardymas nuo pastogės šlaitų	100m2	0,8	164,73
35	Pakloto iš lentų ir MDP plokščių mansardos palėpėje išardymas (patalpos 4,5,6)	100m2	0,2	164,75

36	Sienų ir lubų, aptaisyty plastmasinėmis dailylentėmis, išardymas (mansardos sanmazgo patalpos)	100m2	0,38	102,19
37	Skliauto šiltinimas iš vidaus termoizol. pl., įrenginat metalinį karkasą ir aptaisant gipskartonio pl. (100m2 sienos pav.) K3=0.0	100m2	0,06	232,95
38	Skylių įrengimas medinėse perdangose ir mūrinėse pertvarose kanalizacijos ir vandentiekio vamzdynų pravedimui, kurių skersmuo iki 50 mm, kai sienų storis iki 25 cm	100vnt	0,03	49,80
39	Šlaitinių stogų dangų ir grebėstų, ardymas, kai stogų dangos asbestcementinių lakštų	100m2	0,04	50,35
40	Vandentiekio vamzdynų hidraulinis bandymas K3=0.0	100m	0,64	138,13
41	Mansardos pertvarų apdaila gipso kartono plokštėmis, prisukant medsraigčiais ir užtaisant siūles be angokraščių aptaisymo K3=0.0	100m2	0,86	1 448,65
42	Linoleumo grindų dangų įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus, kai danga vienos spalvos K3=0.0	m2	2,54	21,97
43	Grindjuosčių tvirtinimas linoleumo dangų grindims, kai grindjuostės PVC K3=0.0	m	8,4	17,96
44	Lubų, įrengtų iš gipskartonio plokščių, paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	1,35	132,32
45	Lubų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisyty gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas "KR" glaistu K3=0.0	100m2	1,35	733,33
46	Lubų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisyty gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas "KR" glaistu K3=0.0	100m2	1,35	527,08
47	Paruoštų dažymui lubų ir surenkamų konstrukcijų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais K3=0.0	100m2	1,35	695,06
48	Anksčiau dažytų vidaus sienų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant K3=0.0	m2	30	282,05
49	Durų apvadų montavimas, kai apvadai minkštų veislių medienos K3=0.0	m	35	48,02
50	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	12	318,63
51	Maišytuvų su dušo įranga keitimas pirmo aukšto sanmazge K3=0.0	vnt	1	36,02
52	Dušo kabinos montavimas mansardos sanmazge	kompl.	1	30,63
53	Durų angokraščių aptaisymas apdailos plokštėmis, kai angokraščių plotis 15.00 cm K3=0.0	100m	0,2	114,07

54	Praustuvo su maišytuvu montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių (personalo WC) K3=0.0	kompl.	1	49,65
55	Praustuvo su atrama "koja" ir maišytuvu montavimas, tvirtinant prie sienos ir grindų, kai kanalizacija plastik. vamzdžių (žmonių su negalia) K3=0.0	kompl.	1	64,97
56	Vieno skyriaus plautuvės su maišytuvu montavimas ant spintelės, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių (virtuvės patalpa) K3=0.0	kompl.	1	24,85
57	Vieno skyriaus plautuvės su maišytuvu montavimas ant spintelės, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių (sanmazgai mansardoje) K3=0.0	kompl.	1	24,85
58	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių K3=0.0	kompl.	3	120,59
59	Ranktūrių neįgaliesiems montavimas, kai varžtų skaičius 6 vnt K3=0.0	vnt.	2	26,36
60	Ranktūrių neįgaliesiems montavimas, kai varžtų skaičius 4 vnt K3=0.0	vnt.	2	18,21
				14 887,09
PVM				3 126,31
Viso:				18 013,50

Sl. Nr.	Pavadinimas	Mato vi.	Kaina su PVM
1.	Komandų darbai pagal techninę specifikaciją	EUR	18013,50
Bendra pasiūlymo kaina su PVM			

Bendra pasiūlymo kaina su PVM - 18013,50. Tai (skaitmeninė) skaitmeninė vertė, kurią 30 (30) dienų po PVM mokėjimo 3126,31. Tai (30) skaitmeninė vienos dienos darbo dienų 30 (30) 31 + 0.

Šis sąrašas nėra visos šios ir visų įrašų.

Tai sąrašas, kur pagal galiojančias taisykles aktyvūs darbai pateikti su PVM, PVM mokėjimo metu - nurodo priklausančią dalį kuro PVM mokėjimo.