

**PAPILDOMŲ DARBŲ ĮSIGIJIMO, SUSITARIMAS NR. 1
PRIE 2023 M. RUGSĖJO 28 D. STATYBŲ RANGOS DARBŲ
SUTARTIES NR. BS23-85**

2023 m. gruodžio 6 d. Nr. 1
Kaunas

VšĮ Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras, juridinio asmens kodas 190804742, kurios registruota buveinė yra Taikos pr. 133, LT-51123, Kaunas, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktorės **Sonatos Andriuškevičienės**, veikiančios pagal nuostatus (toliau – **Perkančioji organizacija, Užsakovas**), ir UAB „**Statybų vizija**“, juridinio asmens kodas 135991451, kurios registruota buveinė yra Raudondvario pl. 78, LT-47182, Kaunas, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus **Mariaus Jankausko**, veikiančio pagal įstatus (toliau – **Tiekėjas, Rangovas**), vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2023 m. rugsėjo 28 d. statybų rangos darbų sutarties Nr. BS23-85 (toliau- Sutartis) 9.2 punktu bei atsižvelgiant į 2023 m. lapkričio 27 d. Aiškinamąjį raštą Nr. 1 ir Objektinę sąmatą su priedais, sudarė šį **Susitarimą dėl sutarties darbų pakeitimo ir sutarties kainos koregavimo** (toliau – Susitarimas):

1. Susitarimo dalykas – būtinų atlikti papildomų darbų, kurių Užsakovas ir Rangovas negalėjo numatyti, kiekio įsigijimas pagal prie Susitarimo pridėdamą Objektinę sąmatą Nr. O001 su priedais (10 lapų). Šio susitarimo pagrindas yra Sutarties 9 p. bei Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 2 p. nuostata <...> *kai būtina iš to paties tiekėjo pirkti papildomų darbų, paslaugų ar prekių, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, kai yra visos šios sąlygos kartu: a) tiekėjo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių, tokių kaip pagal pirminį pirkimą įsigytos įrangos, paslaugų ar įrenginių pakeičiamumo ir sąveikumo reikalavimų užtikrinimas, ir dėl to, kad perkančiajai organizacijai sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą; b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės* ir minėto straipsnio 2 d. 2 p. nuostata <...> *bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 15 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės*. Nagrinėjamu atveju visi papildomai darbai yra susiję technologiškai su kitais atliekamais darbais objekte, todėl kito rangovo pasitelkimas dėl garantinių įsipareigojimų užtikrinimo, išlaidų darbų baigimui dubliavimo nėra ekonomiškai bet teisiškai pagrįstas.

2. Papildomų darbų kaina įskaičiavus visus mokesčius – **303.998,27 Eur** (trys šimtai trys tūkstančių devyni šimtai devyniasdešimt aštuoni eurai 27 ct), kurių kiekiai ir įkainiai nurodyti prie Susitarimo pridėtose papildomų darbų lokalinėse sąmatose.

3. Nevykdomų darbų kaina yra **228.759,20 Eur** (du šimtai dvidešimt aštuoni tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt devyni eurai 20 ct), kurių kiekiai ir įkainiai nurodyti prie Susitarimo pridėtose papildomų darbų lokalinėse sąmatose.

4. Įvertinus Papildomų darbų kainą ir Nevykdomų darbų kainą Šalys susitaria pakeisti 2023-09-28 sutarties Nr. BS23-85 3.4. papunktyje nurodytą pradinę sutarties kainą į **1.421.609,92 Eur** (padidėja **5,59%** nuo pradinės sutarties kainos) (vienas milijonas keturi šimtai dvidešimt vienas tūkstantis šeši šimtai devyni Eur 92 ct) ir patikslinti sutarties priedą - Įkainotas veiklų sąrašas.

5. Sutarties įgyvendinimo terminai nekeičiami.

Šis susitarimas yra neatskiriama 2023 m. rugsėjo 28d. statybos rangos darbų sutarties Nr. BS23-85 dalis, įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki visiško **Užsakovo ir Rangovo** įsipareigojimų įvykdymo.

Susitarimas dėl papildomų darbų įsigijimo sudarytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, – po vieną egzempliorių kiekvienai sutarties šaliai. Aiškinamasis raštas Nr. 1

pasirašytas 2023 m. lapkričio 27 d. su Objektine sąmata Nr. O001 ir priedais (papildomų darbų lokalinėmis sąmatomis) yra neatsiejama šio susitarimo dalis.

PRIDEDAMA. 2023 m. lapkričio 28 d. pasirašytas Aiškinamasis raštas Nr. 1 (2 lapai) su Objektine sąmata Nr. O001 (1 lapas) ir priedais (papildomų darbų lokalinėmis sąmatomis, 7 lapai), nevykdomų darbų sąmatomis (2 lapai), Įkainotas veiklų sąrašas (1 lapas).

UŽSAKOVAS

**VŠĮ Kauno maisto pramonės ir prekybos
mokymo centras**

Adresas: Taikos pr. 133, LT-51123, Kaunas

Juridinio asmens kodas: 190804742

PVM mokėtojo kodas: LT100015452316

Tel.: +370 679 21134

El. paštas: info@mpcentras.lt

Direktore

Sonata Andriuskevičienė

(parašas)

A.V.

RANGOVAS

UAB „Statybų vizija“

Raudondvario pl. 78, Kaunas

Juridinio asmens kodas 135991451

PVM mok. kodas LT359914515

Tel. 8 37 260 431


El. paštas info@statybuvizija.lt

A. s. Nr. LT757300010096603625

Swedbank, AB, banko kodas 73000

Direktorius

Marius Jankauskas



A.V.

VšĮ Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras
Direktorei
Sonatai Andriuškevičienei

AIŠKINAMASIS RAŠTAS Nr.1 2023-11-27

UAB „Statybų vizija“ (toliau Rangovas) atlieka Sporto paskirties statinių, esančių Taikos pr. 131, Kaune, kapitalinio remonto, sporto paskirties pastato (Unik. Nr. 1999-0019-6021) griovimo ir buitinio pastato su tribūnomis, naujos statybos darbus ir darbo projekto rengimą pagal sutartį Nr. BS23-85, kuri pasirašyta 2023m rugsėjo 28d.

Konkurso metu Rangovas buvo atvykęs apžiūrėti esamos situacijos. Apžiūros metu, matėsi kad dalis Techniniame projekte Nr. (17-27)-TP numatytų darbų jau yra atlikta, todėl teikiant pasiūlymo kainą, tie darbai nevertinti (pvz.: „Esamos vielos tinklo ir metalo konstrukcijų tvoros demontavimas – 565m“; „Nukasto grunto supylimas į nugriauto pastato buv. vietą – 704,1m3“; „Nevertingų krūmynų išskirtimas, tiesiamos tvoros trasoje – 805m2“ ir kt).

Pradėjus rengti Darbo projektą, projektuotojai pastebėjo, kad Techninio projekto (17-27)-TP žiniaraščiai sudaryti neteisingai: vertinamas Krepšinio aikštynų grunto iškasimas be išvežimo (pagal TP - 400,63m3, pagal DP – 524,3m3), pagrindų ir dangų įrengimui vertinamos tik medžiagos be įrengimo darbų. Taip pat pateiktuose mazguose numatytos medžiagos, kurių neįtraukė į darbų kiekių žiniaraščius: „Bet. vejos bortas 200x80x1000 mm sportinės dangos atskyrimui. Su bet. pagrindu ir įrengimo darbais – 142m“; „Aikščių aptvėrimas. Metaliniai stulpai su polipropileno tinklo užpildu. Tvoros h=3m. Su pamatais, su įrengimo darbais – 105m“. Šios Techninio projekto klaidos atsikartoja per visas žaidimų aikšteles.

Dėl numatomų sklypo plano išdėstymo pakeitimų, tokių kaip automobilių stovėjimo aikštelės vietos pakeitimas, numatomo papildomų tinklinio ir padelio aikštynų įrengimo, keičiasi statybos darbų žiniaraščių kiekiai, kurie pateikiami Darbo projekte.

Techniniame projekte numatytas elektros atvedimas nuo įvadinės spintos iki namuko. Pagal Užsakovo prašymą (Gamybinio susirinkimo protokolas Nr. 3), numatyti žaidimų aikštelių apšvietimą, elektromobilių įkrovimo stoteles.

Rangovas atliko lokalinių sąmatų skaičiavimus (pridedami dokumentai) pagal parengtus Darbo projektų kiekius ir prašome apmokėti sąmatose nurodytą skirtumą sudarant Papildomų darbų sutartį.

Direktorė
Sonata Andriuškevičienė

Direktorius
Marius Jankauskas

Statybos darbų vadovas
Marius Rytcius

Raudondvario pl. 78
Kaunas LT – 47182
Įmonės kodas 135991451
PVM Kodas LT359914515
Tel: 8 37 260431

Tech. priež. vadovas
Mantas Kalvaitis
Kv. at. Nr. 35661
Kv. at. Nr. 16218

A/S LT757300010096603625
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000
El.paštas: info@statybuvizija.lt
www.statybuvizija.lt


Pridedami dokumentai:

- Objektinė sąmata Nr. - 1 lapas;
- Lokalinė sąmata Nr. S001 „Sklypo sutvarkymas 2 etapas. Nevykdomi“ – 2 lapas;
- Lokalinė sąmata Nr. S002 „Sklypo sutvarkymas 3 etapas. Nevykdomi“ – 2 lapai;
- Lokalinė sąmata Nr. S001 „Sklypo sutvarkymas 2 etapas. Papildomi“ – 1 lapas;
- Lokalinė sąmata Nr. S002 „Sklypo sutvarkymas 2 etapas. Papildomi“ – 2 lapai;
- Lokalinė sąmata Nr. S001 „Lauko elektrotechnikos darbai. Papildomi“ – 2 lapas;

Direktorė
Sona Andriuskeviciene



Statybos darbų vadovas




Tomas Macius



Tech. priež. vadovas
Modestas Kalvaitis
Kv. at. Nr. 35561
Kv. at. Nr. 16218

Direktorius
Marius Jankauskas



Objektinė sąmata 0001

Sudaryta 2023 m. balandžio mėn. kainomis

Kompleksas: SPORTO PASKIRTIES STATINIAI TAIKOS PR. 131, KAUNAS

Objektas: SPORTO PASKIRTIES STATINIAI TAIKOS PR. 131, KAUNAS

Eil. Nr.	Sąmatos kodas	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Kaina (EUR)		
			Statybos ir montavimo darbai	PVM	Viso
Papildomi darbai					
1	S001	Sklypo sutvarkymas 2 etapas Papildomi darbai	73571,33	15449,98	89021,31
2	S002	Sklypo sutvarkymas 3 etapas Papildomi darbai	14506,03	3046,27	17552,30
3	S003	Lauko elektros tinklai	163160,88	34263,78	197424,66
			251238,24	52760,03	303998,27
Nevykdomi darbai					
4	S001	Sklypo sutvarkymas 2 etapas Nevykdomi darbai	-45117,69	-9474,71	-54592,40
5	S002	Sklypo sutvarkymas 3 etapas Nevykdomi darbai	-136637,98	-28693,98	-165331,96
6	S003	Lauko elektros tinklai	-7301,52	-1533,32	-8834,84
Direktorė Sonata Andriuskevičienė			-189057,19	-39702,01	-228759,20
			Iš viso:	62181,05	13058,02

Projekto vadovas:

Direktorė
Sona Andriuskevičienė

Statybos darbų vadovas

Tomas Macius

Direktorius
Marius Jankauskas

Iš viso:

62181,05 13058,02 75239,07

Tech. priez. vadovas
Modestas Kalvaitis
Kv. at. Nr. 35661
Kv. at. Nr. 16218



Kompleksas: **KAUNO MAISTO PRAMONĖS IR PREKYBOS MOKYMO CENTRAS**
 Objektas: **SPORTO PASKIRTIES STATINIAI TAIKOS PR.**
131, KAUNAS

Lokalinė sąmata Nr. S001

Sudaryta 2023 m. balandžio mėn. kainomis

Žinlaraštis: **SKLYPO SUTVARKYMAS 2 ETAPAS PAPILDOMI**

Iš viso: **89 021,78 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
----------	-------------	----------------------------	----------	--------	-------	------

Polijinis

1000

Skyrius 2 KREPŠINIO AIKŠTYNŲ ĮRENGIMAS

1	N1P-0104 (S10=1,15)	II grunto kasimas 0,4 m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą	100 m ³	1,237	1209,99	1496,76
2	N1P-1306	II grupės grunto transportavimas 8,5t autosavivarčiais normaliais keliais, pakraunant 0,4m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi	100 m ³	1,237	1088,00	1345,86
3	N27P-24	Betono bordiūrų 80x200 įrengimas ant betono pagrindo	100m	1,42	1347,03	1912,78
4	255-4	Šaligatvių ir vejų bordiūras JB 100x8x20 cm (pilkas)	m	142	3,19	452,98
5	N7P-0806 (S9=1,0425; S10=1,15)	Metalinio tinklo skydų ant metalinių stulpelių tvoros įrengimas, kai tvoros aukštis 3m ir stulpai kas 2,5m	m	105	169,14	17759,70

Iš viso už skyrių 2 KREPŠINIO AIKŠTYNŲ ĮRENGIMAS

22968,08

1000 00

1000

Skyrius 3 TENISO AIKŠTYNŲ ĮRENGIMAS

6	N1P-0104 (S10=1,15)	II grunto kasimas 0,4 m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą	100 m ³	1,4114	1209,99	1707,78
7	N1P-1306	II grupės grunto transportavimas 8,5t autosavivarčiais normaliais keliais, pakraunant 0,4m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi	100 m ³	1,4114	1088,00	1535,60
8	N27P-24	Betono bordiūrų 80x200 įrengimas ant betono pagrindo	100m	1,47	1347,03	1980,13
9	255-4	Šaligatvių ir vejų bordiūras JB 100x8x20 cm (pilkas)	m	147	3,19	468,93
10	N7P-0806 (S9=1,0425; S10=1,15)	Metalinio tinklo skydų ant metalinių stulpelių tvoros įrengimas, kai tvoros aukštis 2,3m ir stulpai kas 2,5m	m	109,5	132,75	14536,13
11	N7P-0806 (S9=1,0425; S10=1,15)	Metalinio tinklo skydų ant metalinių stulpelių tvoros įrengimas, kai tvoros aukštis 3m ir stulpai kas 2,5m	m	73	169,14	12347,22
12	N7P-0808 (S9=1,0425; S10=1,15)	Vartelių 2,2x1m įrengimas kai stulpai metaliniai 80x80mm	vnt.	2	806,69	1613,38

Iš viso už skyrių 3 TENISO AIKŠTYNŲ ĮRENGIMAS

34189,17

1000 00

1000

Skyrius 5 TINKLINIO AIKŠTYNŲ ĮRENGIMAS

13	N27P-8-1	Paruošiamojo arba išlyginamojo pagrindo sluoksnio iš smėlio įrengimas	100m ³	0,3744	10760,63	4028,78
14	N27P-11-3	8cm storio skaldyto žvirgždo 0/45 viensluoksnio pagrindo ar dangos įrengimas	100m ²	5	950,04	4750,20
15	N27P-66	Geotekstilės paklojimas	100m ²	9,36	659,08	6168,99
16	N27P-24	Betono bordiūrų 80x200 įrengimas ant betono pagrindo	100m	0,88	1347,03	1185,39

Direktorė

Supata Andriuskevičienė

Direktorius

Marius Janušas

1 iš 2
 Tech. priežiūra
 Modestas Kalvaitis
 Kv. at. Nr. 35661
 Kv. at. Nr. 16218

17	255-4	Šaligatvių ir vejų bordiūras JB 100x8x20 cm (pilkas)	m	88	3,19	280,72	
Iš viso už skyrių 5 TINKLINIO AIKŠTYNO ĮRENGIMAS							16414,08 1000-01
Bendra vertė be PVM							73571,33 1000-15
PVM							15450,45 1000-16
Bendra vertė su PVM							89021,78 1000-17

Sudarė: @Sudarytojas

Statybos darbų vadovas
Tomas Mactus

Direktorė
Sona Andriuskevičienė

Direktorius
Marius Jankauskas

Tech. priež. vadovas
Modestas Kalvaitis
Kv. at. Nr. 35661
Kv. at. Nr. 10218



KAUNO MAISTO PRAMONĖS IR PREKYBOS
Kompleksas: MOKYMO CENTRAS 09.13

Lokalinė sąmata Nr. S002

Objektas: SPORTO PASKIRTIES STATINIAI TAIKOS PR.

Sudaryta 2023 m. balandžio mėn. kainomis

Žiniaraštis: SKLYPO SUTVARKYMAS 3-ETAPAS NEVYKDOMI DARBAI 12.14

Iš viso: 165 331,95 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
----------	-------------	----------------------------	----------	--------	-------	------

Skyrius DEMONTAVIMO DARBAI

3	N1P-1306	II grupės grunto transportavimas 8,5t autosavivarčiais normaliais keliais, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi	100 m3	3,69932	1088,00	4024,86
---	----------	---	--------	---------	---------	---------

Iš viso už skyrių DEMONTAVIMO DARBAI

4024,86

Skyrius 2 PĖSČIŲJŲ TAKŲ ĮRENGIMAS

4	N1P-0104 (S10=1,15)	II grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą	100 m3	1,64	1209,99	1984,38
5	N27P-9-1	20cm storio smėlio-žvyro mišinio viensluoksnio pagrindo ar dangos įrengimas	100m2	7,04	1489,43	10485,59
6	N27P-11-2	15cm storio dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 viensluoksnio pagrindo ar dangos įrengimas	100m2	7,04	1954,55	13760,03
7	N27P-28	Smėlio-cemento mišinio 3cm storio pasluoksnio šaligatviui įrengimas	100m2	7,04	536,19	3774,78
8	N27P-22-2	Betono trinkelė 6cm storio grindinio įrengimas, užpilant siūles smėliu	100m2	8,12	1290,01	10474,88
9	253-5	Grindinio trinkelės GT PRIZMA 6 200x100x60 mm	m2	812	10,71	8696,52
10	N27P-24	Betono bordiūrų 80x200 įrengimas ant betono pagrindo	100m	11,78	1347,03	15868,01
11	255-4	Šaligatvių ir vejų bordiūras JB 100x8x20 cm (pilkas)	m	1178	3,19	3757,82

Iš viso už skyrių 2 PĖSČIŲJŲ TAKŲ ĮRENGIMAS

68802,02

ĮRENGIMAS

12	N1P-0104 (S10=1,15)	II grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą	100 m3	2,024	1209,99	2449,02
13	N27P-9-1	36cm storio smėlio-žvyro mišinio viensluoksnio pagrindo ar dangos įrengimas	100m2	4,79	2238,62	10722,99
14	N27P-11-2	15cm storio dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 viensluoksnio pagrindo ar dangos įrengimas	100m2	4,79	1954,55	9362,29
15	N27P-13-1	A, B, C, Cs 8 cm storio asfaltbetonio pagrindo įrengimas klotuvu iki 200t/h	100m2	4,79	1884,82	9028,29
16	N27P-19-1	AC 16 VS asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio 4cm storio sluoksnio įrengimas klotuvu iki 200t/h	100m2	4,79	1032,22	4944,35

Direktore

Sonata Andriuskeviciene

Direktorius

Marius Jankauskas

1 iš 2

Tech. prieži. vadovas
Modestas Kaivalis
Kv. at. Nr. 35661
Kv. at. Nr. 16218

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
17	N27P-24	Betono bordiūrų 150x300 įrengimas ant betono pagrindo	100m	0,94	2082,23	1957,30
18	260369	Gatvės bordiūrai (1000x150x300)	m	94	12,24	1150,56
19	N57P-6401 (S10=1,15)	Kelio ženklų su metalinėmis atramomis įrengimas, gręžiant duobes ir betonuojant pamatus, stiebų atramoje: 1 vnt	vnt	1	68,67	68,67
20	919-23	Metalinės kelio ženklų atramos d 60	m	2,6	15,00	39,00
21	919-19	Kelio ženklai cink. ir al.skardos padengti aukšto intens. šviesą atsp. plėvele	m2	0,54	270,45	146,04
22	N57P-6101 (S10=1,15)	Kelio dangos ženklinimas dažais su stiklo rutuliukais ištisine 12 cm pločio linija kelių ženklinimo mašinomis	1000m	0,159	5762,56	916,25

Iš viso už skyrių 3 PRIVAŽIAVIMO KELIO IR AUTOMOBILIŲ AIKŠTELIŲ

40784,76

Skyrius 4 APLINKOTVARKOS ELEMENTAI

23	K24-27 (S10=1,15)	LAUKO ŠIUKŠLIADĖŽIŲ MONTAVIMAS	vnt	2	52,77	105,54
24	KP0003	BETONINĖ SU GRANITO SKALDA LAUKO ŠIUKŠLIADĖŽĖ	vnt.	2	205,71	411,42
25	K24-7 (S10=1,15)	SUOLŲ MONTAVIMAS	vnt	2	64,29	128,58
26	P-810	Suolas komplekte	vnt	2	386,42	772,84

Iš viso už skyrių 4 APLINKOTVARKOS ELEMENTAI

1418,38

Skyrius 5 KITI DARBAI

27	N48-263	Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu II gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio*10 cm	100 m2	6,72	2982,58	20042,94
28	N48-295	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu	100 m2	6,72	232,89	1565,02

Iš viso už skyrių 5 KITI DARBAI

21607,96

Bendra vertė be PVM	136637,98
PVM	28693,97
Bendra vertė su PVM	165331,95

Sudarė: @Sudarytojas

Statybos darbų vadovas
Tomas MaciusDirektorius
Marius JankauskasDirektorė
Sonata AndriškevičienėTech. priež. vadovas
Modestas Kalvaitis
Kv. at. Nr. 35661
Kv. at. Nr. 16218



Lokalinė sąmata Nr. S001

Kompleksas: KAUNO MAISTO PRAMONĖS IR PREKYBOS
MOKYMO CENTRAS 09.13

Objektas: SPORTO PASKIRTIES STATINIAI TAIKOS PR.
131, KAUNAS 09.13

Žiniaraštis: SKLYPO SUTVARKYMAS 2 ETAPAS NEVYKDOMI 12.14

Sudaryta 2023 m. balandžio mėn. kainomis

Iš viso:

54 592,41 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
----------	-------------	----------------------------	----------	--------	-------	------

Skyrius DEMONTAVIMO DARBAI

1	N27-34 (S10=1,15)	Asfaltbetonio dangos išardymas mechanizuotai	100 m3	1,055	286,71	302,48
2	N7P-0805 (K1=0,6; K2=0,7)	Metalinio tinklo ant metaliniai d-70 stulpelių tvoros įrengimas, kai tvoros aukštis 1,5m ir stulpai kas 3m*demontavimas	m	565	2,791	1576,92
3	N9-130 (K1=0,6; K2=0,7; K3=0,5)	Lentynos ir kitos konstrukcijos, tvirtinamos prie pamatų pastatų viduje*DEMONTAVIMAS	t	1,2	491,39	589,67
4	N1P-1306	II grupės grunto transportavimas 8,5t autosavivarčiais normaliais keliais, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi	100 m3	2,439	1088,00	2653,63

Iš viso už skyrių DEMONTAVIMO DARBAI

5122,69

Skyrius 3 TENISO AIKŠTYNŲ ĮRENGIMAS

5	N7P-0806 (S9=1,0425; S10=1,15)	Metalinio tinklo skydų ant metaliniai d-70 stulpelių tvoros įrengimas, kai tvoros aukštis 1,85m ir stulpai kas 2,5m	m	182,5	99,60	18177,00
6	N7P-0808 (S9=1,0425; S10=1,15)	Vartelių 1,5x1,2m įrengimas kai stulpai gelžbetoniniai	vnt.	2	432,19	864,38

Iš viso už skyrių 3 TENISO AIKŠTYNŲ ĮRENGIMAS

19041,38

Skyrius 4 NAUJOS TVOROS ĮRENGIMAS

7	N7P-0806 (S9=1,0425; S10=1,15)	Metalinio tinklo skydų ant metaliniai d-70 stulpelių tvoros įrengimas, kai tvoros aukštis 1,85m ir stulpai kas 2,5m	m	805	10,26	8257,69
8	N7P-0807 (S9=1,0425; S10=1,15)	Vartų įrengimas pastatant stulpus metaliniai d-100	vnt.	1	451,17	451,17
9	30	METALINIŲ STRYPŲ TVORA SU DVIVĖRIAIS VARTAIS	m	808,5	14,97	12103,25
10	N1P-1010 (S10=1,15)	Krūmų ir smulkaus miško naikinimas nuo plotų, kai gruntai natūralūs ir krūmai reti	ha	0,08	1768,94	141,52

Iš viso už skyrių 4 NAUJOS TVOROS ĮRENGIMAS

20953,62

Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						45117,69
Įrengimai						
Bendra vertė be PVM						45117,69

Direktorė

Sonata Andriuskeviciene

Direktorius

Artūras Janušauskas

1 iš 2

Tech. priež. vadovas
Modestas Kalvailis
Kv. at. Nr. 35661
Kv. at. Nr. 16218

SES

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
PVM						9474,72
Bendra vertė su PVM						54592,41

Sudarė: @Sudarytojas

Direktorė
Sona Andriuskeviciene

Statybos darbų vadovas
Tomas Macius

Tech. priez. vadovas
Modestas Kalvaitis
Kv. at. Nr. 35661
Kv. at. Nr. 16218

Direktorius
Marius Jankauskas



KAUNO MAISTO PRAMONĖS IR PREKYBOS
Kompleksas: MOKYMO CENTRAS
Objektas: SPORTO PASKIRTIES STATINIAI TAIKOS PR.
131, KAUNAS

Lokalinė sąmata Nr. S002

Sudaryta 2023 m. balandžio mėn. kainomis

Žinlaraštis: SKLYPO SUTVARKYMAS 3-ETAPAS PAPILDOMI DARBAI

Iš viso: 17 552,30 €

2023.12.12

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
----------	-------------	----------------------------	----------	--------	-------	------

Sklyrus 2 PĖSČIŲJŲ TAKŲ ĮRENGIMAS

1	N57P-3241 (S10=1,15)	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles, užpilant siūles akmenis atsijomis	100m2	0,77	1850,09	1424,57
2	253-5	Taktilinės trinkelės Prizma 8L 200x100x80, be nuožulos juostomis	m2	77	29,70	2286,90
3	N57P-3241 (S10=1,15)	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles, užpilant siūles akmenis atsijomis	100m2	0,41	1850,09	758,54
4	253-5	Taktilinės trinkelės Prizma 8L 200x100x80, be nuožulos kauburėliai	m2	41	29,70	1217,70
5	N27P-66	Geotekstilės paklojimas	100m2	0,64	659,08	421,81
6	N27P-11-3	Skaityto žvirgždo 0/45 viensluoksnio pagrindo ar dangos įrengimas*žvirgždas po tribūna 52m3	100m2	0,64	4106,38	2628,08
7	N23P-0708-1	Batų valymo grotelių su vonele imontavimas	vnt	10	31,22	312,20
8	PRN23P-0708-1	Pagrindiniai resursai: Batų valymo grotelės su vonele	vnt	10	218,08	2180,80

Iš viso už skyrių 2 PĖSČIŲJŲ TAKŲ ĮRENGIMAS

11230,60

ĮRENGIMAS

9	N27P-24	Betono bordiūrų 1780x150x300mm įrengimas ant betono pagrindo*-posūkio*4 vnt.	100m	0,08	4540,21	363,22
10	260369	R1 posūkio kelio bortai 1780x150x300 mm, su bet. pagrindu,	m	8	15,39	123,12
11	KP7.1-20	ŽN išlipimo aikštelės horizontalus nužymėjimas „zebras“ baltų dažų juostomis.	10m2	2,2	629,46	1384,81
12	KP18-52	ŽN simbolis - parkavimo vietos horizontalus ženklavimas. Termo plastiko lipdukas su įrengimu.	vnt	1	290,63	290,63
13	N57P-5133 (S10=1,15)	Parkavimo ribotuvių montavimas iš 1,8 m ilgio elementų (elementas)*Guminis parkavimo bortelis 180cm ilgio, su įrengimo darbais.	vnt	5	92,60	463,00
14	PRN57P-5133	Pagrindiniai resursai: Parkavimo ribotuvo elementas	vnt	5	130,13	650,65

Iš viso už skyrių 3 PRIVAŽIAVIMO KELIO IR AUTOMOBILIŲ AIKŠTELIŲ

3275,43

Bendra vertė be PVM

14506,03

PVM

3046,27

Bendra vertė su PVM

17552,30

Sudarė: @Sudarytojas

Statybos darbų vadovas

Tomas Macius

Direktorius
Saulius Andrejevičius

Direktorius
Marius Jankauskas

1 iš 1

Tech. priež. vadovas
Modestas Kalvailis
Kv. at. Nr. 35661
Kv. at. Nr. 13218

Etapo Nr.	Darbų veiklos (etapo) pavadinimas	Bendra darbo apimtis (fiziniais mato vienetais)	Darbo atlikimo terminai ir mėnuo procentais															Darbo (etapo) kaina, [EUR] be PVM
			1 mėnuo	2 mėnuo	3 mėnuo	4 mėnuo	5 mėnuo	6 mėnuo	7 mėnuo	8 mėnuo	9 mėnuo	10 mėnuo	11 mėnuo	12 mėnuo	13 mėnuo	14 mėnuo	15 mėnuo	
1	2 etapas																	
1.1	Demontavimo darbai	Kompl.	20	80													18385,2	
1.2	Krepšinio aikštynų įrengimas	Kompl.	7	13					20	20	20	20					144914,69	
1.3	Teniso aikštynų įrengimas	Kompl.	7	13					20	20	20	20					171542,07	
1.4	Tinklinio aikštynų įrengimas	Kompl.	20	60					5	5	5	5					27746,05	
1.5	Naujos tvoros įrengimas	Kompl.							30	30	30	30	10				20953,62	
1.6	Lauko lietaus nuotekų šalinimas	Kompl.		20						30	30	30	20				10294,74	
2	3 etapas																	
2.1	Demontavimo darbai	Kompl.	20	20					30	30							11905,98	
2.2	Pėsčiųjų takų įrengimas	Kompl.	20	40					10	10	10	10					123629,03	
2.3	Privaziavimo kelio ir automobilių aikštelių įrengimas	Kompl.	20	20					20	20	15	5					84281,25	
2.4	Apinkotvarkos elementai	Kompl.															6057,99	
2.5	Kiti darbai	Kompl.										30	30	40	40		88747,06	
2.6	Lauko elektros tinklai	Kompl.		90								10					7301,52	
2.7	Lauko lietaus nuotekų šalinimas	Kompl.		40							20	20	20				2411,15	
2.8	Lauko vandentiekis	Kompl.		60							20	10	10				1640,83	
2.9	Lauko buitinių nuotekų šalinimas	Kompl.		60							20	10	10				9056,43	
3	4 etapas																	
3.1	Statinio konstrukcijos Z2	Kompl.	5	85							10						22834,79	
3.2	Statinio konstrukcijos Z3	Kompl.		50						10	10	10	10	10			76871,58	
3.3	Statinio architektūra (konteineriai ir tribūnų kėdės)	Kompl.							50	30	20						224078,1	
3.4	Vidaus vandentiekis	Kompl.								30	30	30	10				2189,2	
3.5	Gaisrinė signalizacija	Kompl.								30	30	30	10				1901,16	
3.6	Apsauginė signalizacija	Kompl.								30	30	30	10				2227,01	
	Vaidzo stabėjimo sistema	Kompl.								30	30	30	10				3731,05	
4	Darbo projektas	Kompl.	30	60									5	5			50002,68	
5	Papildomi darbai			30														
5.1	Sklypo sutvarkymas 2 etapas Papildomi darbai	Kompl.		30					30	30			10				79571,33	
5.2	Sklypo sutvarkymas 3 etapas Papildomi darbai	Kompl.									30	30	30	10			14506,03	
5.3	Lauko elektros tinklai	Kompl.		35					30	25			10				163160,88	
6	Nevykdomi darbai																	
6.1	Sklypo sutvarkymas 2 etapas Nevykdomi darbai	Kompl.															-45117,69	
6.2	Sklypo sutvarkymas 3 etapas Nevykdomi darbai	Kompl.															-136637,98	
6.3	Lauko elektros tinklai	Kompl.															-7901,52	
	Suma be PVM:																1174884,23	

Statybos darbai vadovas

Tomas Mačkus

Direktorius
Manus Jankauskas

Direktore

Sonata Podniuskaitė

Tech. prieži. vadovas
Modestas Kalvaitis
Kv. at. Nr. 35691
Kv. at. Nr. 16218