

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1

PRIE 2024-01-29 ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ REKONSTRAVIMO V. KUDIRKOS G. – STADIONO G. – UŽMIESČIO G., KURŠĖNUOSE, PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NR. PS-743

AB „Šiaulių energija“, registruota adresu Pramonės g. 10, Šiauliai, juridinio asmens kodas 245358580, toliau vadinama Paslaugų gavėju, atstovaujama generalinės direktorės Audronės Čepulienės, veikiančios pagal bendrovės įstatus, ir

UAB „Jandas“, registruota adresu Varžupio 2-oji g. 9, Akademija, Kauno r., juridinio asmens kodas 304885427, toliau vadinama Paslaugų teikėju, atstovaujama direktoriaus Mariaus Račkausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus,

toliau abi kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,

atsižvelgdamos į tai, kad:

- 1) Šalys sudarė 2024-01-29 Šilumos perdavimo tinklų rekonstravimo V. Kudirkos g. - Stadiono g. - Užmiesčio g., Kuršėnuose, projektavimo paslaugų pirkimo-pardavimo sutartį Nr. PS-743 (toliau – Sutartis);
- 2) Paslaugų gavėjas 2024 m. vasario 12 d. pasirašė susitarimą dėl šilumos energijos tiekimo nutraukimo ir alternatyvaus šildymo būdo įrengimo tarp bendrovės ir pastato, esančio adresu Stadiono g. 3, Kuršėnai (toliau – Pastatas) savininko, kuriuo planuojamas Pastato atjungimas nuo centralizuoto šilumos tiekimo ir alternatyvaus šildymo būdo įrengimas;
- 3) Paslaugų gavėjui Sutarties vykdymo metu susidūrus su aplinkybėmis, kurių nebuvo galima numatyti iki pasirašant Sutartį, atsirado poreikis įsigyti papildomų projektavimo paslaugų už 560,00 Eur (*penkis šimtus šešiasdešimt eurų 00 centų*) ir tai sudaro 5,83 proc. nuo pradinės Sutarties vertės;
- 4) Pakeitimo vertė neviršija 50 (*penkiasdešimt*) procentų pradinės Sutarties vertės. Daugiau Sutarties pakeitimų pagal Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – Pirkimų įstatymas) 97 straipsnio 1 dalies 3 punktą nėra atlikta;
- 5) Šis Susitarimas nekeičia Sutarties bendrojo pobūdžio, ekonominės Sutarties pusiausvyros Paslaugų teikėjo naudai, nesuteikia Paslaugų teikėjui pranašumo prieš kitus tiekėjus ir Sutarties vykdymo metu su tokiomis aplinkybėmis būtų susidūręs bet koks kitas tiekėjas;
- 6) Atlikus Sutarties pakeitimus nebus pažeisti Pirkimų įstatymo 29 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti viešųjų pirkimų – lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo – principai bei 97 straipsnyje įtvirtintos nuostatos ir kiti viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai;

ir vadovaudamosi Sutarties 9.2 punktu bei Pirkimų įstatymo 97 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Šalys sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas) ir susitarė:

1. Pakeisti Sutarties 1 Priedą, pakeičiant į techninę specifikaciją (techninė užduotis A laida), kur Paslaugų teikėjas įsipareigoja suteikti Sutartyje nenumatytas, papildomas paslaugas (toliau – Papildomos paslaugos): suprojektuoti pastato, esančio adresu Stadiono g. 3, Kuršėnai, atjungimą nuo centralizuoto šilumos tiekimo, panaikinant šilumos perdavimo tinklą ŠK-51 – V. Kudirkos g. 31, Kuršėnai - Stadiono g. 3, Kuršėnai – ŠK-54 ruože. Papildomas paslaugas Paslaugų teikėjas suteiks Sutartyje numatytais paslaugų teikimo terminais.
2. Pakeisti Sutarties 3.4 punktą ir išdėstyti jį taip:
„3.4. Fiksuota Sutarties kaina be PVM: 10 159,00 Eur (*dešimt tūkstančių vienas šimtas penkiasdešimt devyni eurai*), PVM (21 proc.) – 2 133,39 (*du tūkstančiai vienas šimtas trisdešimt trys eurai 39 centai*), iš viso su PVM – 12 292,39 Eur (*dvylika tūkstančių du šimtai devyniasdešimt du eurai 39 centai*)..,

3. Šiuo Susitarimu Šalys nekeičia kitų Sutartimi priimtų įsipareigojimų, sąlygų, teksto ar turinio.
4. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo ir yra neatskiriama Sutarties dalis. Susitarimas galioja iki jis pakeičiamas pasirašant naują papildomą susitarimą, po kurio pasirašymo šis Susitarimas nebetenka galios, arba iki šis Susitarimas bus nutrauktas arba nutrūks tarp Šalių pasirašyta Sutartis.
5. Susitarimas gali būti keičiamas, papildomas ar nutraukiamas Sutartyje nustatyta tvarka.
6. Susitarime vartojamos sąvokos Šalių suprantamos ir aiškinamos pagal Sutartyje ir jos prieduose apibrėžtas ir (ar) pavartotas sąvokas.
7. Susitarimui taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai.
8. Visi ginčai, kylantys iš šio Susitarimo, sprendžiami Šalių derybomis, o joms nepavykus – kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme teisės aktų nustatyta tvarka taikant Lietuvos Respublikos teisę.
9. Susitarimas surašytas 2 (*dviem*) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. Susitarimas taip pat gali būti sudaromas elektroninėmis priemonėmis, Šalims pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais, o taip pat elektroniniu paštu Šalims apsikeičiant skenuotomis pasirašyto dokumento kopijomis.
10. Susitarimo sudarymo metu Susitarimas turi šiuos priedus:
 - 10.1. 1 priedas – Techninė specifikacija (techninė užduotis A laida).
11. Šalių rekvizitai ir parašai:

PASLAUGŲ GAVĖJAS AB „Šiaulių energija“ Pramonės g. 10, 78502 Šiauliai Tel. +370 41 59 12 00 Faksas +370 41 54 03 07 A. s. Nr. LT35 7180 0000 0346 7599 AB Šiaulių bankas, b. k. 71800 PVM mokėtojo kodas LT453585811 Juridinio asmens kodas 245358580 Įmonės registravimo pažymėjimo Nr. AB-97-120 info@senergija.lt www.senergija.lt Registro duomenų tvarkytojas: VĮ Registrų centro Šiaulių filialo Juridinis asmenų registras Generalinė direktorė Audronė Čepulienė	PASLAUGŲ TEIKĖJAS UAB „Jandas“ Varžupio 2-oji g. 9, 53348 Akademija, Kauno raj. Tel. +370 677 83 132 A. s. Nr. LT40 7044 0600 0824 1177 AB SEB bankas, b. k. 70440 PVM mokėtojo kodas LT100012536415 Juridinio asmens kodas 304885427 marius.r@jandas.lt Direktorius Marius Račkauskas
---	--

TVIRTINU

AB „Šiaulių energija“

Technikos direktorius

Remigijus Šinkūnas

**Šilumos perdavimo tinklų rekonstravimo V. Kudirkos g. - Stadiono g. -
Užmiesčio g., Kuršėnuose, projektavimo darbai**

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (TECHNINĖ UŽDUOTIS A LAIDA)

1. REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMUI

1.1. BENDROJI DALIS

1	Statinio (statinių grupės) pavadinimas, adresas	Šilumos perdavimo tinklų rekonstravimo V. Kudirkos g. - Stadiono g. - Užmiesčio g., Kuršėnuose, projektavimo darbai
2	Statinio projekto rengimo etapas	Techninis darbo projektas
3	Projekto dokumentų atlikimo kalba (-os)	Lietuvių
4	Nurodymai projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui, dokumentų komplektų skaičius	Pilnai sukomplektuotą projekcinę dokumentaciją sudaro: 1. popierinė – 4 (keturi) egz. (tame tarpe su originaliais parašais – 1 (vienas) egz.), 2. elektroninė (formatu *.pdf arba *.adoc) – 1 (vienas) egz., 3. elektroninė (redaguojamu formatu *.dwg (ne naujesne kaip AUTOCAD – 2007 versija), *.xls, *.doc, ar pan.) – 1 (vienas) egz.

1.2. PROJEKTAVIMO DARBŲ APIMTYS

Suprojektuoti šilumos perdavimo tinklų V. Kudirkos g. - Stadiono g. - Užmiesčio g., Kuršėnuose, rekonstravimą bekanaliniais, pramoniniu būdu izoliuotais vamzdžiais su sustiprinta I laipsnio izoliacija (didžiausia leidžiama temperatūra – 120 °C, slėgis – 1,6 MPa). Preliminarūs statinių rodikliai pateikiami Priede Nr. 2;

1. Sąvoka „projektavimas“ apima visus su projektavimu susijusius darbus, tame tarpe:
 - 1.1. trūkstančių dokumentų projektavimui sukomplektavimą;
 - 1.2. esant būtinybei – papildomus tyrinėjimus;
 - 1.3. sutikimo tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus bei statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje ir privačioje žemėje gavimą;
 - 1.4. vadovavimą projektavimui;
 - 1.5. projekto planavimą;
 - 1.6. techninio darbo projekto rengimą;
 - 1.7. projekto derinimą su suinteresuotais asmenimis ir institucijomis;
 - 1.8. statybą leidžiančio dokumento gavimą ir pateikimą perkančiajam subjektui;
 - 1.9. techninio darbo projekto koregavimą;
 - 1.10. kitų su projektavimu susijusių darbų atlikimą (pvz. su projektinių pasiūlymų rengimu, derinimu, viešinimu ir pan. susijusios paslaugos).
2. Šilumos perdavimo tinklų rekonstravimo projekte numatyti:
 - 2.1. Atkarpos nuo ŠK54 iki būdingo taško „2“ demontavimą, **šilumos kamerų Nr. 51, Nr. 58,**

Nr. 59, Nr. 60 demontavimą ir šilumos perdavimo tinklo atkarpos tarp ŠK-51 – V. Kudirkos g. 31 – Stadiono g. 3 – ŠK-54 naikinimą.

2.2. Šilumos perdavimo tinklų ašies ir ilgio optimizavimą. Projektuotojas projektavimo stadijoje, siekdamas efektyvinti šilumos perdavimo tinklo darbą ir spartinti projekto įgyvendinimą, turi teisę ir pareigą, suderinus raštu su AB „Šiaulių energija“, keisti esamą (Žr. 1 Priedas) tinklo konfigūraciją (išskelti tinklus iš probleminių teritorijų, papildomai optimizuoti tinklų trajektorijas) jeigu tai:

- a) nedidins, pagal numatytą trajektoriją apskaičiuotų, šilumos perdavimo nuostolių rekonstruotame šilumos perdavimo tinkle;
- b) užtikrins šilumos tiekimą visiems prijungtiems (pateiktuose šilumos perdavimo tinklų planuose žr. 1 Priedas ir 4 Priedas) vartotojų pastatams ir neblogins tiekimo patikimumo bei kokybės;
- c) nepablogins šilumos perdavimo tinklų hidraulinio režimo;
- d) nedidins šilumos perdavimo tinklų eksploataavimo kaštų. Dėl išvardintų sąlygų išpildymo siūlomuose projektiniuose sprendiniuose ir prioritetų, kiekvienu konkrečiu atveju, derindama sprendžia AB „Šiaulių energija“.

2.3. Šilumos perdavimo tinklo atšakose uždaromosios armatūros aptarnavimo šulinių įrengimą. Projektuojamų šulinių skersmuo turi būti ne mažiau 1500 mm su lipynėmis armatūros aptarnavimui (nesant galimybei tokios skersmens įrengti – šulinio skersmuo gali būti sumažintas). Esant techninėms galimybėms, armatūros šulinius numatyti žaliuose plotuose, atsižvelgiant į preliminarą vietą, nurodytą šilumos perdavimo tinklų plane (Žr. Priedas Nr. 1). Šulinių dangčiai turi būti projektuojami taip, kad uždaromoji armatūra būtų valdoma nuo žemės paviršiaus specialių raktų-rankenų pagalba, Vamzdynų uždaromoji armatūra privalo būti rutulinės sklendės. Ant nuorinimo armatūros numatyti oro nukreipimo atvamzdžius. Numatyti būtino vandens išleidimo iš vamzdynų įrenginius.

2.4. Nepertraukiamo šilumos energijos tiekimo vartotojams rekonstravimo metu užtikrinimą (sąlyga turi būti užtikrinta optimaliai ir racionaliai išnaudojant esamų ir rekonstruotų vamzdynų atkarpas, laikinai įrengiamais šilumos tiekimo vamzdynais ir pan.). Pirmiausiai rekonstruojama atkarpa tarp ŠK51 - ŠK52 ir prijungus vartotoją esantį adresu V. Kudirkos g. 33, vykdomas atkarpos ŠK52 - ŠK54 keitimas.

2.5. Metalu laužo – išardyto vamzdyno, liukų, sklendžių, metalinių konstrukcijų (nuardžius šiluminę izoliaciją) susmulkinimą (susmulkinto vamzdžio ilgis – ne daugiau 12 m), tvarkingą susandėliavimą Perkančiojo subjekto saugojimo aikštelėje (AB „Šiaulių energija“, Pramonės g. 10 A, Šiauliai).

2.6. Nuardytos šiluminės izoliacijos, statybinio laužo sutvarkymą pagal teisės aktų reikalavimus.

2.7. Statybos metu pažeistų gerbūvio dangų ir žalių plotų sutvarkymą (atstatymą).

2.8. Reikiamą šilumos perdavimo tinklo išilginį profilį su atitinkamais nuolydžiais.

2.9. Sandarumo ir hidraulinių bandymų atlikimą pagal LST EN 13941-2:2019 standarto reikalavimus arba 100 % suvirinimo siūlių neardomą defektų nustatymą radiografiniu metodu pagal LST EN ISO 17636:2013 (ar lygiavertį), akredituotoje laboratorijoje pagal LST EN ISO/IEC 17025:2018 ar lygiavertį standartą (kampinės suvirinimo siūlės tikrinamos skvarbiaisiais dažalais pagal LST EN ISO 3452:2014 (ar lygiavertį). Sandarumo bandymas atliekamas 0,6 MPa slėgiu. Hidraulinio bandymo slėgis turi būti 1,25 karto didesnis už nominalų slėgį, tačiau ne mažesnis kaip 1,6 MPa. Atliekant bandymą vizualiai tikrinamos siūlės ar nėra pratekėjimų. Hidraulinio bandymo metu vamzdynai turi būti atjungti nuo veikiančių šilumos tiekimo tinklų ir pastatų šilumos punktų uždaromosiomis sklendėmis arba aklėmis.

3. Projektuojama pramoniniu būdu izoliuotų vamzdžių sistema su sustiprinta I laipsnio izoliacija (perkantysis subjektas numato, kad pramoniniu būdu izoliuotų šilumos tiekimo vamzdynuose gali būti naudojami plienai kitų šalių (ne Europos Sąjungos šalių), visiškai arba pagrindinėmis savybėmis atitinkantys plienus pagal LST EN standartų reikalavimus):

3.1. Plieniniai vamzdžiai turi atitikti LST EN 253:2019 + A2:2016 (ar lygiavertį) standartą arba būti „lygiaverčiai“, pagrindinis vamzdis – plieninis elektra virintas vamzdis:

3.1.1. plieno cheminė sudėtis, max %: anglies (C) ≤ 0,2, mangano (Mn) ≤ 1,4, silicio (Si) max – 0,4, chromo (Cr) max – 0,3, nikelio (Ni) max – 0,3, fosforo (P) max – 0,025, sieros (S) max – 0,02;

3.1.2. plieno vamzdžio mechaninės savybės: stiprumo riba – 360–510 N/mm², takumo riba – 235 N/mm², santykinis pailgėjimas – min 20 %, suvirinimo faktorius V=1,0;

3.1.3. plieno naudojimo aplinka turi atitikti GH klasę;

3.1.4. plienas P235GH (LST EN 10217–2:2016 (ar lygiavertį), LST EN 10216–2:2014 (ar lygiavertį)). Projektavimo metu, atliekant vamzdinių įtempimų ir pan. skaičiavimus, gali būti priimami sprendiniai naudoti geresnės kokybės plienus.

3.1.5. Preliminarūs pramoniniu būdu izoliuotų vamzdžių parametrai:

Eil. Nr.	Nominalus Ø, mm	Plieno vamzdžio skersmuo d x S _{min}
1	50	60,3x3,2
2	80	88,9x3,2
3	100	114,3x3,6
4	125	139,7x3,6

Žymėjimai:

d – pagrindinio plieninio vamzdžio nominalus skersmuo, mm;

S_{min} – pagrindinio plieninio vamzdžio nominalus minimalus sienutės storis, mm;

3.2. Vamzdžio izoliacija turi atitikti LST EN 253:2009 + A2:2016 (ar lygiavertį) reikalavimus. Vamzdžio izoliacijai naudojamos poliuretano putos. Išorinis – sustiprintas apvalkas su neizoliuotais signaliniais variniais laidais turi būti pagamintas iš atsparaus polietileno. Polietileno apvalko jungtys turi būti dvigubo sandarumo su termiškai susitraukiančiu apvalku arba elektra suvirinamos (EW) movos. Pramoniniu būdu izoliuoto vamzdžio šilumos laidumo koeficientas turi būti ne daugiau kaip 0,029 W/m·K prie 50°C.

3.2.1. Preliminarūs pramoniniu būdu izoliuotų vamzdžių izoliacijos parametrai:

Eil. Nr.	Plieninio vamzdžio nominalus Ø, mm	Išorinio izoliacijos apvalko Ø, mm
1	50	140
2	80	180
3	100	225
4	125	250

Pramoniniu būdu izoliuotų vamzdžių izoliacijos storiai negali būti mažesni nei nurodyti lentelėje. Projektavimo darbų metu gali būti naudojami didesnio izoliacijos storio pramoniniu būdu izoliuoti vamzdžiai.

3.3. Fasoninės dalys, uždarymo ir reguliavimo įtaisai, jungtys atitinkamai turi atitikti standartų LST EN 253:2019 + A2:2016, LST EN 448:2019, LST EN 488:2019, LST EN 489:2009 (arba lygiavertį) reikalavimus. Draudžiama naudoti iš tiesių segmentų suvirintas fasonines dalis.

Pateikiamos teisės aktais nustatytos privalomosios projekto dalys, taip pat statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo projekto dalis. Projekto sudėties ir sprendinių detalumas turi būti pakankamas statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir projekto įgyvendinimui.

Tiekėjo pasiūlymo kaina turi apimti ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir sutartyje, bet yra būtini sutarčiai įvykdyti, o Tiekėjas turėjo ir galėjo juos numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

Tiekėjui suteikiama galimybė susipažinti su visa perkančiojo subjekto turima informacija, susijusia su pirkimo objektu ir reikalinga tiekėjo pasiūlymui parengti, taip pat apžiūrėti darbų atlikimo vietą, kad tiekėjas galėtų įvertinti išlaidas ir pateikti fiksuotos kainos pasiūlymą konkurso sąlygose numatyta tvarka ir terminais.

Perkančiojo subjekto kontaktinis asmuo – AB „Šiaulių energija“

65 265. Parengtą projektą tiekėjas suderina su perkančiuoju subjektu. El.paštas: info@senergija.lt,

1.3. TERMINAI

Projektavimo darbų pradžia – nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

Projektavimo darbai ir statybos leidimo gavimas – 120 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo.

Paaiškėjus, kad projekte yra esminių klaidų arba jis neatitinka realių statybos sąlygų, projektas grąžinamas Tiekėjui, kuris privalo neatlygintinai pataisyti projektą. Atlikti projekto sprendinių pakeitimai, papildymai ir patikslinimai privalo atitikti normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus. Projekto koregavimo pagal perkančiojo subjekto pateiktas privalomas pastabas – ne daugiau kaip 15 kalendorinių dienų.

1.4. PRIEDAI

Priedama:

- 1 Priedas. Šilumos perdavimo tinklų planas.
- 2 Priedas. Preliminarūs rekonstruojamų tinklų rodikliai.
- 3 Priedas. Šilumos kamerų planai.
- 4 Priedas. Šilumos energijos karšto vandens ruošimui vartojimo duomenys.



2 Priedas. Preliminarūs rekonstruojamų tinklų rodikliai.

Eil. Nr.	Šilumos perdavimo tinklas	Papildoma informacija	Trasos ilgis, m	Nominalus diametras, mm	Optimizuotas diametras, mm	Unikalus statinio Nr.
	Nuo	Iki				
1	ŠK-51*	ŠK-52	rekonstravimas	78,44	150	125
2	ŠK-52**	ŠK-54***	rekonstravimas	180,48	150	100
3	ŠK-60	ŠK-51	naikinamas	100,19	150	-
4	ŠK-54	ŠK-60	naikinamas	153,9	150	-
5	Stadiono g. 3	ŠK-60	naikinamas	31,98	80	-
6	ŠK-54	Taškas 2	naikinamas	28,5	150	-
7	Taškas 2****	Taškas 1*****	nauja statyba	5,91	-	80
8	ŠK-54	Taškas 1	rekonstravimas	24,5	80	80
9	ŠK-59	Kudirkos g. 31	naikinamas	29,48	50	-
10	Kudirkos g. 31	Kudirkos g. 31	naikinamas	8,17	32	-

Naujai klojamo, rekonstruojamo tinklo ilgis: 289,33 m

Naikinamo tinklo ilgis: 352,22 m

Viso: 641,55 m

* - Projektuojami plieniniai perėjimai 2DN150 - 2DN125;

** - Projektuojami pramoniniu būdu izoliuoti trišakiai 2DN125/200 - 2DN80/180 - 2DN125/200 su uždaromąja, nuorinimo, drenavimo armatūra ir plieniniai perėjimai link V. Kudirkos g. 33 2DN150 - 2DN80;

*** Projektuojami pramoniniu būdu izoliuoti trišakiai 2DN100/225 - 2DN80/180 - 2DN80/180 su uždaromąja, nuorinimo, drenavimo armatūra ir plieniniai perėjimai link Stadiono g. 16 2DN80 - 2DN100;

**** - Projektuojami plieniniai perėjimai link ŠK-61, 2DN80 - 2DN150;

***** - Projektuojami pramoniniu būdu izoliuoti trišakiai 2DN80/180 - 2DN80/180 - 2DN50/140. Atsakoje link Užmiesčio g. 1A projektuojamas pramoniniu būdu izoliuotas vamzdynas 2DN50/140 su šuliniu, uždaromąja, nuorinimo, drenavimo armatūra.

Atsakoje link ŠK-61 projektuojamas pramoniniu būdu izoliuotas vamzdynas 2DN80/180 su šuliniu, uždaromąja, nuorinimo, drenavimo armatūra.

4 Priedas. Šilumos energijos karšto vandens ruošimui vartojimo duomenys

Vartotojo poreikiai, KW/h				
Adresas	Šildymo	Vėdinimo	Karšto vandens	Bendrai
	427		108	535
	163,26		147	310,26
	111,41		179	290,41
	197,71		0	197,71
	48,84		97	145,84
	184,85		147	331,85

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	„Kontora“
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Šilumos perdavimo tinklų rekonstravimo V. Kudirkos g. - Stadiono g. - Užmiesčio g., Kuršėnuose, projektavimo darbų techninė specifikacija (A laida)
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-03-20 Nr. GTS-DOK-26
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	
Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	ŠIAULIŲ ENERGIJA, AB
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB JANDAS
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1 PRIE 2024-01-29 ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ REKONSTRAVIMO V. KUDIRKOS G. – STADIONO G. – UŽMIESČIO G., KURŠĖNUOSE, PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NR. PS-743
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-03-27 Nr. PS-761
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Audronė Čepulienė Generalinė direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-03-27 13:07
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	MARIUS, RAČKAUSKAS -
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-03-27 13:45
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	.28)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

2024-03-28