

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Matavimo vienetas	Kiekis	Vieneto kaina Eur be PVM	Viso kaina Eur be PVM
Vidaus laiptinės laiptų remontas					
1.	Laiptų metalinių tureklų išardymas	m	6,4		
2.	Metalinių sijų demontavimas	t	0,2		3
3.	Betoninių laiptų remontas, užtaisant išmušas	m ²	4		2
4.	Metalinių laiptų tureklų įrengimas	m	6,4		
5.	Grindų pagrindo išlyginimas glaistu 1mm storio sluoksniu	m ²	6,53		
6.	Laiptų pakopų paviršių aptaisymas	m ²	6,53		
Panduso neigaliesiems įrengimas					
1.	Langų angų užpildymo išardymas, kai langai su palangėmis	m ²	4,22		
2.	Plastiko langų blokų su varstomomis sąvaromis montavimas mūrinėse sienose, kai langų blokų plotas iki 1m ²	m ²	0,4		
3.	Plastiko langų blokų su varstomomis sąvaromis montavimas mūrinėse sienose, kai langų blokų plotas daugiau 2 m ² iki 3m ²	m ²	2,3		
4.	Durų keitimas mūro sienose plastiko durų blokais su pritraukėju (pritaikytos neigaliesiems patektį į patalpą), nudaužant tinką	m ²	2,1		
5.	Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo	m ³	0,44		
6.	Betoninių pamatų išardymas	m ³	0,11		
7.	Švarių skydinių ir lentinių pertvarų išardymas	m ²	3,1		
8.	Centrinio šildymo iki 32 mm skersmens vamzdinių išardymas, neišsaugojant medžiagų	m	8		
9.	Briaunuotų vamzdžių išmontavimas	vnt.	2		
10.	Šildymo prietaisų patikrinimas, juos sureguliuojant	vnt.	1		
11.	Vandens išleidimas ir prileidimas į šildymo sistemą	m ³	9		
12.	Trieigių flanginių ventilių arba vožtuvų montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm)	vnt.	2		

13.	Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 25 mm)	vnt.	2	
14.	Pakabinamų (pastatomų) šildymo konvektorių montavimas, ilgis iki 150 cm	vnt.	1	
15.	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdinių iš plastikinių vamzdžių tiesimas	m	9	
16.	Karkaso įrengimas iš medinių 50x50 mm tašelių, pritvirtinant vinimis prie medinio pagrindo	m²	0,022	
17.	Medinio apkalo iš plokščių iki 5 m² ploto surinkimas	m²	3	
18.	Metalinių laiptų aikštelių su paklotu ir aptvėrimais montavimas (5 m)	t	0,7	
19.	Metalinių laiptų turėklų įrengimas	m	12	
20.	Gręžtinių pamatų betonavimas	m³	0,96	
21.	Daugiau 0,5m iki 1m gylio duobių grunte gręžimas rankiniu benzininiu gręžtuvu, kai gruntas II grupės, grąžo skersmuo daugiau 0,2m	vnt.	8	
22.	Grunto kasimas 0,07 m³ kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius	m³	8	
23.	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose), kai kasimo gylis iki 1,0m	m³	2	
24.	II grupės grunto transportavimas 6t savivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,25m³ kaušo talpos ekskavatoriumi	m³	10	
25.	50% smėlio-žvyro ir 50% dolomito skaldos 22/56 mišinio pagrindo ar dangos įrengimas (storis 25 cm, dvisluoksnis)	m²	13	
26.	Vejų bordiūrų įrengimas	m	17	
27.	5cm storio akmens atsijų sluoksnio įrengimas	m²	13	
28.	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų (60mm) rankiniu būdu, užpildant siūles smėliu	m²	13	
Viso Pridėtinės vertės mokestis Iš viso:				4917,69 1032,71 5950,40

Komercijos direktorius
Arūnas Dura