

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2023.10 kainas

SAMATA

Statinių grupė 213 Kelio Tya „Kelias 2105 - Pagaušvinis“ paprastas remontas

Statinys 1 Pagaušvinio k., Tytuvėnų apyl. sen., Kelmės r.

Žiniaraštis 1 Kelio remonto darbai

2024.04.05

Suma žiniaraščiui EUR

Lapas 1

Sąm eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
		1 Kelio remontas						
1		Kelio griovių kasimas eksksvat. su 0.4 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 1 km ir darbas sąvartoje k9=1.15	t. m3	0.375				
2		Vandens pralaidos iš 0,30m skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas ant natūralių pagrindų (5 vnt. X 6 m) k9=1.15	10m	3.0				
3		0,3m skersmens vandens pralaidos įstrižųjų antgalių įrengimas (1 antgal.) k8=1.04, k9=1.15	vnt	10.0				
4		Išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.15	m3	200.0				
5		Išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš smėlio ir žvyro mišinio k9=1.15	m3	100.0				

Skyriuje 1

Viso žiniaraštyje 1

Papildomų medžiagų vertė
Papildomų mechanizmų vertė
Sezoniniai darbai
Specifiniai darbai
Papildomas darbo užmokestis

Viso:

Soc.draudimo išlaidos
Statinio statybos išlaidos
Statybvičių išlaidos
Iš viso tiesioginės išlaidos
Pridėtinės išlaidos
Pelnas
Iš viso netiesioginės išlaidos

Viso:

Pridėtinės vertės mokestis

Bendra vertė be PVM

Bendra vertė su PVM

Kelmės rajono savivaldybės administracijos
Statybos ir infrastruktūros skyriaus
vyresnysis specialistas

Antanas Narkus