

RANGOS SUTARTIS

2024 m. balandžio d., Nr.

Zarasai

Zarasų rajono savivaldybės administracija, kodas 188753461, kurios registruota buveinė yra Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Aurelijaus Banio, veikiančio pagal tarnybines padėtį (toliau – Užsakovas), ir UAB „Vigotema“ (toliau – Rangovas), juridinio asmens kodas 303224832, kurio registruota buveinė yra Sartų g. 19, Užtiltės k., Zarasų r., duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktorės Daivos Stankūnienės, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (jei tai ūkio subjektų grupė – atitinkami duomenys apie kiekvieną partnerį) toliau kartu šioje sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią rangos sutartį, toliau vadinama Sutartimi, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų:

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutarties objektas: Zarasų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių su žvyro danga profiliavimo, žvyravimo ir priežiūros darbai.

1.2. Maksimali sutarties vertė ne daugiau 300 000 Eur su PVM (trys šimtas tūkstančių Eur 00 ct. su PVM).

1.3. Sutarties darbų įkainiai nustatyti remiantis viešojo pirkimo laimėtoju pripažinto Rangovo pasiūlymu (pagrindas 2024 m. kovo 25 d. Zarasų rajono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisijos protokolas Nr. 12 – 24-(25.3) sutarties galiojimo laikotarpiui.

1.4. Darbų įkainiai:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Darbų vieneto įkainio kaina be PVM, Eur	Darbų vieneto įkainio kaina su PVM, Eur
1.	1 km kelio/gatvės profiliavimas greideriu pravažiuojant vieną kartą	1 km	16,00	19,36
2.	Kelkraščių grunto nustūmimas autogreideriu už kelio ribos (į griovį, ar nuo šlaito ir jo išlyginimas, neišvežant grunto)	1 km	25,00	30,25
3.	Kelio griovio atstatymas autogreideriu (neišvežant grunto)	1km	35,00	42,35
4.	Žvyro-smėlio mišinio 0/32 frakcijos atvežimas ir paskleidimas kelyje arba gatvėje sutankinant autogreideriu	m ³	11,60	14,04
5.	Pralaidos remontas, paliekant esamą pralaidos vamzdį.	1 m	30,00	36,30
6.	Pralaidos taisymo darbai, pakeičiant pralaidos vamzdį į PP gofruotų dvigubų sienelių 300 mm diametro vamzdį.	1m	50,00	60,50
7.	Pralaidos taisymo darbai, pakeičiant pralaidos vamzdį į PP gofruotų dvigubų sienelių 400 mm diametro vamzdį.	1m	75,00	90,75

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Darbų vieneto įkainio kaina be PVM, Eur	Darbų vieneto įkainio kaina su PVM, Eur
8.	Pralaidos taisymo darbai, pakeičiant pralaidos vamzdį į PP gofruotų dvigubų sienelių 600 mm diametro vamzdį.	1m	120,00	145,20
9.	Vandens pralaidų valymas	1m ³	120,00	145,20

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Sutarties vykdymo metų gali atsirasti darbų, kurie nėra įtraukti į pirkimo dokumentus, kurių negalima numatyti, *tačiau* jie yra būtini, norint tinkamai įvykdyti sutartį, tada darbų kaina nustatomas pagal rekomendacijas dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo. <https://www.spssc.lt/>.

2.2. Sutartyje nurodyti darbų kiekiai gali keistis ± 30 %. Rangovui mokėtinos sumos turi būti apskaičiuojamos nustatčius faktinį atliktų Darbų kiekį. Apmokėjimo suma turi būti nustatoma pagal faktiškai atliktus Darbus taikant techninėje specifikacijoje numatytus Darbų įkainius (Sutarties priedas Nr. 1).

2.3. Darbų Įkainiai Sutarties galiojimo metu nekeičiami išskyrus 2.4 ir 2.5 punktuose nurodytais atvejais.

2.4. Sutarties galiojimo metu pasikeitus PVM taikymą reglamentuojantiems teisės aktams, likutinei Sutarties kainos daliai bus taikomas naujas PVM tarifas. Užsakovas mokės Rangovui už tinkamai pagal Sutartį atliktus darbus kainą, kuri lygi sumai, gautai prie likutinės Sutarties kainos pridėjus PVM, apskaičiuotą pagal naujai patvirtintą mokesčio tarifą, nebent priimti teisės aktai numatytų kitaip.

2.5. Pradinės sutarties vertė ir darbų įkainiai, numatyti sutarties priede Nr. 1, gali būti perskaičiuojami dėl kainų lygio pokyčio, jeigu Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiama statybos sąnaudų elementų kainų indekso, labiausiai atitinkančio objekto rūšį (toliau – Indeksas), reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį. Pradinės sutarties vertė ir darbų įkainiai perskaičiuojami dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų Darbų vertę padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:

$$K = IPb / IPr$$

Kur:

K – Indekso pokyčio koeficientas;

IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;

IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje;

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų pateikimo Pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo Atliktų darbų akto pagal Sutartį sudarymo diena. Tokiais atvejais suinteresuota Šalis kreipiasi į kitą Šalį dėl pradinės sutarties vertės ir darbų įkainių perskaičiavimo ir sudaromas rašytinis susitarimas. Šalys privalo susitarime nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą fiksuotų įkainių sumą, perskaičiuotą Pradinės sutarties vertę, bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją. Susitarimas padidinti/sumažinti pradinę sutarties vertę įsigalioja surašius jį raštu ir abiem Šalims patvirtinus parašais.

2.6. Mokėtinos sumos mokamos: iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų (toliau - KPPP) bei iš Savivaldybės biudžeto lėšų. Mokėtinos sumos apmokamos Kelių priežiūros ir plėtros programos (toliau – KPPP) ir Zarasų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis:

2.7. Už atliktus Rangovo darbus, kurie apmokami iš Zarasų rajono savivaldybės biudžeto lėšų, bus atsiskaitoma ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo

dienos. Dokumentai turi būti pateikti iki einamojo mėnesio 18 dienos. Rangovas pateikia Užsakovui atliktų darbų aktą, atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą bei užpildytą priežiūros darbų žurnalą, po 2 egz., medžiagų atitikties deklaracijos bei PVM sąskaitą faktūrą.

2.8. Už atliktus darbus, kurie apmokami iš KPPP lėšų, Užsakovas atsiskaitys gavus atliktų darbų aktą, AB „Via Lietuva“ patvirtintos formos atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą, po 2 egz., medžiagų atitikties deklaracijos bei PVM sąskaitą faktūrą. Atsiskaitymo terminas - už darbus, finansuojamus AB „Via Lietuva“, Užsakovas atsiskaitys mokėjimo pavedimu per 3 darbo dienas po lėšų gavimo iš AB „Via Lietuva“, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo darbų atlikimo dienos. Užsakovas pasilieka teisę neteikti atliktų darbų dokumentų AB „Via Lietuva“ apmokėjimui einamąjį mėnesį, jei dokumentai bus pateikti po einamojo mėnesio 18 dienos. Pavėluotai pateikti atliktų darbų dokumentai bus priimami ir teikiami AB „Via Lietuva“ apmokėjimui su sekančio einamojo mėnesio atliktų darbų dokumentais.

2.9. Visi atsiskaitymo dokumentai vykdant pirkimo sutartį turės būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Jeigu Rangovas nepateiks sąskaitos „E. sąskaita“ priemonėmis, perkančioji organizacija turės teisę neatlikti mokėjimų.

2.10. Jeigu Rangovas atlikti kuriai nors Darbų daliai pasitelks Subrangovus, Subrangovai turi teisę pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, raštu pateikdami prašymą Užsakovui. Tuo tikslu Užsakovas privalo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Subrangovų sąrašo arba pakeisto Subrangovų sąrašo gavimo informuoti Subrangovus, nurodytus Subrangovų sąrašė, apie tokią tiesioginio atsiskaitymo galimybę. Tuo atveju, kai Subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, Užsakovas ir Rangovas privalo sudaryti su Subrangovu trišalį susitarimą dėl tiesioginio atsiskaitymo.

3. DARBŲ VYKDYMO TVARKA

3.1. Užsakovas skiria atsakingus darbuotojus sutarties įgyvendinimui, kontrolei, darbų atlikimo priežiūrai ir priėmimui:

3.1.1. Už dokumentų pateikimo apmokėjimui atsakinga Zarasų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė Beata Katarzyna Šedienė, +370 385 37178, beata.sediene@zarasai.lt. Už sutarties kontrolę – Statybos ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė, laikinai atliekanti vedėjo funkcijas Irina Melkova +370 386 31101, irina.melkova@zarasai.lt.

3.1.2. Užsakovo atstovais seniūnijose kuriose vykdomi darbai yra konkrečių seniūnijų seniūnai. Seniūnai teikia raštu Rangovui užduotis, patikrina priežiūros darbų atlikimo faktą pasirašydami žurnale, taip pat pasirašo atliktų darbų akte.

3.1.3. Rangovas darbų vykdymą pradeda tik gavęs raštišką Užsakovo atstovo užduotį, kuri yra įrašoma Priežiūros darbų žurnale (sutarties priedas).

3.1.4. Darbai (kelių ir gatvių greideriavimas) pagal raštišką Užsakovo atstovo užduotį atliekami ne ilgiau kaip per 3 darbo dienas nuo užduoties pateikimo datos.

3.1.5. Darbai (kelkraščių grunto nustūmimas autogreideriu už kelio ribos (į griovį, ar nuo šlaito ir jo išlyginimas, neišvežant grunto) pagal raštišką Užsakovo atstovo užduotį atliekami ne ilgiau kaip per 3 -5 darbo dienas nuo užduoties pateikimo datos.

3.1.6. Darbai (kelio griovio atstatymas autogreideriu (neišvežant grunto) pagal raštišką Užsakovo atstovo užduotį atliekami ne ilgiau kaip per 10 darbo dienų nuo užduoties pateikimo datos.

3.1.7. Užsakovo asmuo, atsakingas už Sutarties ir Sutarties pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas – Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Sonata Cikanienė.

3.2. Rangovas darbus vykdo kokybiškai, laikydamasis galiojančių normų ir taisyklių, standartų, papildomų techninių sutarties sąlygų reikalavimų, Užsakovui vykdant techninę priežiūrą bei pagal deklaruotas statybos taisykles.

3.3. Rangovas garantuoja objekte darbo saugumą, priešgaisrinę apsaugą, aplinkos ekologinę apsaugą, apstatymą kelio ženklais. Prižiūri remontuojamą kelio ruožą, apvažiavimo ir privažiavimo kelius, jei jais vyksta transporto eismas.

3.4. Rangovas baigęs darbus informuoja Užsakovo atstovą (3.1.2) bei priduoja jam darbus.

3.5. Rangovas savo lėšomis ištaiso defektus, išaiškėjusius darbų priėmimo – perdavimo metu.

4. SUTARTIES GALIOJIMAS

4.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos – kai abi šalys patvirtina sutartį savo parašais ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

4.2. Paslaugos teikiamos iki kol bus išnaudota sutarties 1.2 punkte numatyta lėšų suma bet ne ilgiau kaip 12 mėn.

5. UŽSAKOVO ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1. Apmokėti Rangovui pagal šios sutarties 2.6 punktu numatytą tvarką.

5.2. Patvirtinti arba atsisakyti patvirtinti Rangovo pateiktą atliktų darbų aktą per 10 kalendorinių dienų nuo jų pateikimo.

5.3. Jeigu Rangovas negauna mokėjimo, Sutarties sąlygų 2.6 punkte nurodytu terminu, tai jis turi teisę į delspinigius. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis – 0,05% nuo laiku neapmokėtos sumos per dieną. Delspinigiai negali būti skaičiuojami, jei vėluojama apmokėti dėl trečiųjų asmenų veiksmų.

5.4. Saugoti Rangovo perduotą konfidencialią informaciją.

6. RANGOVO ĮSIPAREIGOJIMAI

6.1. Rangovas įsipareigoja:

6.1.1. konkrečius Darbus pradėti gavus Užsakovo užsakymą dėl konkrečių Darbų atlikimo;

6.1.2. sutarties vykdymo laikotarpiu, visus su sutarties vykdymu susijusius dokumentus Užsakovui pateikti elektroniniu formatu, pasirašytus el. parašu;

6.1.3. atlikti ir perduoti nustatyta tvarka Darbus Užsakovui Sutartyje ir užsakyme numatytais terminais;

6.1.4. atlikdamas Darbus, bendradarbiauti su Užsakovu;

6.1.5. Darbus atlikti kokybiškai, laikantis visų teisės aktų normų ir taisyklių, standartų, papildomų techninių Sutarties sąlygų bei reikalavimų;

6.1.6. savarankiškai apsirūpinti Darbų atlikimui reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už blogą Darbų ir medžiagų kokybę;

6.1.7. garantuoti objekte Darbų saugą, priešgaisrinę apsaugą, aplinkos ekologinę apsaugą, saugų eismą ir kt.;

6.1.8. prižiūrėti remontuojamą kelio ruožą, apvažiavimo ir privažiavimo kelius, jei jais vyksta eismas;

6.1.9. Užsakovui pareikalavus, per 5 darbo dienas pateikti atitinkamų medžiagų, naudotų remonto Darbams, kokybės atitikties deklaracijas;

6.1.10. mokėti delspinigius, jeigu vėluoja vykdyti savo įsipareigojimus pagal Sutartį. Užsakovas skaičiuoja 0,04 proc. delspinigius dėl vėlavimo nuo užsakyme numatytų Darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną. Priskaičiuoti delspinigiai išskaičiuojami iš Rangovui mokėtinų sumų;

6.1.11. saugoti užsakovo perduotą konfidencialią informaciją;

6.1.12. ištaisyti defektus per Užsakovo nurodytą protingą terminą. Neištaisius defektų nustatytu terminu bus laikoma, kad tai yra esminis Sutarties pažeidimas.

6.1.13. vykdydamas Darbus Rangovas privalo taikyti šias aplinkos apsaugos vadybos priemones, tenkinančias šiuos reikalavimus:

6.1.13.1. bet kokių kenksmingų atliekų ir pavojingų medžiagų nuotėkio, galinčio pakenkti aplinkai, prevencija;

6.1.13.2. darbų atlikimo vietoje susidariusių atliekų kiekio, skleidžiamo triukšmo ir eismo spūsčių mažinimas;

6.1.14. Įrodymui, kad susidariusios kenksmingos ar nekenksmingos atliekos tvarkomos tinkamai, Rangovas kartu su perdavimo-priėmimo aktais turės pateikti deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus (pavyzdžiui, sutartis su atliekų tvarkytojais, surinkėjais), kad kenksmingos atliekos ir pavojingų atliekų nuotėkiai surinkti ir perduoti atliekas tvarkančioms įmonėms. Rangovas įsipareigoja nedelsiant informuoti Užsakovą telefonu ir elektroniniu paštu apie įvykusių aplinkos taršos atvejus, vykdant Darbus, ir imtis priemonių taršos lokalizavimui ir likvidavimui.

6.1.15 6.1.13 punkte nurodytų įsipareigojimų dėl aplinkos apsaugos vadybos priemonių taikymo nevykdymą pirmą kartą Rangovas moka Užsakovui 500,00 Eur baudą. Pakartotinis šių įsipareigojimų nevykdymas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

6.2. Vykdamas žemės darbus (sklypo reljefo tvarkymas, iškasų, tranšėjų kasimas ir užpylimas) Zarasų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių su žvyro danga paprastojo remonto ir priežiūros darbus, laikytis 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1221/2009 pripažįstamos Europos Sąjungos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemos (*angl. Eco-Management and Audit Scheme, EMAS*) arba pagal minėto reglamento 45 straipsnį pripažįstamos kitos aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimų, arba standarto LST EN ISO 14001 (arba lygiavertio standarto) reikalavimų. Turėti įdiegtą aplinkos apsaugos vadybos sistemą Rangovas privalo Per visą Sutarties vykdymo laikotarpį ir Užsakovui paprašius pateikti įrodančius dokumentus. Rangovas, pažeidęs šiame punkte nustatytą reikalavimą, privalo sumokėti Užsakovui 500 eurų baudą.

7. SUTARTIES NUTRAUKIMAS SUTARTIES TERMINUI NESIBAIGUS

7.1. Jeigu Rangovas dėl savo kaltės laiku nepradeda vykdyti Darbų ir/ar dėl savo kaltės laiku nebaigia numatytų darbų, Užsakovas įspėja Rangovą ir nustato protingą terminą darbams pradėti/pabaigti. Rangovui Užsakovo nustatytu protingu terminu nepradėjus/nepabaigus darbų, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį. Sutartis laikoma nutraukta nuo to momento, kai Rangovas gauna raštišką pranešimą apie nutraukimą.

7.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu Rangovas bankrutuoja arba nepajėgia vykdyti sutartinių įsipareigojimų ir Užsakovui pareikalavus, nepateikia patikimų įrodymų dėl įmanomo šių įsipareigojimų vykdymo ateityje.

7.3. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu Rangovas nevykdo savo įsipareigojimų pagal šią sutartį. Užsakovas turi pateikti raštišką pranešimą apie sutarties nutraukimą. Sutartis laikoma nutraukta nuo to momento, kai Rangovas gauna raštišką pranešimą apie nutraukimą.

7.4. Rangovas turi teisę nutraukti sutartį, jeigu Užsakovas nevykdo savo įsipareigojimų pagal šią sutartį. Rangovas turi teisę gauti atlyginimą už atliktų darbų dalį sutartyje nustatytomis kainomis. Rangovas turi pateikti raštišką pranešimą apie sutarties nutraukimą. Sutartis laikoma nutraukta nuo to momento, kai Užsakovas gauna raštišką pranešimą apie nutraukimą.

7.5. Rangovas turi teisę laikinai sustabdyti darbus, jeigu Užsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo jo prievoles pagal sutartį.

8. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

8.1. Šalys neatsakys už dalinį ar visišką prisiimtų įsipareigojimų nevykdymą, jeigu įrodys, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.

8.2. Sutarties Šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos aplinkybių negali įvykdyti savo įsipareigojimų, privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) kalendorines dienas nuo aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, raštu informuoti apie tai kitą Šalį. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės

užsitęsia ilgiau kaip 1 mėnesį, Šalys gali vienašališkai nutraukti sutartį, pranešusios apie tai kitai Šaliai prieš 7 (septynias) kalendorines dienas.

8.3. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose 1996 m. liepos 15 d., Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes, Šalys vadovaujasi 1997 m. kovo 13 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.222 „Dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo”.

9. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

9.1. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

9.2. Sutarties šalių teisės ir pareigos yra reguliuojamos pagal šią sutartį, jos pasirašytus priedus ir pakeitimus, šalių pasirašytus aktus ir Lietuvos Respublikos teisės aktus.

9.3. Ginčai sprendžiami derybomis. Jeigu šalys nepasiekė susitarimo, kylantys ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

10. SUTARTIES PRIEDAI

- 10.1. Sutarties 1 priedas. Techninė specifikacija.
- 10.2. Sutarties 2 priedas. Forma F2.
- 10.3. Sutarties 3 priedas. Forma F3.
- 10.4. Sutarties 4 priedas. Priežiūros darbų žurnalo forma.
- 10.5. Sutarties 5 priedas. Rangovo pasiūlymas.

11. ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS:

Zarasų rajono savivaldybės administracija
Sėlių a. 22, 32110 Zarasai
Įstaigos kodas 188753461
A.s. LT357300010002614255
AB bankas „Swedbank”
Banko kodas 73000
Tel. + 370 385 37 155
info@zarasai.lt

RANGOVAS:

UAB „Vigotema“
Sartų g. 19, Užtiltės k.
32301 Zarasų r.
Luminor bank AS Lietuvos skyrius
A.s. LT484010051001872505
PVM LT100008353915
Tel. +370 610 67453
El.p. vigotema@gmail.com

Direktorius
A.V.

Aurelijus Banys

(parašas)

Direktorė
A.V.

Daiva Stankūnienė

(parašas)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Atliekant Zarasų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių su žvyro danga profiliavimo, žvyravimo ir priežiūros darbus vadovautis:

1. Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos patvirtintu Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašu TRA MIN 19.

2. Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos patvirtintomis Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklėmis IT SBR 19.

3. Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos patvirtintu Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašo TRA SBR 19.

4. Savo įmonės priimtomis ir patvirtintomis statybos taisyklėmis arba perimtomis ir įteisintomis kito subjekto statybos taisyklėmis susisiekimo komunikacijoms tiesti ir taisyti.

5. Tiekėjas, laimėjęs konkursą, privalo pats apsirūpinti medžiagomis. Darbų priėmimo metu nepateikus medžiagų kokybės dokumentų - deklaracijų, sertifikatų, darbai yra nepriimami, atliktų darbų aktai nepasirašomi ir už atliktus darbus tiekėjui nemokama.

Kelių, gatvių su žvyro ir grunto danga priežiūros darbų įkainių aprašymas

TS-1. Kelių ir gatvių greideriavimas.

Darbų įkainis – 1 km kelio/gatvės profiliavimas greideriu pravažiuojant vieną kartą. Konkretus profiliavimo darbų apimtis ir profiliuojamų kelių eiliškumą Rangovui pateikia seniūnijų seniūnai raštu, el. paštu.

Profiluojant greideriu kelią, atsižvelgiant į jo plotį, pasirenkamas pravažiamų skaičius (du, trys ar daugiau kartų). Pravažiamų skaičius derinamas su seniūnijos seniūnu. Profiluojant turi būti suformuojamas kelio skersinis profilis su 2,5 proc. nuolydžiu, nuskutama po 20–25 cm pločio abiejų pusių kelkraščiuose susiformavusius žvyro-velėnos volus (gruntas paskleidžiamas po važiuojamąją kelio dalį) ir būtinai užtikrinamas vandens nutekėjimas nuo važiuojamosios dalies. To neatlikus darbai bus vertinami kaip atlikti nekokybiškai ir už juos nebus apmokama. Profiliavimo metu išsivertusius akmenis, stambesnius kaip 15 cm skersmens, rangovas surenka ir savo transportu išveža į seniūno nurodytą vietą.

Darbai pagal raštišką Užsakovo atstovo užduotį atliekami ne ilgiau kaip per 3 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo datos. Atliekant kelių profiliavimą greideriu būtina atsižvelgti į gamtines sąlygas, kurios turi būti palankios šiems darbams atlikti.

TS-2. Kelkraščių grunto nustūmimas autogreideriu už kelio ribos (į griovį, ar nuo šlaito ir jo išlyginimas, neišvežant grunto).

Darbų įkainis skaičiuojamas už 1 km greiderio pravažiamą 1 kartą vienoje kelio pusėje. Įkainis taikomas, kai kelkraštyje susidaro išdaužos/išplovos, kai kelkraštyje dėl kelio reikiamo skersinio profilio nebuvimo susidaro paviršinį vandenį sulaikantis žvyro, grunto sąnašų, velėnų sluoksnis, kurį būtina pašalinti. Darbų metu, nepridedant naujų medžiagų, turi būti atstatytas reikiamas kelio profilis. Perteklinis gruntas nustumiamas į šalikelę arba paskleidžiamas važiuojamojoje dalyje (tik suderinus su seniūnu). Darbų užsakymus teikia seniūnijų seniūnai raštu, el. paštu. Darbai atliekami per 3-5 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo datos.

TS-3. Kelio griovio atstatymas autogreideriu (neišvežant grunto).

Darbų įkainis skaičiuojamas už 1 km griovio įrengimą su išlyginimu vienoje kelio pusėje. Prieš pradėdant darbus, seniūnija privalo nužymėti kelio ribą. Atsižvelgiant į kelio ribą, autogreideriu formuojamas griovys važiuojant ne mažiau kaip 2 kartus. Griovio nuolydis turi būti

formuojamas atsižvelgiant į reljefą, įvertinant galimas vandens nutekėjimo galimybes. Susidaręs perteklinis gruntas išlyginamas autogreideriu šalia suformuoto griovio (jeigu yra vietos) arba išvežamas, pritaikant kitus įkainius. Darbų užsakymus teikia seniūnijų seniūnai raštu, el. paštu. Darbai atliekami per 10 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo datos.

TS-4. Žvyro-smėlio mišinio 0/32 frakcijos atvežimas ir paskleidimas kelyje arba gatvėje sutankinant autogreideriu: Įkainis taikomas, kai išdaužos ir nelygumai susidaro ilgesniame kaip 30 m ilgio kelio ruože arba kai dangos yra nusidėvėjusios daugiau kaip 50 mm, tačiau ne daugiau kaip 30% sluoksnio storio.

- iš darbų zonos nuleidžiamas vanduo, jei jis susikaupęs, kelkraštis nuvalomas nuo stambesnių kaip 50 mm skersmens akmenų, šiukšlių, atsitiktinių daiktų, laikinai juos sukraunant šalikelėje arba iš karto pakraunant į autotransporto priemonę;
- išdaužų užtaisymas, profiluojant dangą autogreideriais;
- užtaisytų ruožų sutankinimas autogreiderio važiviais. Tankinti pradama nuo dangos kraštų link ašies;
- 0/32 frakcijos žvyro mineralinių medžiagų atvežimas, išpylimas;
- paskleidimas autogreideriu, sudarant vidutiniškai 12 cm storio dangos sluoksnį;
- tankinimas autogreiderio važiviais, suformuojant rišamąjį sluoksnį, jeigu mineralinės medžiagos ir jų mišiniai yra sausi, palaistant vandeniu 1–2 l/m².
- Žvyro 0/32 frakcija turi atitikti techninių reikalavimų aprašo TRA SBR 19 nurodymus.

TS-5. Pralaidos remontas, paliekant esamą pralaidos vamzdį.

Darbų įkainis skaičiuojamas pralaidos remontą už 1 m ilgio. Įkainis taikomas, kai vanduo prie pralaidos žiočių yra patvenkiamas dėl vamzdį užkimšusių sąnašų, arba kai dėl pasislinkusių ar nežymiai pažeistų pralaidų elementų kelio važiuojamoje dalyje ties pralaidos pažaida atsiveria duobės.

- dumblo, smėlio sąnašų pašalinimas rankiniu būdu, iškasant kastuvais (kai pralaidos skersmuo 1 m ir daugiau) ar grandikliais (kai pralaidos skersmuo mažesnis kaip 1 m), mechanizuotu būdu, išplauinant hidromonitoriais, suspausto oro srove arba abiem būdais;
- sąnašų paskleidimas šalikelėje, kai sąnašų kiekiai nedideli (iki 0,5 m³) arba sąnašų pakrovimas į autotransporto priemones ir išvežimas, kai sąnašų kiekiai didesni kaip 0,5 m³;
- kelio dangos ir pagrindo išardymas, grunto iškasimas iki reikiamo gylio;
- pralaidos elementų pagrindo sutvirtinimas, elementų atstatymas į reikiamą padėtį, naudojant mechanizmus;
- elementų sandūrų užpildymas bitumine mastika, cementiniu skiediniu, betono mišiniu;
- užpylimas gruntu ne storesniais kaip 30 cm sluoksniais, juos sutankinant;
- kelio pagrindo ir dangos atkūrimas.

TS-6. Pralaidos taisymo darbai, pakeičiant pralaidos vamzdį.

Darbų įkainis skaičiuojamas pralaidos remontą už 1 m ilgio. Įkainis taikomas, kai pažeistų pralaidų elementų neįmanoma atstatyti vykdant techninėje specifikacijoje nurodytus pralaidos priežiūros darbus. Visų rūšių (betoniniai, metaliniai) nepataisomai pažeisti pralaidų vamzdžiai keičiami PVC pralaidų vamzdžiais, kurių diametras priklausomai nuo praleidžiamo vandens kiekio yra 300 mm, 400 mm, 600 mm.

- dangos ir pagrindo išardymas, grunto iškasimas iki reikiamo gylio;
- pažeistų pralaidos elementų išardymas;
- elementų pagrindo sutvirtinimas, naujų elementų įrengimas, naudojant mechanizmus;
- pralaidos užpylimas ne storesniais kaip 30 cm sluoksniais, juos sutankinant;
- pagrindo ir dangos atkūrimas.

PAPILDOMA INFORMACIJA:

Reikalavimai mineralinėms medžiagoms, naudojamoms kelių ir gatvių bei kitų eismo zonų dangos konstrukcijų sluoksniams iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinių išdėstyti automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų apraše TRA MIN 19.

Rangovas darbų vykdymą pradeda tik gavęs raštišką Užsakovo atsakingo darbuotojo užduotį, kuri yra įrašoma priežiūros darbų žurnale (sutarties 4 priedas).

Užsakovo atsakingas atstovas – seniūnijos, kurioje vykdomi darbai seniūnas.

Priežiūros darbų žurnalo (sutarties 4 priedas) pildymo, darbų užsakymo ir priėmimo tvarka (seniūnijos, kurioje vykdomi darbai seniūnai):

I. **PRIEŠ DARBŲ PRADŽIĄ.** Užsakovo atstovas (seniūnijos, kurioje vykdomi darbai seniūnas) pateikdamas užsakymą rangovui darbams atlikti užpildo šio žurnalo 1–5 grafas. Grafoje darbų vieta (2) nurodomas objektas (konkretus kelias, kelio atkarpa) kuris yra įrašytas į einamųjų metų vietinių kelių priežiūros objektų sąrašą. Grafoje darbų kiekis (3) nurodomas užsakomų darbų kiekis (m^2 , km, m^3 , kita), kuris negali būti didesnis nei objektui numatytas darbų kiekis yra įrašytas į einamųjų metų vietinių kelių priežiūros objektų sąrašą ir priskirtas konkrečiam objektui. Užsakymą pateikiantis užsakovo atstovas nurodo užsakymo pateikimo datą (4) ir patvirtina tai savo parašu (5). Šie duomenys yra perduodami rangovo atstovui. Rangovo atstovas gavęs iš užsakovo užduotį (žurnalą) užpildo 4-5 grafas, nurodo užsakymo gavimo datą (4) ir patvirtina tai savo parašu (5).

II. **ATLIKUS DARBUS.** Rangovo atstovas užpildo šio žurnalo 6–7 grafas, nurodo darbų atlikimo datą ir patvirtina darbų atlikimo faktą savo parašu. Šie duomenys perduodami užsakovo atstovui. Užsakovo atstovas (seniūnas) patikrina darbų atlikimo faktą ir kiekį, kokybę bei patvirtina tai užpildydamas šio žurnalo 6–7 grafas, nurodo darbų priėmimo datą (6) ir patvirtina tai savo parašu (7).

III. APMOKĖJIMO UŽ DARBUS DOKUMENTAI.

Mokėtinos sumos apmokamos Kelių priežiūros ir plėtros programos (toliau – KPPP) ir Zarasų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis:

Už atliktus Rangovo darbus, kurie apmokami iš Zarasų rajono savivaldybės biudžeto lėšų, bus atsiskaitoma ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos. Dokumentai turi būti pateikti iki einamojo mėnesio 18 dienos. Rangovas pateikia Užsakovui atliktų darbų aktą, atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą, medžiagų atitikties deklaracijas bei užpildytą priežiūros darbų žurnalą bei PVM sąskaitą faktūrą

Už atliktus darbus, kurie apmokami iš KPPP lėšų, Užsakovas atsiskaitys gavus atliktų darbų aktą, AB „Via Lietuva“ patvirtintos formos atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą, PVM sąskaitą faktūrą bei medžiagų atitikties deklaracijas. Atsiskaitymo terminas – už darbus, finansuojamus AB „Via Lietuva“, Užsakovas atsiskaitys mokėjimo pavedimu per 3 darbo dienas po lėšų gavimo iš AB „Via Lietuva“, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo darbų atlikimo dienos. Užsakovas pasilieka teisę neteikti atliktų darbų dokumentų AB „Via Lietuva“ apmokėjimui einamąjį mėnesį, jei dokumentai bus pateikti po einamojo mėnesio 18 dienos. Pavėluotai pateikti atliktų darbų dokumentai bus priimami ir teikiami AB „Via Lietuva“ apmokėjimui su sekančio einamojo mėnesio atliktų darbų dokumentais.

IV. RANGOVAS ĮSIPAREIGOJA:

1. Darbus atlikti kokybiškai, laikydamasis galiojančių normų ir taisyklių, standartų, papildomų techninių sutarties sąlygų reikalavimų, Užsakovui vykdant techninę priežiūrą reikalavimų bei pagal deklaruotas statybos taisykles.

2. Pateikti Užsakovui atliktų darbų priėmimo aktą (Forma-2), pažymą apie atliktus darbus (Forma-3), priežiūros darbų žurnalą po 2 egz., sąskaitą faktūrą, medžiagų atitikties deklaracijas ne

vėliau kaip 18-os einamojo mėnesio dienos (atliktų darbų aktas privalo būti patvirtintas užsakovo atstovo parašu).

3. Darbus atliekant vadovautis šia specifikacija ir Kelių techniniu reglamentu KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklėmis IT SBR 19 ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų, techninių sąlygų reikalavimais.

Eil. Nr.	Perkamų darbų rūšys	Mato vnt.	Preliminarus kiekis
1.	1 km kelio/gatvės profiliavimas greideriu pravažiuojant vieną kartą.	1 km	2000
2.	Kelkraščių grunto nustūmimas autogreideriu už kelio ribos (į griovį, ar nuo šlaito ir jo išlyginimas, neišvežant grunto).	1 km	200
3.	Kelio griovio atstatymas autogreideriu (neišvežant grunto).	1km	200
4.	Žvyro-smėlio mišinio 0/32 frakcijos atvežimas ir paskleidimas kelyje arba gatvėje sutankinant autogreideriu	1 m ³	5000
5.	Pralaidos remontas, paliekant esamą pralaidos vamzdį	1 m	100
6.	Pralaidos taisymo darbai, pakeičiant pralaidos vamzdį į PP gofruotų dvigubų sienelių 300 mm diametro vamzdį.	1m	50
7.	Pralaidos taisymo darbai, pakeičiant pralaidos vamzdį į PP gofruotų dvigubų sienelių 400 mm diametro vamzdį.	1m	30
8.	Pralaidos taisymo darbai, pakeičiant pralaidos vamzdį į PP gofruotų dvigubų sienelių 600 mm diametro vamzdį.	1m	16
9.	Vandens pralaidų valymas	1m ³	15

* nurodyti darbų kiekiai gali keistis ± 30

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS

Nr.

Data

Užsakovas:

Rangovas:

Rangos sutarties Nr.

Sutarties pavadinimas:..

Sudaryta už _____ m. _____ mėn.

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis per ataskaitinį laikotarpį	Kaina be PVM	Suma be PVM
	<i>[pavadinimas pagal įkainių sąrašą]</i>				
			Suma be PVM:		
			PVM /21%/: :		
			Bendra suma su PVM:		

Šiuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu Rangovas atliko Užsakovui šiuos darbus:

Šis aktas neatleidžia Rangovo bei Užsakovo nuo kitų sutartinių įsipareigojimų pagal aukščiau nurodytą sutartį vykdymo.

Užsakovas

Rangovas

20 m. mèn. d.

20 m. mèn. d.

Rangovas: Zarasų rajono savivaldybės administracija
Užsakovas:

Sutarties
3 priedas
F-3

P A Ž Y M A

Apmokėjimas už 2024 m. mėn.

(Eur)

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Sutarties su AB „VIA LIETUVA“ Nr.	Rangos sutarties (pap. susitarimų) Nr.	Objekto kaina	Atlikta darbų						
					Nuo statybos pradžios	Nuo metų pradžios			Per ataskaitinį laikotarpį		
						Darbų vertė	PVM	Iš viso	Darbų vertė	PVM	Iš viso
1	Objekto pavadinimas	S	SR-								
2	KPPP lėšomis										
3	Savivaldybės biudžeto ir kt. lėšomis										
	Viso:										

Techninis prižiūrėtojas:
Atestato Nr.

Užsakovas:
A.V.

Rangovas:.....
A.V.

2024 m.d.

2024 m.d.

AB „Via Lietuva“
kontroliuojantis asmuo:

2024 m. mėn. d.

**ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ SU ŽVYRO DANGA PROFILIAVIMO, ŽVYRAVIMO IR
PRIEŽIŪROS DARBŲ 20.... M. ŽURNALAS**

seniūnija

Eil. Nr.	Darbų vieta	Darbų kiekis, vnt.	Užduoties pateikimo/gavimo data	Atsakingų asmenų pareigos pavardė, parašas	Darbų atlikimo/priėmimo data	Atsakingų asmenų pareigos, pavardė, parašas
1	2	3	4	5	6	7

Žurnalo pildymo, darbų užsakymo ir priėmimo tvarka:

1. **PRIEŠ DARBŲ PRADŽIĄ.** Užsakovo atstovas (seniūnijos, kurioje vykdomi darbai seniūnas) pateikdamas užsakymą rangovui darbams atlikti užpildo šio žurnalo 1-5 grafas. Grafoje darbų vieta (2) nurodomas objektas (konkretus kelias, kelio atkarpa) kuris yra įrašytas į einamųjų metų vietinių kelių priežiūros objektų sąrašą. Grafoje darbų kiekis (3) nurodomas užsakomų darbų kiekis (m2, km, m3, kita), kuris negali būti didesnis nei objektui numatytas darbų kiekis yra įrašytas į einamųjų metų vietinių kelių priežiūros objektų sąrašą ir priskirtas konkrečiam objektui. Užsakymą pateikiantis užsakovo atstovas nurodo užsakymo pateikimo datą (4) ir patvirtina tai savo parašu (5). Šie duomenys yra perduodami rangovo atstovui. Rangovo atstovas gavęs iš užsakovo užduotį (žurnalą) užpildo 4-5 grafas, nurodo užsakymo gavimo datą (4) ir patvirtina tai savo parašu (5).
2. **ATLIKUS DARBUS.** Rangovo atstovas užpildo šio žurnalo 6-7 grafas, nurodo darbų atlikimo datą ir patvirtina darbų atlikimo faktą savo parašu. Šie duomenys perduodami užsakovo atstovui. Užsakovo atstovas (seniūnas) patikrina darbų atlikimą faktą ir kiekį bei patvirtina tai užpildydamas šio žurnalo 6-7 grafas, nurodo darbų priėmimo datą (6) ir patvirtina tai savo parašu (7).
3. **APMOKĖJIMO UŽ DARBUS DOKUMENTAI.** Užpildytas žurnalas turi būti pateikiamas Zarasų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos ūkio skyriaus atsakingam darbuotojui kartu su apmokėjimo už atliktus darbus dokumentais. Nepateikus žurnalo, apmokėjimo už darbus dokumentai nepriimami ir nepasirašomi.