

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas – Projekto „Tauragės rajono savivaldybės Dauglaukio k. v. projekto Nr. 4 drenažo sistemos Nr. 2 remontas“ remonto darbai (toliau – Darbai).

1. Darbų paskirtis: pagal galiojančius normatyvinius dokumentus, standartus ir parengtą techninį darbo projektą atlikti Darbus taip, kad būtų

- a. užtikrintas griovių surinkto vandens pralaidumas;
- b. pašalinti pralaidų blogos būklės defektai ir atstatytas jų funkcionalumas;
- c. sumažintas neigiamas poveikis aplinkai ir sušvelninta klimato kaita.

2. Finansavimas – savivaldybės biudžeto lėšos.

3. Darbų apimtys pateiktos techniniame darbo projekte „Tauragės rajono savivaldybės Dauglaukio k. v. projekto Nr. 4 drenažo sistemos Nr. 2 remontas“ (pridedama).

4. Statybos rūšis – remontas.

5. Statybos laikotarpis – iki 2024 m. rugpjūčio 1 d.

6. Reikalavimai tiekėjui: visi darbai, užtikrinantys reikiamą objekto funkcinę paskirtį, privalo būti numatyti pasiūlymo kainoje, net jeigu tai atskirai nepaminėta pirkimo dokumentuose.

7. Statybos organizavimas:

a. Statybos darbų vadovas privalo darbo metu nuolat būti statybos objekte, organizuoti darbus ir visais klausimais atstovauti Rangovui santykiuose su Užsakovu ir subrangovais (jei tokie bus pasitelkiami). Dėl pateisinamų priežasčių statybos darbų vadovui nesant statybos objekte, jis turi būti pasiekiamas mobiliuoju telefonu.

b. Rangovas apžiūri melioracijos objektą vietovėje, įvertindamas jo teritorijoje esančias žemės ūkio kultūras ir naudmenas, išsiaiškindamas vamzdinių, kabelių ar kitų inžinerinių komunikacijų paklojimo vietas.

c. Rangovas privalo informuoti visuomenę apie numatomus melioracijos darbus ne vėliau kaip 20 dienų iki numatomų melioracijos darbų pradžios.

d. Seniūnijos, kurios teritorijoje bus atliekami melioracijos darbai, skelbimo lentoje skelbiami melioracijos statinių projekto planai.

8. Mechanizmai ir jų eksploatacija.

a. Statybos mašinos ir mechanizmai (toliau – mechanizmai) turi tenkinti darbo įrenginių naudojimo bendrųjų nuostatų, mašinų gamintojų, higienos, priešgaisrinės apsaugos, ES Direktyvų ir kitų norminių aktų reikalavimus.

b. Mechanizmai turi būti saugios ir nepavojingos jas montuojant, išbandant, pervežant, eksploatuojant, remontuojant ir saugojant.

c. Mechanizmus galima eksploatuoti tik techniškai tvarkingas, su veikiančiais saugos įtaisais, stabdžiais. Neveikiant saugos įtaisui, mechanizmai eksploatuoti draudžiama.

d. Mechanizmai turi neturėti vandens telkinių naftos produktais.

e. Mechanizmų pavojingoje zonoje pašaliniais asmenims būti draudžiama. Ši zona paprastai apima 5 m atstumą nuo labiausiai išsikišusios mechanizmai dalies ar nuleistos strėlės.

9. Medžiagos:

a. Visos naudojamos medžiagos ir gaminiai turėtų būti nauji ir be defektų, tinkamos numatyta paskirčiai ir atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medžiagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti, reikalauti minimalios priežiūros, turėti atitikties deklaracijas, kurios pirkimo sutarties vykdymo metu pateikiamos techninės priežiūros vadovui. Tiekėjas privalo garantuoti, kad visos konstrukcijos ir statiniai yra sumontuoti iš kokybiškų medžiagų, gaminių, kurie prieš pristatymą niekada nenaudoti, išskyrus laiką, reikalingą bandymams.

b. Techniniame darbo projekte nurodytų medžiagų, gaminių pakeitimas galimi tik gavus raštišką projekto vadovo sutikimą. Tiekėjas turi paaiškinti ir pateikti statybos techninės priežiūros vadovui tvirtinti visus brėžinius, kuriuos reikia koreguoti dėl tokio pakeitimo.

c. Rangovas sandėliuoja medžiagas ir įrengimus taip, kad išvengtų jų būklės pablogėjimo ar sugadinimo. Turi būti laikomasi gamintojų nurodymų. Visos išlaidos, susijusios su medžiagų sandėliavimu, laikomos įtrauktomis į pirkimo sutartį ir papildomai neapmokamos.

d. Rangovas yra atsakingas už medžiagų, gaminių užsakymą ir pristatymą. Visas sąnaudas, susijusias su aplaidumu ir delsimu užsakyti pakankamai iš anksto, padengia Rangovas.

10. Paruošiamieji darbai.

a. Iki pagrindinių darbų pradžios atliekami paruošiamieji darbai: atliekami geodeziniai nužymėjimai, pažymimos drenažo žiočių vietos, požeminiai inžineriniai tinklai ir kitų statinių trasos ir vietos bei darbų vykdymo zonos.

b. Prieš žemės darbų vykdymo pradžią, suderinti ir įvykdyti inžinerinių tinklų atstovų nurodymus.

11. Reikalavimai statybai.

a. Rekonstrukcijos darbai turi užtikrinti Techninio darbo projekto projektinių sprendinių įgyvendinimą.

b. Darbai vykdomi vadovaujantis Techniniu darbo projektu.

c. Atkastieji inžineriniai tinklai bei kiti inžineriniai statiniai užpilami gruntu, dalyvaujant juos valdančių įmonių atstovams.

12. Darbų ir statinių kokybės užtikrinimas:

a. Techniniame darbo projekte naudojamos medžiagos ir gaminiai turi turėti įgaliotos institucijos patvirtinimą, kad buvo pagaminti pagal atitinkamą Europos arba Lietuvos standartą.

b. Visi gaminiai turi atitikti ISO (ar lygiavertčius) reikalavimus.

c. Rangovas atsako už darbų kokybę ir darbų saugą. Statybos darbų sprendiniai privalo užtikrinti reikiamą objekto funkcinę paskirtį.

d. Drenažo paklojimo, drenažo šulinių ir paviršinių vandens nuleistuvų statybos darbų kokybę būtina įvertinti instrumentaliai, tikrinant: drenažo linijos planinę padėtį (koordinates), gylį ir dugno altitudę, nuolydį, vamzdžių sujungimo filtracines medžiagas, žvyro pasluoksnio storį.

e. Drenažo kokybės tikrinimo parametrai ir leistini nuokrypiai turi atitikti Melioracijos darbų kokybės tikrinimo taisyklių reikalavimus.

f. Darbų trūkumais bus laikomi Darbų ir (ar) panaudotų medžiagų ar kitų dalių neatitikimai techninio darbo projekto reikalavimams, Lietuvos Respublikos teisės aktams, statybos techniniams reglamentams, standartams, Darbų ir (ar) jų rezultatų gedimai, deformacijos, atsiradę iki garantinio laikotarpio pabaigos.

g. Tiekėjas privalo garantuoti, kad Darbai bus atlikti kokybiškai, tinkamai ir laiku. Darbai atlikti nekokybiškai, turi būti ištaisyti per Užsakovo nurodytą terminą.

13. Aplinkos apsaugos reikalavimai. Visų statybos etapų metu tiekėjas privalo laikytis visų Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, taisyklių ir tiesiogiai susijusių reikalavimų, bei atsižvelgti į visas priemones, projekto valdymą ir administravimą, kurie reikalingi užtikrinti aplinkosauginius reikalavimus.

14. Darbų užbaigimas: Pripažinimo tinkamais naudoti akto pasirašymo data. Iki šio termino turi būti užbaigti visi darbai, ištaisyti defektai bei Užsakovui perduota statybos techninė dokumentacija.

15. Tiekėjas privalo:

a) instrumentaliai įvertinti rekonstruojamų statinių kokybės tikrinimo parametrus ir leistinus nukrypimus;

b) iki darbų atlikimo termino pabaigos Perkančiajai organizacijai pateikti:

- įgyvendinto Projekto išpildomąją geodezinę nuotrauką, atitinkančią Topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimo tvarkos aprašą, kurioje turi būti nurodyti skersmenys, medžiagos ir esamų vamzdžių gylis, aukščiai;

- Duomenų rinkinio parengimo kaina turi būti įskaičiuota į bendrą pasiūlymo kainą.

PRIDEDAMA. Techninis darbo projektas atskirais failais (pdf formatu).

BENDROSIOS PASTABOS:

1. Jeigu pirkimo dokumentuose apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkrečiam tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai ar kt., dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti (toliau šioje pastraipoje – nurodymas), tai yra laikytina, kad toks nurodymas yra pateiktas kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.

2. Techninio darbo projekte paminėti gaminių pavadinimai yra orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti analogiškais tos pačios kokybės kitų gamintojų produktais.

3. Rengdamas pasiūlymą tiekėjas vadovaujasi techniniu darbo projektu.

4. Techniniame darbo projekte sutinkamos nuorodos į standartus, techninius liudijimus ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia taip pat ir lygiaverčius standartus, techninius liudijimus ar bendrąsias technines specifikacijas.
