

STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. 15-45

2016 m. gegužės 2 d.
Kazlų Rūda

VĮ Kazlų Rūdos mokomoji miškų urėdija, įmonės kodas 165841621, atstovaujama miškų urėdo Lino Bužinsko, toliau tekste vadinamas **Užsakovu**, ir uždaroji akcinė bendrovė „CONER“, įmonės kodas 302921892, atstovaujama direktoriaus Edvardo Bielskio, toliau tekste vadinama **Rangovu**, toliau kartu vadinamos **Šalimis**, sudarė šią sutartį:

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Studentų bendrabučio su administracinėmis patalpomis paprastojo remonto darbai:

1.1.1. Studentų bendrabučio su administracinėmis patalpomis paprastasis remontas.

Objekto buvimo vieta: Miškininkų g.-1., Kazlų Rūda

II. SUTARTIES KAINA

2.1. Pirkimo sąlygose nustatyta sutarties darbų kaina

2.1.1. Studentų bendrabučio su administracinėmis patalpomis paprastasis remontas.

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų pavadinimas	Kaina, Eur be PVM	Kaina, Eur su PVM
1	2	3	4
1	Bendrastatybiniai darbai	65 415,00	79 152,15
2	Vandentiekio tinklai	651,00	787,71
3	Buitinių nuotekų F tinklai	502,00	607,42
4	Elektros tinklai	6 612,00	8 000,52
5	Gaisrinė signalizacija	2 235,00	2 704,35
6	Šildymas	5 373,00	6 501,33
7	Oro kondicionavimas	7 874,00	9 527,54
	Iš viso:	88 662,00	107 281,02

Iš viso sutarties suma:

kaina 88 662,00 Eur (aštuoniasdešimt aštuoni tūkstančiai šeši šimtai šešiasdešimt du Eur 00 euro centų).

PVM 18 619,02 Eur (aštuoniolika tūkstančių šeši šimtai devyniolika Eur 02 euro centai).

Viso suma su PVM 107 281,02 Eur (Vienas šimtas septyni tūkstančiai du šimtai aštuoniasdešimt vienas Eur 02 euro centai).

2.2. Pirkimo sąlygose nustatytą kainą sudaro visų darbų, numatytų darbų kiekių žiniaraštyje, defektinių darbų sąrankos akte ir techninėse specifikacijose bei su jais susijusių paslaugų, remonto produktų įsigijimo rizikos, įrenginių derinimo, bandymo, inventoriaus, mechanizmų nuomos, personalo mokymo, draudimo, mokesčių, muitų, akcizų bei garantinės priežiūros išlaidos. Pirkimo dokumentuose numatytų, bet Rangovo įkainiuose neįkainotų medžiagų, konstrukcijų, įrenginių ar

komplektuojančių priedų išlaidos, būtinos remontą baigti ir statinį pripažinti tinkamu naudoti įvertintos pasiūlymo kainoje.

III. ATLIKTŲ DARBŲ KAINA IR MOKĖJIMO TVARKA

3.1. Užsakovas už atliktus darbus apmoka pagal Rangovo pateiktus ir Užsakovo patvirtintus atliktų darbų priėmimo aktus ir PVM sąskaitas-faktūras.

3.2. Užsakovas pagal šią sutartį įsipareigoja po sutarties pasirašymo per 5 kalendorines dienas numatytos šios sutarties II punkte iš viso sutarties sumos avansu sumokėti 30%, o kitą sutarties mokesčio dalį sumokėti per 25 kalendorines dienas po atliktų darbų priėmimo akto ir PVM sąskaitos-faktūros pasirašymo.

IV. GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Atliktiems darbams Rangovas suteikia 5 (penkerių) metų garantinį terminą, kuris įsigalioja nuo darbų pridavimo akto pasirašymo.

4.2. Statinyje naudojamų statybos produktų ir įrenginių, kurie nesusiję su 2001 metų lapkričio 8 d. Lietuvos Respublikos statybos įstatymo Nr. IX-583 4 straipsnio 1 dalies reikalavimais (išskyrus statybos produktus ir įrenginius paslėptose statinio konstrukcijose) garantinis terminas (nemokamas garantinis remontas ir garantinė priežiūra) nustatomas tiekėjo išduodamuose dokumentuose, bet ne mažiau vienerių metų, kurio pradžia – statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto patvirtinimo diena.

V. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

5.1. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi įstatymais, kitais teisės ir norminiais aktais bei šia sutartimi.

VI. DARBŲ ĮVYKDYMO TERMINAI

6.1. Rangovas šioje sutartyje numatytus darbus pradeda 2016 m. gegužės 3 d. ir įvykdo iki 2016 m. rugsėjo 12 d.

VII. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS

7.1. Perduoti Rangovui dokumentus, leidžiančius vykdyti darbus.

7.2. Kontroliuoti atliekamų darbų apimtį, laiką ir kokybę.

7.3. Priimti iš Rangovo kokybiškai atliktus darbus ir įrenginius bei sumokėti už juos.

7.4. Nedelsiant pranešti Rangovui apie pastebėtas Rangovo klaidas ir numatomus sprendinių pakeitimus.

Materialiai atsakyti už Rangovo sumontuotas medžiagas ir įrengimus, sutarties objekte iki galutinio darbų priėmimo akto pasirašymo.

7.5. Ne vėliau kaip prieš 15 dienų įspėjęs Rangovą, atsisakyti dalies sutartyje numatytų dar neatliktų darbų ir nesumontuotų įrenginių.

7.6. Mažinti einamojo mėnesio darbų apimtį ir vertę, jei išaiškėja, kad anksčiau priimti darbai atlikti nekokybiškai, darbų kiekiai neatitinka darbų kiekių žiniaraščio arba pirkimo



dokumentuose nustatytos darbų kainos, o įrenginiai netenkina pirkimo sąlygose numatytų reikalavimų.

7.7. Keisti sprendimus gerinančius statinio savybes.

VIII. RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS

8.1. Statybos vadovu skirti Edvardą Bielskį, kvalifikacijos atestato Nr.25902 .

Už objekto darbų saugą, statybos darbų kokybę, eigą, materialines vertybes ir jų apsaugą atsakingu skiriamas statybos darbų vadovas Deividas Grigaravičius.

8.2.Laiku ir kokybiškai atlikti sutartyje numatytus darbus.

8.3.Pateikti darbams atlikti panaudotų medžiagų atitikties dokumentus. Vykdam darbus naudoti naujas statybines medžiagas, gaminius ir naujus įrenginius tik pagal techninių specifikacijų reikalavimus. Pateikti LR galiojančius visų gaminių, medžiagų, pagamintų Lietuvoje, atitikties sertifikatus arba atitikties deklaracijas ir pasus, o importinių gaminančios šalies sertifikatus ir atitikties deklaracijas (STR 1.01.04:2002, STR 1.03.01:2000).

8.4.Materialiai atsakyti už Užsakovo perduotas materialines vertybes (medžiagas, atsargines dalis, įrenginius ir kt.) darbų ir paslaugų atlikimui.

8.5. Statyboje laikytis saugaus darbo ir gaisrinės saugos taisyklių, neteršti aplinkos, šių reikalavimų laikytis įpareigoti subrangovus ir tiekėjus.

8.6. Darbus atlikti pagal projektą. Darbų pakeitimus daryti tik raštu gavus Užsakovo sutikimą.

8.7. Savo lėšomis pašalinti defektus per 10 dienų nuo defekto nustatymo momento statybos metu bei garantiniu laikotarpiu.

8.8. Sumokėti pagal galiojančius tarifus už statybos metu sunaudotas elektros, šildymo ir vandens sąnaudas.

8.9. Sutarties vykdymo laikotarpiu tvarkyti statybvietę vadovaujantis „Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatais“ (SDTB 12), o pabaigus visus darbus sutvarkyti (išvalyti) ir išvežti iš teritorijos, kurioje buvo vykdomi su šia sutartimi susiję darbai, įvairias liekanas, šiukšles ir nuolaužas, paliekant patalpas ir statybvietės teritoriją bei įrenginius švarius ir saugius.

8.10. Baigus statybą perduoti Užsakovui garantinį raštą.

8.11. Nevykdyti statinio naudotojo reikalavimų atlikti sutartyje nenumatytų darbų, iš anksto nesuderinus su Užsakovu.

8.12. Nepriimti Užsakovo tiekiamų medžiagų, gaminių ar įrangos netenkinančios techninių specifikacijų.

IX. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

9.1. Rangovas be pateisinamos priežasties nutraukęs sutartį, per 10 dienų sumoka Užsakovui 10 procentų nuo neatliktų darbų kainos dydžio baudą ir atlygina dėl to Užsakovui patirtus nuostolius.

9.2. Rangovas, sutartyje numatytu laiku neužbaigęs statybos darbų moka Užsakovui už kiekvieną pavėluotą dieną 0,02 procento dydžio delspinigius nuo laiku neįvykdytų darbų kainos bei atlygina visus kitus nuostolius atsiradusius dėl netinkamo sutarties vykdymo. Minėta suma nemokama jei ne dėl Rangovo kaltės statinys nebaigiamas remontuoti.

9.3. Rangovas, nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką, moka Užsakovui 0,02 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo neatliktų darbų kainos ir atlygina Užsakovui išlaidas, susijusias su defektų šalinimu ir dėl to Užsakovo patirtus nuostolius.

9.4. Rangovui nevykdant sutarties VII bei VIII dalyje nurodytų įsipareigojimų Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį. Šiuo atveju nutraukus sutartį Rangovas per 10 darbo dienų sumoka Užsakovui 10 procentų dydžio baudą nuo neatliktų darbų kainos ir per 15 dienų palieka statybviетę. Šiame punkte nurodytos sumos sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo pareigos atlyginti visus Užsakovo patirtus nuostolius, atsiradusius nevykdant arba netinkamai vykdant sutartį.

9.5. Rangovui neatlyginama už nenumatytus sutartyje darbus, kuriuos jis atliko nesuderinus jų nustatyta tvarka su Užsakovu. Užsakovui pareikalavus, Rangovas per atitinkamą laiką juos pašalina savo sąskaita.

9.6. Rangovas garantuoja, kad dėl jo atliktų darbų Užsakovas neturės teisėtų trečiosios šalies pretenzijų dėl patentų, autorių, turtinių teisių ir kitokių nuosavybės teisių pažeidimo. Rangovas negali savo sutartinių įsipareigojimų, susijusių su šios sutarties vykdymu, perduoti trečiajai šaliai be iš ankstinio raštiško Užsakovo sutikimo.

9.7. Šalys neatsako, kad laiku nevykdomi sutartiniai įsipareigojimai, jei negali vykdyti sutarties dėl priežasčių (Force Majeure išlyga), nepriklausančių nuo šią sutartį pasirašiusių Šalių.

X. SUTARTIES GALIOJIMO BEI NUTRAUKIMO TVARKA, ATSAKOMYBĖ

10.1. Ši sutartis įsigalioja kai šalys ją pasirašo ir patvirtina antspaudais ir galioja iki pilno šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

10.2. Šioje sutartyje numatytos sąlygos negali būti keičiamos.

10.3. Šalis negalinti vykdyti sutartyje bei jos papildymuose numatytų įsipareigojimų, privalo nedelsiant pranešti apie tai kitai šaliai.

10.4. Šioje sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymas be abiejų šalių raštiško sutikimo negali būti perduoti trečioms šalims. Priešingu atveju skaitoma, kad šalis be pateisinamų priežasčių vienašališkai nutraukė įsipareigojimų vykdymą.

10.5. Už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, kiekviena šalis turi teisę vienašališkai nutraukti šią sutartį raštu, įspėjus kitą šalį prieš 15 darbo dienų. Šiuo atveju kaltoji šalis atlygina kitai šaliai visus su tuo susijusius nuostolius.

XI. KITOS SĄLYGOS

11.1. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos ir galioja iki visų sutartimi numatytų įsipareigojimų įvykdymo ir garantinio termino, numatyto šia sutartimi, pabaigos.

11.2. Šalys nesutarimus arba ginčus sprendžia geranorišku susitarimu. Nesutarus, Šalių ginčai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais Lietuvos teismuose.

11.3. Vėlesnis nei šioje sutartyje nurodytas darbų užbaigimo terminas laikomas pagrįstu, jei abi Šalys pasirašė ir patvirtino antspaudais naują kalendorinį darbų atlikimo grafiką.

11.4. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo priimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

11.5. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

11.6. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

XII. SUTARTIES PRIEDAI

12.1. Sutarties priedai yra neatskiriama sutarties dalis:

12.1.1. Visų objektų remonto darbų sąmata ir pagrindinių darbų ir medžiagų techniniai reikalavimai - 12 (dvylika) lapų;


XIII. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Rangovo vardu

Uždaroji akcinė bendrovė „CONER“
Radžiūnų g.39, Radžiūnų km Alytaus raj.
Adresas koresp. Pramonės 7-310, Alytus
Tel.8-636-33104
Įmonės kodas 302921892
PVM kodas LT100007649416
A.s. LT284010040900763024
AB DnB bankas
El. paštas info@coner.lt

Direktorius
Edvardas Bielskis

(parašas)



Užsakovo vardu

VĮ Kazlų Rūdos mokomoji miškų urėdija
Miškininkų g.1, LT-69421 Kazlų Rūda
Tel. (343) 98921
Faksas (343) 96065
Įmonės kodas 165841621
PVM kodas LT 658416219
Bankas: AB „SEB bankas“
Banko kodas:70440
A/s. LT 45 7044 0600 0207 2857

Miškų urėdas
Linas Bužinskas

(parašas)



36

2014-2015 MOKSAS

2014-2015 MOKSAS

2014-2015 MOKSAS

2014-2015 MOKSAS

2014-2015 MOKSAS

2014-2015 MOKSAS

2014-2015 MOKSAS

2014-2015 MOKSAS

2014-2015 MOKSAS



OBJEKTINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2016.03 kainas

Statinių grupė 20160413 Studentų bendrabučio su adm. patalpomis Miškininkų g.1, Kazlų Rūdoje patalpų paprastas remontas

Statinytis 1 Studentų bendrabučio su adm. patalpomis Miškininkų g.1, Kazlų Rūdoje patalpų paprastas remontas

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skačiuojamoji kaina su PVM (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	Bendrastatybiniai darbai	79152,15		79152,15	65415,0
2	Vandentiekio tinklai	787,71		787,71	651,0
3	Buitinių nuotekų tinklai	607,42		607,42	502,0
4	Elektros tinklai	8000,52		8000,52	6612,0
5	Gaisrinė signalizacija	2704,35		2704,35	2235,0
6	Šildymas	6501,33		6501,33	5373,0
7	Oro kondicionavimas	9527,54		9527,54	7874,0
Iš viso:		107281,02		107281,02	88662,0

UAB „Coner“
Direktorius
Edvardas Bielskis



SUDERINTA: _____ TUKST.LT

TVIRTINU: 79152,15 Eur TUKST.LT

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2016 M. MĖN. D.

2016 M. MĖN. D.

**LOKALINĖ SĄMATA**

Sudaryta pagal 2016.03 kainas

Statinių grupė 20160413 Studentų bendrabučio su adm. patalpomis Miškininkų g.1, Kazlų Rūdoje patalpų paprastas remontas**Statiny** 1 Studentų bendrabučio su adm. patalpomis Miškininkų g.1, Kazlų Rūdoje patalpų paprastas remontas**Žiniaraštis** 1 Bendrastatybiniai darbai

Suma žiniaraščiui 79152,15 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Ardymo darbai						
1 N46-184		Durų angų užpildymo išardymas	100m2	0,152	688,8816	104,71
2 N46-134		Sienų ardymo darbai	m3	2,46	62,6341	154,08
3 N9-107		Stiklinių pertvarų išardymo darbai	100m2	0,215	2 858,4186	614,56
4 N46-36		Angų pramušimas konstrukcijose	m3	4,61	510,7570	2354,59
5 R5-1		Medinių grindų ant lagių ardymas	m2	123,64	7,7323	956,02
6 N46-132		Išorės laiptų demontavimas, juos pilnai nugriaunant	m3	3,75	471,0773	1766,54
7 N46-180-1		Mozaikinės (teraco) grindų dangos iki 30 mm išardymas	m2	47,48	4,9307	234,11
8 N46-131		Lauko laiptų aikštelės betoninio pasluoksnio išardymas	m3	1,17	162,3761	189,98
9 N46-180-2		Vidinės laiptinės plytelių iš teracinio betono ant pakopų demontavimas	m2	19,32	5,0807	98,16
10 N7-229		Vidaus laiptų aptvėrimų demontavimas	100m	0,15	460,4000	69,06
Skyriuje 1						6541,81
2 Durų keitimas						
1 N9-107		Aliuminio vitrina su durimis. Dviejų stiklų stiklo paketas.	100m2	0,11	30 713,8182	3378,52
2 N9-107		Aliuminio vitrinos su durimis. Dviejų stiklų stiklo paketas	100m2	0,084	30 713,8095	2579,96
3 N2P-0303		Skydinės medinės durys	m2	21,42	137,9636	2955,18
Skyriuje 2						8913,66
3 Langų keitimas						
1 N2P-0104		Dviejų stiklų plastiko langų blokų montavimas	m2	1,92	141,6458	271,96
Skyriuje 3						271,96
4 Vidaus apdaila.Lubos						
1 N34-35-1		Mineralinės vatos segmentinių pakabinamų lubų įrengimas	m2	166,92	37,1829	6206,57
Skyriuje 4						6206,57
5 Grindys						
1 N11-140		PVC sintetinė ruloninė danga,klijuojama ant išlyginto pagrindo	100m2	1,6692	2835,9514	4733,77
2 N15P-0303		Paviršių aptaisymas akmens masės plytelėmis	m2	56,16	51,9325	2916,53
3 N11-110-2		Grindų pagrindo išlyginimas "Atlas" glaistu 5 mm storio sluoksniu k4=5.000	m2	47,48	18,2009	864,18
4 N11-5		Grindų pasluoksnio suformavimas iki 100 mm (smėlis 50 mm, betonino išl.sl 50 mm)	m2	119,44	10,2776	1227,56

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
Skyriuje 5					9742,04	
6 Sienos. Vidaus apdaila						
1 N15-169-2		Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	100m2	6,5006	471,4703	3064,84
3 N15-135		Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	6,5006	1142,5392	7427,19
4 N15-51		Mūrinių vidaus sienų ir angokraščių gerasis tinkas	100m2	1,6706	1421,6569	2375,02
Skyriuje 6					12867,05	
7 Lauko laiptai						
1 N6-36		Laiptų pamato įrengimas , įgilinant 1200 mm	m3	1,6	245,0	392,0
2 N6-149		Laiptų betoninių pakopų 300x150 mm suformavimas, armuojant	m2	24,74	185,0222	4577,45
3 N27-134		Betoninių trinkelių grindimas siūles užpildant cemento skiediniu	10m2	2,474	284,9838	705,05
Skyriuje 7					5674,5	
8 Konstrukcijos.Sienos						
1 F8-1-4		Silikatinių plytų pertvarų mūras	m3	9,3	359,2000	3340,56
2 F9-12-6		Naujos karkasinės pertvaros	m3	4,2	57,1738	240,13
3 N7-229		Laiptų turėklų iš nerūd. pl. įrengimas	m	7,4	178,1095	1318,01
Skyriuje 8					4898,7	
9 Dušinės įrengimas						
1 R13-5		Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas	m2	31,0	5,1800	160,58
2 N15P-0301		Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis	m2	31,0	38,8500	1204,35
3 R5-56		Keraminių plytelių dangos išardymas, pagrindo išlyginimas	100m2	0,067	518,0597	34,71
4 R7-93		Durų keitimas mūro sienose plastiko durų blokais	vnt	1,0	530,9500	530,95
5 N11P-0501		Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas	m2	6,7	45,3254	303,68
8 N17-12-2		Dušo kabinos įrengimas	vnt	2,0	323,7500	647,5
9 R19-27		Dušo komplekto su maišytuvu montavimas	vnt	2,0	64,7500	129,5
10 N16P-1005		Praustuvė su sifonu, vandens maišytuvu, uždarymo ventiliais ir tvirtinimo detalėmis	vnt.	2,0	187,7750	375,55
11 N16-114		Vandentiekio įvado keitimas	vnt	1,0	194,2500	194,25
12 88002001		Daugiasluksniai vamzdžiai d16	m	20,0	3,8850	77,7
13 88002004		PVC vamzdis d50	m	6,0	2,5900	15,54
14 N34-35-1		Pakabinamų lubų įrengimas	m2	6,7	12,9507	86,77
15 N21-191		Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku)	100m	0,04	388,5000	15,54
16 N21-241		LED šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	100vnt	0,04	2 590,000	103,6
17 N21-544		Instaliacijos prietaisų - blokų (kištukiniai lizdai ir jungikliai) montavimas plastikiniuose kanaluose	100vnt	0,01	1 295,000	12,95
Skyriuje 9					3893,17	
10 WC įrengimas						
1 R14-225-1		Anksčiau dažytų sienų nuvalymas, lyginimas	100m2	0,2	388,5000	77,7
2 N15P-0301		Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis	m2	23,2	38,8500	901,32
3 N46-164		Pagrindo po grindimis išardymas, lyginimas	m2	3,62	64,7514	234,4
4 N11P-0501		Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo	m2	3,62	38,8508	140,64
5 N8P-0502		Vidinės mūrinės pertvaros išardymas	m2	1,6	62,1625	99,46

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
6	N16P-1005	Praustuvė su sifonu, vandens maišytuvais uždarymo ventiliais ir tvirtinimo detalėmis	vnt.	1,0	194,2500	194,25
7	N17-21-1	Klozeto su uždaromuoju kraneliu įrengimas	vnt	1,0	187,7800	187,78
8	F10-4-4	Pertvaros su vidinėmis durimis įrengimas	vnt	1,0	192,9600	192,96
9	88002001	Daugiasluoksniai vamzdžiai d16	m	10,0	3,8850	38,85
10	88002004	PVC vamzdis d50	m	6,0	2,5900	15,54
11	N34-35-1	Pakabinamų lubų įrengimas	m2	6,7	12,9418	86,71
12	N21-191	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku)	100m	0,04	388,5000	15,54
13	N21-241	LED 10 W šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	100vnt	0,04	2 590,000	103,6
14	N21-544	Instaliacijos prietaisų - blokų (kištukiniai lizdai ir jungikliai) montavimas plastikiniuose kanaluose	100vnt	0,01	1 295,000	12,95
Skyriuje 10						2301,7
11 Įvažiavimo ir vartų rekonstrukcija						
1	N2P-0411	Senų plieninių vartų demontavimas	vnt.	1,0	129,5	129,5
2	N2P-0410	Automatinių slenkamųjų kiemo vartų montavimas	vnt.	1,0	3974,34	3974,34
Skyriuje 11						4103,84
Žiniaraštyje 1						65415,0
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						13737,15
Iš viso žiniaraštyje 1						79152,15

Sudarė :

/Pavardė/



SUDERINTA: _____

EUR

TVIRTINU: _____

EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2016 M. MĖN. D.

2016 M. MĖN. D.

**LOKALINĖ SĄMATA**

Sudaryta pagal 2015.10 kainas

Statinių grupė 5213 Studentų bendrabučio su administracinėmis patalpomis, Kazlų Rūdos m., Miškininkų g. 1 paprastas

Statinių remontas 1 Studentų bendrabučio su administracinėmis patalpomis, Kazlų Rūdos m., Miškininkų g. 1 paprastas

Žiniaraštis 2 Vandentiekio tinklai

Suma žiniaraščiui 787,71 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Vandentiekio V1, T3 tinklai						
1 N16-114		Daugiasluksniai vamzdžiai D16 su tvirtinimo detalėmis montuojami atvirai	m	20,0	15,5635	311,27
2 88002002		Fitingai d16	kompl.	1,0	11,5000	11,5
3 N26-218		Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais	100m	0,1	512,8000	51,28
4 2003-1		Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2", PP V/V sriegis	vnt	4,0	9,7500	39,0
5 88002003		Kampiniai ventiliai D15	vnt	2,0	10,0800	20,16
6 R23-33		Angų kirtimas perdangoje storio 0,4 m VN vamzdžiams	vnt	1,0	13,4100	13,41
7 N46-47		Angų kirtimas sienoje storio 0,48 m VN vamzdžiams	100vnt	0,01	2 057,000	20,57
8 N16-68		Projektuojamų tinklų prijungimas prie esamų	vnt	2,0	74,5950	149,19
9 N16-118		Hidraulinis išbandymas, praplovimas, dezinfekcija	100m	0,2	173,1000	34,62
Skyriuje 1						651,0
Žiniaraštyje 2						651,0
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						136,71
Iš viso žiniaraštyje 2						787,71

Sudarė: _____

/Pavardė/

SUDERINTA: _____

EUR
 ir darbų sąaugos inžinierius
 Gytis Narbutaitis

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2016 M. MĖN. D.

TVIRTINU: 607,42 EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2016 M. MĖN. D.

**LOKALINĖ SĄMATA**

Sudaryta pagal 2015.10 kainas

Statinių grupė 5213 Studentų bendrabučio su administracinėmis patalpomis, Kazlų Rūdos m., Miškininkų g. 1 paprastas
remontas
Statinys 1 Studentų bendrabučio su administracinėmis patalpomis, Kazlų Rūdos m., Miškininkų g. 1 paprastas
remontas
Žiniaraštis 3 Buitinių nuotekų tinklai

Suma žiniaraščiui 607,42 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 Buitinių nuotekų tinklai

1 N16-138-1	Storasis PVC vamzdis D50x3,2	m	17,0	11,2929	191,98
2 N16P-1103	Fasoninės dalys d50	kompl.	1,0	24,7700	24,77
3 N17-33-1	Vieno skyriaus plautuvės su sifonu, maišytuvu ir tvirtinimo detalėmis montavimas	kompl.	1,0	173,9300	173,93
5 1032-35	Revizija d 50mm	vnt	2,0	8,8200	17,64
6 N16P-1407	Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas (buitinių nuotekų)	100m	0,17	135,1765	22,98
7 N16-168	Projektuojamų tinklų D 50mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų	vnt	1,0	70,7000	70,7
Skyriuje 1					502,0
Žiniaraštyje 3					502,0
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					105,42
Iš viso žiniaraštyje 3					607,42

Sudarė: _____

/Pavardė/

SUDERINTA:

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2016 M. MĖN. D.



TVIRTINU:

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2016 M. MĖN. D.



LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2015.10 kainas

Statinių grupė 0413 EL Studentų bendrabučio su administracinėmis patalpomis, Kazlų Rūdos m., Miškininkų g. 1
paprastasis remontas

Statiny's 1 Studentų bendrabučio su administracinėmis patalpomis, Kazlų Rūdos m., Miškininkų g. 1 paprastasis
remontas

Žiniaraštis 4 Elektros tinklai

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina su prisk.	Iš viso
1 Skydai						
Apšvietimo skydelio AS-1 papildomos medžiagos						
1	2670-116	Įvadinis automatinis jungiklis 32A, 400V	vnt	1	28,560	28,56
2	2670-115	Vienpolis automatinis jungiklis 16 "C", 230V	vnt	9	28,631	257,68
3	2670-102	Keturių polių srovės nuotekio relė 25A 30 mA	vnt	1	27,100	27,1
4	2670-121	Foto relė su davikliu 230 V	vnt	1	16,210	16,21
5	2670-105	Kontaktorius 230 V/ 3P/16A	vnt	1	40,910	40,91
6	2670-117	Apšvietimo skydelio AS-2 papildomos medžiagos	vnt	1	295,660	295,66
Iš viso už skyrių Nr. 1 Skydai						666,12
2 Šviestuvai						
1	2513-13	Liuminescenciniai šviestuvai 60x60 IP20 4x18 montuojamas į lubas su lempomis	vnt	19	87,237895	1657,52
2	2513-48	Šviestuvai 1x6W LED lempa IP40 montuojama į lubas	vnt	6	87,655	525,93
3	2513-32	Šviestuvai avariniam apšvietimui su kompaktine liuminescencine lempa 4x18 IP65, su akumuliatoriumi baterija 1h ir lempomis	vnt	1	135,63	135,63
4	2513-28	Liuminescenciniai paviršiniai šviestuvai 2x36W	vnt	1	78,97	78,97
5	2513-27	Liuminescenciniai paviršiniai šviestuvai 2x18W,	vnt	8	76,49	611,92
Iš viso už skyrių Nr. 2 Šviestuvai						3009,97
3 Instaliaciniai gaminiai						
1	P-313	Jungiklis vienos krypties 10A, 230V, IP 21 su dėžute (paslėptai instaliacijai)	vnt	1	23,1700	23,17
2	261557	Jungiklis dviejų krypčių 10A, 230V, paslėptai instaliacijai, IP 21 su dėžute	vnt	5	24,8960	124,48
3	P-313	Perjungiklis paslėptai instaliacijai su dėžute IP21	vnt	2	26,6150	53,23
4	2520-29	Viengubas kištukinis lizdas su trečiu įžeminančiu kontaktu 230V, 16A, paslėptai instaliacijai, išpildymas IP20 su dėžute ir rėmeliu	vnt	8	20,5963	164,77
5	2520-29	Dviejų vietų kištukinis lizdas su trečiu įžeminančiu kontaktu 230V, 2x16A, paslėptai instaliacijai, išpildymas IP20 su dėžute ir rėmeliu	vnt	16	27,8200	445,12

6	2520-29	Trijų vietų kištukinis lizdas su trečiu įžeminančiu kontaktu 230V, 3x16A, paslėptai instaliacijai, išpildymas IP20 su dėžute ir rėmeliu	vnt	6	35,2167	211,3
Iš viso už skyrių Nr. 3 Instaliaciniai gaminiai						1022,07
4 Instaliaciniai gaminiai						
1	3498-279	1kV variniai kabeliai 3x2.5	m	310	3,3902	1050,96
2	3498-278	1kV variniai kabeliai 3x1.5	m	160	3,0845	493,52
3	3498-152	1kV variniai kabeliai 4x1,5	m	3	2,9133	8,74
Iš viso už skyrių Nr. 4 Instaliaciniai gaminiai						1553,22
5 Montažinės medžiagos						
1	P-1013	Nedegus PVC vamzdis d-20	m	40	2,5070	100,28
2	P-1011	Plastikinis kanalas	m	30	2,5583	76,75
3	P-593	Instaliacinė dėžutė kabeliams, IP44	vnt	5	4,6440	23,22
Iš viso už skyrių Nr. 5 Montažinės medžiagos						200,25
6 Išmontavimo darbai						
1	R21-9	El. instaliacijos demontavimas	100m	0,25	119,0800	29,77
2	R21-34	Jungiklių, perjungiklių, kištukinių lizdų demontavimas	100 vnt	0,06	190,1667	11,41
3	R21-32	Šviestuvų demontavimas	100 vnt	0,2	595,9500	119,19
Iš viso už skyrių Nr. 6 išmontavimo darbai						160,37
Žiniaraštyje 4						6 612,00
Bendra vertė be PVM						6 612,00
PVM 21 proc.						1388,52
Bendra vertė su PVM						8000,52

Sudarė:



SUDERINTA: _____ EUR.

TVIRTINU: 2704,35 EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2016 M. MĖN. D.

2016 M. MĖN. D.

**LOKALINĖ ŠAMATA**

Sudaryta pagal 2015.10 kainas

Statinių grupė 0413 Studentų bendrabučio su administracinėmis patalpomis, Kazlų Rūdos m., Miškininkų g. 1 paprastas
remontas

Statiny 1 Studentų bendrabučio su administracinėmis patalpomis, Kazlų Rūdos m., Miškininkų g. 1 paprastas
remontas

Žiniaraštis 5 Gaisrinė signalizacija

Suma žiniaraščiui 2704,35 EUR

Suma žiniaraštyje 2704,35 EUR						
Šam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Gaisrinė signalizacija						
1 3855-66		Konvekinė gaisrinė centralė 8 kilpų EN -54	kompl	60,0	3,8460	230,76
2 3855-85		Akumuliatorius 12V, 7Ah	vnt	2,0	17,3050	34,61
3 3855-31		Dūminis jutiklis	vnt	13,0	13,3131	173,07
4 3855-52		Lauko sirena	vnt	1,0	57,6800	57,68
5 3855-53		Vidinė sirena	vnt	2,0	17,3050	34,61
6 N503003		Pavojaus mygtukas	vnt	2,0	23,0750	46,15
7 3498-19		Kabelis signalizacijai 2x08G	m	195,0	1,3017	253,84
8 3498-22		Kabelis signalizacijai 4x08G	m	8,0	2,1638	17,31
9 P940-3		Pagalbinės tvirtinimo ir montavimo medžiagos	kompl	1,0	173,0700	173,07
10 900122		PE vamzdis d-20	m	10,0	0,5770	5,77
11 N50-301		Gaisrinės signalizacijos montavimas	vnt	1,0	576,9000	576,90
12 N50-315		Dūminio jutiklio montavimas	vnt	13,0	4,6154	60,00
13 D1-243		Akumuliatoriaus 12V, 7Ah montavimas	vnt	2,0	5,7700	11,54
14 N50-322		Gaisrinio rankinio pavojaus mygtuko su fiksacija montavimas	vnt	2,0	5,7700	11,54
15 N50-301		Lauko sirenos su blykste 120 dB, 24V montavimas	vnt	1,0	11,5400	11,54
16 N50-307		Kabelių montavimas	m	203,0	2,5581	519,30
17 N50-301		Vidinės sirenos 24V 100 dB, 24 V montavimas	vnt	1,0	5,7700	5,77
18 N21-141		Kabelio įvėrimas ir vamzdžio montavimas	vnt	10,0	1,1540	11,54
		Skyriuje 1				2235,0
		Žiniaraštyje 5				2235,0
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				469,35
		Iš viso žiniaraštyje 5				2704,35

Sudarė:

/Pavardė/

SUDERINTA: _____ EUR.

TVIRTINU: 6501,33 EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2016 M. MĖN. D.

2016 M. MĖN. D.

**LOKALINĖ SĄMATA**

Sudaryta pagal 2015.10 kainas

Statinių grupė 5213 Studentų bendrabučio su administracinėmis patalpomis, Kazlų Rūdos m., Miškininkų g. 1 paprastas

remontas

Statinsys 1 Studentų bendrabučio su administracinėmis patalpomis, Kazlų Rūdos m., Miškininkų g. 1 paprastas

remontas

Žiniaraštis 6 Šildymas

Suma žiniaraščiui **6501,33 EUR**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Šildymas						
1 88001001		Poliupropileno PP-R vamzdis PN6 D20x2,8	m	60,0	17,5873	1 055,24
2 88001002		Poliupropileno PP-R vamzdis PN6 D25x3,5	m	2,0	18,1450	36,29
3 88001003		Alkūnė 90* D20	vnt	32,0	0,1878	6,01
4 88001004		Trišakis 20x20x20	vnt	4,0	0,2600	1,04
5 88001005		Trišakis 20x25x20	vnt	6,0	0,4367	2,62
6 88001006		Perėjimas 25x20	vnt	6,0	0,2183	1,31
7 88001007		Apatinio pajungimo radiatorius su integruotu termostatinu ventiliu ir oro išleidėju 22x500x900	vnt	1,0	130,4900	130,49
8 88001008		Apatinio pajungimo radiatorius su integruotu termostatinu ventiliu ir oro išleidėju 22x500x1000	vnt	2,0	135,8400	271,68
9 88001009		Apatinio pajungimo radiatorius su integruotu termostatinu ventiliu ir oro išleidėju 22x500x1100	vnt	2,0	143,5050	287,01
10 88001010		Apatinio pajungimo radiatorius su integruotu termostatinu ventiliu ir oro išleidėju 22x500x1200	vnt	1,0	151,1400	151,14
11 88001011		Apatinio pajungimo radiatorius su integruotu termostatinu ventiliu ir oro išleidėju 22x500x1400	vnt	2,0	169,6500	339,30
12 88001012		Apatinio pajungimo radiatorius su integruotu termostatinu ventiliu ir oro išleidėju 11x500x1200	vnt	2,0	109,3500	218,70
13 88001013		Apatinio pajungimo radiatorius su integruotu termostatinu ventiliu ir oro išleidėju 11x500x1300	vnt	2,0	118,5950	237,19
14 88001014		Apatinio pajungimo radiatorius su integruotu termostatinu ventiliu ir oro išleidėju 33x500x1100	vnt	1,0	179,0200	179,02
15 88001015		Radiatorių pajungimo mazgas (H jungtis), kampinis	vnt	13,0	16,8662	219,26
16 88001016		Termostatinis elementas su skysčio užpildu	vnt	13,0	16,6477	216,42
17 N16-118		Vid.šild.ir vandent.sist.vamzd., kurių D iki 400mm, hydr.išbandymas	100m	0,62	188,9355	117,14
18 R17-96		Radiatorių išmontavimas, kai jų masė iki 80 kg	vnt	13,0	12,4700	162,11
19 R17-36		Centrinio šildymo iki 50 mm skersmens vamzdynų išardymas, neišsaugojant medžiagų	m	62,0	3,8645	239,60
20 N46-108		Vamzdynų montavimas(d20-25) sienoje atstatant pirminę sienų apdailą- tinką	100m	0,62	1 017,68	630,96

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
21	R23-173	20 mm skersmens skylių gręžimas perforatoriumi betono konstrukcijose, kai gręžimo gylis 200 mm	100vnt	0,1	178,7000	17,87
22	N16-69	Vamzd., kurių D iki 50mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist.	vnt	10,0	85,2600	852,60
		Skyriuje 1				5373,0
		Žiniaraštyje 6				5373,0
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				1128,33
		Iš viso žiniaraštyje 6				6501,33

Sudarė :

/Pavardė/



SUDERINTA: _____ EUR.


ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2016 M. MĖN. D.

TVIRTINU: 6501,33 EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2016 M. MĖN. D.

**LOKALINĖ SĄMATA**

Sudaryta pagal 2015.10 kainas

Statinių grupė remontas 5213 Studentų bendrabučio su administracinėmis patalpomis, Kazlų Rūdos m., Miškininkų g. 1 paprastas

Statins remontas 1 Studentų bendrabučio su administracinėmis patalpomis, Kazlų Rūdos m., Miškininkų g. 1 paprastas

Žiniaraštis 6 Šildymas

				Suma žiniaraščiui	6501,33 EUR	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Šildymas						
1	88001001	Poliupropileno PP-R vamzdis PN6 D20x2,8	m	60,0	17,5873	1 055,24
2	88001002	Poliupropileno PP-R vamzdis PN6 D25x3,5	m	2,0	18,1450	36,29
3	88001003	Alkūnė 90° D20	vnt	32,0	0,1878	6,01
4	88001004	Trišakis 20x20x20	vnt	4,0	0,2600	1,04
5	88001005	Trišakis 20x25x20	vnt	6,0	0,4367	2,62
6	88001006	Perėjimas 25x20	vnt	6,0	0,2183	1,31
7	88001007	Apatinio pajungimo radiatorius su integruotu termostatinu ventiliu ir oro išleidėju 22x500x900	vnt	1,0	130,4900	130,49
8	88001008	Apatinio pajungimo radiatorius su integruotu termostatinu ventiliu ir oro išleidėju 22x500x1000	vnt	2,0	135,8400	271,68
9	88001009	Apatinio pajungimo radiatorius su integruotu termostatinu ventiliu ir oro išleidėju 22x500x1100	vnt	2,0	143,5050	287,01
10	88001010	Apatinio pajungimo radiatorius su integruotu termostatinu ventiliu ir oro išleidėju 22x500x1200	vnt	1,0	151,1400	151,14
11	88001011	Apatinio pajungimo radiatorius su integruotu termostatinu ventiliu ir oro išleidėju 22x500x1400	vnt	2,0	169,6500	339,30
12	88001012	Apatinio pajungimo radiatorius su integruotu termostatinu ventiliu ir oro išleidėju 11x500x1200	vnt	2,0	109,3500	218,70
13	88001013	Apatinio pajungimo radiatorius su integruotu termostatinu ventiliu ir oro išleidėju 11x500x1300	vnt	2,0	118,5950	237,19
14	88001014	Apatinio pajungimo radiatorius su integruotu termostatinu ventiliu ir oro išleidėju 33x500x1100	vnt	1,0	179,0200	179,02
15	88001015	Radiatorių pajungimo mazgas (H jungtis), kampinis	vnt	13,0	16,8662	219,26
16	88001016	Termostatinis elementas su skysčio užpildu	vnt	13,0	16,6477	216,42
17	N16-118	Vid.šild.ir vandent.sist.vamzd., kurių D iki 400mm, hidr.išbandymas	100m	0,62	188,9355	117,14
18	R17-96	Radiatorių išmontavimas, kai jų masė iki 80 kg	vnt	13,0	12,4700	162,11
19	R17-36	Centrinio šildymo iki 50 mm skersmens vamzdynų išardymas, neišsaugojant medžiagų	m	62,0	3,8645	239,60
20	N46-108	Vamzdynų montavimas(d20-25) sienoje atstatant 100m pirminę sienų apdailą- tinką		0,62	1 017,68	630,96

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
21	R23-173	20 mm skersmens skylių gręžimas perforatoriumi betono konstrukcijose, kai gręžimo gylis 200 mm	100vnt	0,1	178,7000	17,87
22	N16-69	Vamzd., kurių D iki 50mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist. Skyriuje 1 Žiniaraštyje 6 Pridėtinės vertės mokestis 21.00% Iš viso žiniaraštyje 6	vnt	10,0	85,2600	852,60 5373,0 5373,0 1128,33 6501,33

Sudarė :

/Pavardė/



SUDERINTA: _____ EUR

TVIRTINU: 9527,54 EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2016 M. MĖN. D.

2016 M. MĖN. D.

**LOKALINĖ ŠAMATA**

Sudaryta pagal 2015.10 kainas

Statinių grupė remontas 5213 Studentų bendrabučio su administracinėmis patalpomis, Kazlų Rūdos m., Miškininkų g. 1 paprastas

Statiny remontas 1 Studentų bendrabučio su administracinėmis patalpomis, Kazlų Rūdos m., Miškininkų g. 1 paprastas

Žiniaraštis 7 Oro kondicionavimas

Suma žiniaraščiui 9527,54 EUR

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Oro kondicionavimas						
1	88001017	Vidinis-išorinis oro kondicionieriaus blokas (sieninis) 230V, Qšaldymo-1,1...1,5kW	vnt	5,0	344,3560	1721,78
2	88001018	Išorinis blokas/šilumos siurblys Qšaldymo-1,1...1,5kW	vnt	5,0	971,1080	4855,54
3	88001019	Varinis, lankstus gamykliškai izoliuotas vamzdis 1/4" (6,35) iz. storis 6,5mm	m	10,0	8,0400	80,4
4	88001020	Varinis, lankstus gamykliškai izoliuotas vamzdis 3/8" (9,52) iz. storis 7,0mm	m	10,0	12,0950	120,95
5	88001021	Lankstus kondensato nuvedimo vamzdis d20	m	10,0	17,8250	178,25
6	88001022	Kondensato siurliukas 14 l/h 6m.v.st	vnt	5,0	146,1760	730,88
7	D3-115	Oro kondicionavimo sistemos hidraulinis išbandymas	M	20,0	8,8000	176,0
8	R23-156	40 mm skersmens skylių gręžimas perforatoriumi mūrinėse konstrukcijose, kai gręžimo gylis 200 mm	100vnt	0,05	204,0000	10,2

Skyriuje 1

7874,0

Žiniaraštyje 7

7874,0

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

1653,54

Iš viso žiniaraštyje 7

9527,54

Sudarė: _____

/Pavardė/

2.STUDENTŲ BENDRABUČIO SU ADMINISTRACINĖMIS PATALPOMIS PAPRASTOJO REMONTO PAGRINDINIŲ DARBŲ IR MEDŽIAGŲ TECHNINIAI REIKALAVIMAI

2.1.Bendri reikalavimai:

Visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti nauji. Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su:

- gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu;
- specifikacija;
- nuoroda kam skiriama;
- spalvos nuoroda;
- pagaminimo data.

Užsakovas turi teisę atmesti medžiagą, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju, rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrengimus, kurie atitinka specifikaciją ir kurių pageidauja Užsakovas.

2.2.Medžiagų ir gaminių kokybės reikalavimai:

Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje nurodomus kokybės reikalavimus. Jų įpakavimai, pristatymo dokumentai ar kita turi nurodyti jų kokybę. Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai.

2.3. Medžiagų ir gaminių atitikties nuorodos jų montavimo metu:

Galimi gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami arba, jei negalima palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami.

2.4. Medžiagų ir gaminių pristatymas:

Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais dokumentais.

2.5. Atsakomybė:

Už medžiagų ir gaminių nuostolius arba apgadinimus atsako Rangovas.

2.6. Remonto įranga ir metodai

2.6.1. Visa įranga, technika, priedai ir remonto metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos reikalavimus.

2.6.2. Paslėpti darbai:

Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus, kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant sekančias konstrukcijas ar darbus.

2.6.3. Remonto darbai turi būti atliekami pagal projektą, taip pat laikantis statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus.

2.7.Garantija

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta administracinių, civilių ir baudžiamoji atsakomybė už blogai atliktų remonto darbų padarinius remonto metu ir per rangos sutartyje nustatytą statinio garantinį laiką, kurio pradžia skaičiuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos, bet ne trumpesnę kaip:

- statinio remonto darbai – 5 metai;
- paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdinių ir t.t.) darbai – 10 metų,

Rangovas privalo per garantinį laikotarpį savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, kilusius dėl nepakankamos darbo kokybės, blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų. Garantija apima ir reikalingą techninį veikimą.

2.8.Bendrosios remonto darbų charakteristikos ir techniniai reikalavimai:

2.8.1.Visi remonto darbų techniniai reikalavimai ir darbų charakteristikos išdėstytos projekte.

