

TVIRTINU

Klaipėdos rajono savivaldybės
administracijos direktorius
Sigitas Karbauskas

2024 – 01 – ____

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

JOKŠŲ POLDERIO PYLIMO (NUO KELIO Nr. 2206 IKI KELIO NR. 2241) REMONTA DARBAI

I. PIRKIMO OBJEKTAS

1.1. *Perkančioji organizacija/Užsakovas*

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. Nr. 8 46 21 11 16.

1.2. *Pirkimo objektas*

Jokšų polderio pylimo (nuo kelio Nr. 2206 iki kelio Nr. 2241) remonto darbai.

1.3. *Pirkimo tikslas* – atstatyti ir pagerinti melioracijos statinio – pylimo savybes, pablogėjusias dėl ilgo eksploatavimo, siekiant apsaugoti Jokšų polderį nuo žalingo vandens poveikio.

1.4. *Objekto vieta:*

Remontuojama Jokšų polderio pylimo dalis yra nesuformuotame valstybinės žemės sklype, Klaipėdos rajono savivaldybėje, Pjaulių, Pleškučių ir Jokšų km., tęsiasi nuo kelio Nr. 2206 iki kelio Nr. 2241 (Meldų gatvė) palei Karaliaus Vilhelmo kanalą.

1.5. Darbai turi būti atlikti per 35 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Sutarties galiojimo terminas – 36 mėnesiai. Sutarties galiojimo terminas negalės būti pratęsiamas.

II. BENDROJI INFORMACIJA

2.1. Pagrindiniai reikalavimai darbams numatyti ir darbai turės būti atlikti pagal šią pirkimo techninę specifikaciją, kurios sudėtinė dalis yra techninis darbo projektas (pridedamas).

2.2. Preliminarūs perkamų darbų kiekiai nurodyti techninėje specifikacijoje ir techniniame darbo projekte. Faktiškai atlikti darbų kiekiai negalės viršyti šios techninės specifikacijos priede pateiktoje lentelėje nurodytų maksimalių darbų kiekių.

2.3. Pylimo remonto darbai apima šiuos etapus: paruošiamieji darbai, pylimo kelio atnaujinimas ir atstatymas, pylimo parametrų atstatymas, pylimo šlaitų stiprinimas, baigiamieji darbai.

2.4. Tiekėjas privalo vadovautis visais su sutarties įgyvendinimu susijusiais teisės aktais, taip pat jų naujausiais pakeitimais ir papildymais. Tiekėjui privalomi ir visi sutarties vykdymo metu naujai priimti teisės aktai, jeigu jie susiję su sutarties įgyvendinimu.

2.5. Tiekėjas į darbų kainą turi įskačiuoti visus mokesčius ir visas su darbų teikimu susijusias išlaidas (transportavimo, tyrimų, ryšių, biuro ir kt.) bei visas kitas išlaidas, galinčias turėti įtakos kainai ir atsirandančias vykdant sutartį. Tiekėjas prisiima visą riziką dėl to, kad ne nuo pirkėjo priklausančių aplinkybių padidės su sutarties vykdymu susijusios tiekėjo išlaidos ir tiekėjui sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (tiekėjui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina).

Įsipareigojimų vykdymo kainos padidėjimas nesuteikia tiekėjui teisės sustabdyti Sutarties vykdymą ar atsisakyti sutarties šiuo pagrindu.

2.6. Tiekėjas privalo laikytis darbų saugos ir aplinkosaugos reikalavimų, užtikrinti saugumą žmonių sveikatai ir aplinkai, nepažeisti trečiųjų asmenų interesų (tiekėjas privalės atlyginti dėl jo kaltės padarytą žalą fiziniams asmenims, privačiai ar visuomeninei nuosavybei).

2.7. Prieš pradedant pylimo remonto darbus, Tiekėjas turi apžiūrėti objektą, apie pastebėtas kliūtis, galinčias įtakoti darbų atlikimo kokybę, nedelsiant informuoti Užsakovą.

Tiekėjas privalo informuoti su remontuojamu pylimu besiribojančių sklypų savininkus ir /ar naudotojus bei seniūniją apie planuojamų darbų pradžią, o remontuojant pylimo kelią, nesudaryti kliūčių gyventojams patekti į namus.

Tiekėjas Užsakovui privalo pateikti ir su juo suderinti darbų atlikimo grafiką.

2.8. Vykdamas pylimo remonto darbus, esamus želdinius būtina apsaugoti vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. D1-193 „Dėl želdinių apsaugos, vykdamas statybos darbus, taisyklių patvirtinimo“.

2.9. Atlikęs pylimo remonto darbus, Tiekėjas turi pateikti Užsakovui kontrolinę geodezinę nuotrauką (dwg formatu), atitinkančią Geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamentą GKTR 1.01:2020 ir Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10000 žemių melioracijos būklės ir užmirkimo erdvinių duomenų rinkinio MEL_DR10LT specifikaciją.

NUMATOMŲ DARBŲ PRELIMINARŲS KIEKIAI

Eil. Nr.	Numatomų darbų ir išlaidų aprašymas	Mato vnt.	Numatomų darbų preliminarūs kiekiai
1	2	3	4
I	<i>Paruošiamieji darbai</i>		
1.	Požeminių komunikacijų nužymėjimas	m/m ²	30 / 180
2.	Remontuojamo pylimo ašies bei remontuojamų šlaitų nužymėjimas	m/m ²	3980 / 35820
II	<i>Pylimo kelio atnaujinimas ir atstatymas</i>		
1.	Kelio greideriavimas, formuojant skersinį profilį, pravažiuojant du kartus	m/m ²	139,30 / 488
2.	Kelio sankasos lyginimas/formavimas buldozeriu, gruntą perstumiant 10 m atstumu.	m/m ²	196,25 / 982
3.	Sankasos tankinimas mechanizuotai, vibroplokšte.	m ² /m ³	982 / 295
4.	Kelio dangos atnaujinimas žvyro nesurištų medžiagų mišiniu, frakcija 0/32, kai mišinio storis 15 cm, paskleidžiant ir tankinant.	m/ m ² /m ³	136 / 340 / 51
5.	Kelio dangos atstatymas žvyro nesurištų medžiagų mišiniu, frakcija 0/32, kai sluoksnio storis 15 cm.	m/ m ² /m ³	60,25 / 151 / 23
6.	Šalčiui nejautrios medžiagos įrengimas kelio dangos atstatymo atkarpoje, kai sluoksnis 20 cm storio.	m/ m ² /m ³	60,25 / 270 / 54
7.	Kelkraščių įrengimas dolomitinės skaldos mišiniu su juodžemiu 5/50, kai sluoksnio storis 20 cm.	m/ m ² /m ³	60,25 / 121 / 25
III	<i>Pylimo atstatymas</i>		
1.	Pylimo keteros bei šlaitų šienavimas mechanizuotai.	m/m ²	3643,75 / 35341
2.	Retų krūmų šalinimas rankiniu būdu.	m ² /m ³	1959 / 1,38
3.	Likusių kelmų nulyginimas iki žemės paviršiaus rankiniu būdu.	vnt./m ²	23 / 0,33
4.	Susidariusių medienos atliekų surinkimas ir išvežimas 25 km. atstumu iki žaliųjų atliekų sąvartyno (iki Dumpių).	t	1,44
5.	Augalinio grunto nustūmimas nuo pylimo 20 m atstumu, gruntą sandėliuojant vietoje.	m/m ³	3643,75 / 1013
6.	Mineralinio grunto pakrovimas į mašinas, atvežimas 30 km atstumu iki statybos vietos ir išpylimas sandėliuojamose vietose arba ant pylimo.	m/m ³	3564,75 / 6249
7.	Sampilų išlyginimas/paskleidimas, formuojant keterą ir pylimo šlaitus, perstumiant buldozeriu gruntą 20 m atstumu.	m/m ³	3643,75 / 6341
8.	Supilto grunto tankinimas mechanizuotai (vibroplūktuvu) 30 cm sluoksniais.	m/m ³	3643,75 / 6341
IV	<i>Pylimo šlaitų stiprinimas</i>		
1.	Pylimo išorinio šlaito stiprinimas geosintetiniu dembliu, šlaite pritvirtinant U formos smeigais (po 1 vnt./ m ²), užpilant 10 cm storio sluoksnio juodžemiu su žolių užsėjimu.	m/ m ² /m ³	825 / 4223 / 424
2.	Pylimo papėdėje griovelių kasimas rankiniu būdu šlaito stiprinimo vielos tinklu vietose, kai griovelio vidutinis gylis 1,20 m.	m/m ³	163 / 255
3.	Pylimo išorinio šlaito stiprinimas vielos tinklu, tinklą šlaite pritvirtinant J formos smeigais (po 1 vnt./ m ²).	m/m ²	163 / 1160

1	2	3	4
V	<i>Baigiamieji darbai</i>		
1.	Pylimo keteros ir vidinio šlaito užpylimas 5 cm. storio augaliniu gruntu ir sėjimas daugiamečių žolių mišinio sėklomis (grąžinant vietoje sandėliuojamą nustumtą augalinį gruntą: lentelės III dalies 5 punktas).	m ² /m ³ /kg	19506 / 1013 / 156
2.	Pylimo išorinio šlaito užpylimas 10 cm. storio augaliniu gruntu ir apsėjimas daugiamečių žolių mišinio sėklomis.	m ² /m ³ /kg	9960 / 996 / 79,7

PRIDEDAMA:

Techninis darbo projektas (tekstinė dalis, brėžiniai, priedai, suvestinė darbų kiekių lentelė pagal piktus), 181 lapas.

Remontuojamo pylimo schema, 1 lapas.

Kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjams, 2 lapai.

Žemės ūkio skyriaus vedėja

Aurelija Latakienė

Remontuojamo pylimo schema



— Remontuojamas pylimas

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Techninė specifikacija. Jokšų polderio pylimo (nuo kelio Nr. 2206 iki kelio Nr. 2241) remonto darbai.
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-01-23 Nr. A37-43
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rita Nekrošienė Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-01-23 15:24
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	KRSA-DC1-CA
Sertifikato galiojimo laikas	2023-10-10 15:53 - 2024-10-09 15:53
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Aurelija Latakienė Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-01-23 15:42
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-28 11:01 - 2028-06-26 23:59
Parašo paskirtis	Tvirtinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Sigitas Karbauskas Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-01-23 15:54
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	KRSA-DC1-CA
Sertifikato galiojimo laikas	2023-10-10 07:45 - 2024-10-09 07:45
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240104.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-01-23)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-01-23 nuorašą suformavo Rita Nekrošienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-