


TVIRTINU



Ūkio ir investicijų skyriaus vedėjas
Martynas Remeikis

TECHNINĖ UŽDUOTIS
GRĘŽINIŲ LIKVIDAVIMO (TAMPONAVIMO) DARBŲ PIRKIMO TECHNINĖ
UŽDUOTIS

I. BENDROJI INFORMACIJA

1	Užsakovas	Šakių rajono savivaldybės administracija Bažnyčios g. 4, LT-71115, Šakiai.
2	Pirkimo pavadinimas	Gręžinių likvidavimo (tamponavimo) darbų pirkimas
3	Gręžinių adresai	1. Barzdų vandenvietėje esantis gręžinys Nr. 26047, 1997 m., gylis 73 m, adresas - Kudirkos Naumiesčio g. 2, Barzdų mstl.; 2. Barzdų vandenvietėje esantis gręžinys Nr. 34932, 2003 m., gylis 57 m, adresas - Kudirkos Naumiesčio g. 2, Barzdų mstl.; 3. Buktiškių vandenvietėje esantis gręžinys Nr. 21667 (pirminis Nr. 1418), 1967 m., gylis 75 m, adresas - Žečkalnų k. 3; 4. Lukšių vandenvietėje esantis gręžinys Nr. 22539 (pirminis Nr. 4321), 1986 m., gylis 152 m, adresas - Lygumų g. 3, Lukšių mstl.; 5. Gotlybiškių vandenvietėje esantis gręžinys Nr. 18025 (pirminis Nr. 4083), 1985 m., gylis 149 m, adresas - Tildo g. 34, Gotlybiškių k.; 6. Ilguvos vandenvietė Nr. 15107 (pirminis Nr. 3819), 1983 m., gylis 130 m, adresas - Dvaro g. 7A, Ilguvos k..

II. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

4	Perkamo objekto aprašymas	- Gręžinių likvidavimo projektų parengimas ir suderinimas su Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos; - Gręžiniai likviduojami pagal parengtus ir suderintus su Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos projektus; - Gręžinių likvidavimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 417 „Dėl požeminio vandens gręžinių projektavimo, įrengimo, konservavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu tvarkos aprašu.
5	Darbų vykdymo trukmė	- Darbų vykdymo trukmė yra 6 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo datos.
6	Reikalavimai gaminiam, medžiagoms, technologijai, darbams	- Naudojamos medžiagos pasirenkamos pagal šiam darbui taikomus reikalavimus; - Rangovas turi turėti kokybiškam darbų atlikimui būtiną techniką bei pakankamą kiekį tinkamai apmokytų ir atestuotų darbuotojų; - Darbui reikalingomis medžiagomis Rangovas pasirūpina pats.
7	Privalomoji dokumentacija	- Rangovas parengia gręžinių likvidavimo technologinius projektus. Jie pateikiami užsakovui prieš pradedant gręžinių likvidavimo darbus; - Rangovas, atlikęs gręžinių likvidavimo darbus, privalo sutvarkyti dokumentus ir užregistruoti Lietuvos geologijos tarnyboje; - Darbų priėmimo- perdavimo aktai;

		- Paslėptų darbų patikrinimo aktas (pateikiamas kartu su priėmimo-perdavimo aktu); - Gręžinių likvidavimo aktai, išduoti Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos, su pranešimu, kad gręžiniai išregistruoti iš žemės gelmių registro; - kiti dokumentai, susiję su perkamais darbais.
8	Kontrolė, priežiūra, garantija	- Rangovo atliktiems darbams suteikiamas garantinis terminas, kaip tai nustatyta LR Statybos įstatyme; - Garantinio laikotarpio metu išryškėję darbų defektai fiksuojami atskiru aktu. Šiame akte nurodomas technologiškai pagrįstas terminas, per kurį Rangovas įsipareigoja savo sąskaita ištaisyti garantinio laikotarpio metu paaiškėjusius darbų defektus, jų ištaisymo būdus bei tvarką; - kontrolę atlieka UAB „Šakių vandenys“; - Informaciją apie darbų eigą ir atliktus darbus Rangovas perduoda Užsakovo atsakingam asmeniui elektroniniu paštu.
9	Susidariusių statybinių atliekų sutvarkymas	- Darbų vykdymo metu susidariusių statybinių ir kitų atliekų utilizavimu rūpinasi Rangovas.
10	Pridedami dokumentai	- Gręžinių pasai.

Parengė:

Ūkio ir investicijų skyriaus

vyriausioji specialistė Rasita Staugaitienė

2024-04-17