

**VILNIAUS PRIEŠGAISRINĖS GELBĖJIMO VALDYBOS 5-OSIOS KOMANDOS ADMINISTRACINIO PASTATO
SANITARINIO MAZGO REMONTO DARBŲ, UGNIAGESIŲ G. 1, VILNIUJE**

T E C H N I N Ė S P E C I F I K A C I J A

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Patalpų žemėjimas brėžinyje	Mato vnt.	Preliminarus kiekis	Medžiagos
1	Senų lubų nuardymas.	1-6, 1-7, 1-8, 1-9, 1-10	m ²	12,16	-
2	Pertvaros nuardymas (1-7 ir 1-8 patalpų sujungimas) (1-9, 1-10 patalpų sujungimas).	1-7, 1-8, 1-9, 1-10	m ³	1,32	-
3	Betoninių grindų su keraminėmis plytelėmis nuardymas iki 1-7 patalpos grindų aukščio.	1-8, 1-9, 1-10	m ³	1,14	-
4	Senų durų ir durų staktų demontavimas.	1-6, 1-7, 1-8, 1-9, 1-10	vnt.	5	-
5	Senų sienų plytelių išardymas, nuvalant kljus.	1-6, 1-7, 1-8, 1-9, 1-10	m ²	49,91	-
6	Senų keraminių grindų plytelių dangos išardymas, nuvalant kljus.	1-6, 1-7	m ²	6,6	-
7	Seno vandentiekio, nuotekų, šildymo vamzdyno demontavimas. Į antrą aukštą einančio vandentiekio demontavimas.	1-6, 1-7, 1-8, 1-9, 1-10	vnt.	3-jų praustuvų, 3-jų klozetų, 1-o radiatoriaus.	-
8	Senos elektros instaliacijos demontavimas.	1-6, 1-7, 1-8, 1-9, 1-10	m ²	49,91	-

9	Klozeto indo su prijungtu nuplovimo bakeliu ir sifonu, pisuaro, praustuvų su vandens maišytuvais, radiatoriaus išmontavimas.	1-6, 1-7, 1-8, 1-9, 1-10	vnt.	8	-
10	Senos ventiliacijos sistemos demontavimas.	1-6, 1-7, 1-8, 1-9, 1-10	vnt.	2	-
11	Plytų mūro pjovimas ir ardymas (durų angos pritaikymas naujoms durims) sumontuojant virš durų angos sąramą.	1-6, 1-7	vnt.	1	Darbai derinami su užsakovu.
12	Naujų durų pastatymas.	1-6, 1-7	vnt.	2	Reikalavimai durims: Vidinių vienvėrių medinių durų varčia gaminama iš klijuotų medžio dulkių plokščių (MDF), užlaminuotų PVC plėvele. Varčia yra ne tuščiavidurė, o su užpildu, kas garantuoja geresnę garso izoliaciją. Varčioje montuojami reguliuojami vyriai su gaubteliais. Bendras varčios storis yra nemažesnis 40 mm. Laminavimui naudojama PVC plėvelė turi būti ypač atspari mechaniniams pažeidimams. Stakta medinė. Staktoje yra įfrezuota sandarinimo tarpinė. Durys be slenksčių. Prie durų komplektuojami mediniai 70-80 mm pločio apvadai. Durys be stiklų. Montuojamos durų atsparos. Durų spynos cilindras su suktuku. Varčios atidarymo kirptis ir durų, staktos, apvadų spalva derinama su užsakovu.
13	Ištraukiamos ventiliacijos montavimas iš vedant į lauką per išorinę sieną.	1-6, 1-8	vnt.	2	Oro šalinimo ventiliacijos įrengimas san. Mazge (vamzdyno įrengimas, ventiliatoriaus montavimas, jo valdymo įrengimas) Reikalavimai ventiliatoriui: Įtampa 230 V, našumas ne mažiau – nemažiau kaip 180 m³/h, apsaugos laipsnis – nemažesnis kaip IP 44. Ventiliatorius darbas reguliuojamas laiko taimeriu, įsijungia kartu su WC patalpos apšvietimu.
14	Šildymo sistemos vamzdyno keitimas ir prijungimas prie esamo tinklo ir naujo radiatoriaus montavimas	1-8, 1-9	vnt.	1	Montuojami cinkuoti presuojami plieniniai vamzdžiai. 1-8 patalpoje montuojamas plieninis

					radiatorius ne mažiau kaip 1400 W galios su termostatinio vožtuvu šilumos srauto ribojimu.
15	WC patalpose (su užsakovu suderintas vietas) vandens tiekimui (šalto ir karšto vandens vamzdyno), taip pat antram aukštui vandentiekio vamzdyno, nuotekų montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo.	1-6, 1-7, 1-8, 1-9, 1-10	vnt.	3-jų praustuvų, 3-jų klozetų	Montuojamas daugiasluoksnis PVC. Šalto, karšto, nuotekų vamzdynas montuojamas loveliuose, lovelis apklijuojamas plytelėmis.
16	Naujos elektros instaliacijos montavimas, (laidų klojimas, rozečių, jungtukų, montažinių dėžučių montavimas).	1-6, 1-7, 1-8, 1-9, 1-10	vnt.	6 (rozetės) 2 jungikliai 2 vietos rankų džiovintuvams	1-8, 1-7, 1-6 WC patalpose montuojamos po 2 rozetes, 1-6 WC patalpai ir 1-7, 1-8, 1-9, 1-10 WC patalpoms montuojami elektros apšvietimo jungikliai -2 vnt.. Elektros instaliacijos laidas montuojamas naujas nuo įvadinės paskirstymo dėžės. WC patalpose elektros laidai, elektros paskirstymo dėžutės montuojamos po tinku. Rozečių išdėstymas derinamas su užsakovu. Pagal poreiki montuojamos naujos potinkinės dėžutės.
17	Grindų pagrindo išlyginimas.	1-6, 1-7, 1-8, 1-9, 1-10	m ²	12,16	-
18	Sienų paruošimas ir plytelių klijavimas.	1-6, 1-7, 1-8, 1-9, 1-10	m ²	49,91	Keramikinės plytelės, spalva derinama su užsakovu.
19	Grindinių plytelių klijavimas.	1-6, 1-7, 1-8, 1-9, 1-10	m ²	12,16	Akmens masės plytelės, spalva derinama su užsakovu.
20	Pakabinimų lubų montavimas.	1-6, 1-7, 1-8, 1-9, 1-10	m ²	12,16	Pakabinamos lubos 60x60 vandeniui atsparios.
21	Naujų šviestuvų montavimas.	1-6, 1-7, 1-8, 1-9, 1-10	vnt.	5	Įleidžiamas šviestuvas LED 14 W, apsaugos klasė IP44.
22	Montuojamos WC kabinos.	1-9, 1-10	vnt.	1	Kabina iš dviejų dalių. Kabinos duryse turi būti sumontuota spyna su užraktu turinčiu indikaciją „laisva-užimta“, kabinos aukštis reguliuojamas kojelių pagalba. Kabinos pertvaros ir duris pagamintos iš drėgmei atsparios medžio drožlių plokštės padengtos melaminu.
23	Klozeto indo su prijungtu nuplovimo bakeliu, sifonu ir dangčiu sumontavimas.	1-6, 1-9, 1-10	vnt.	3	Bakeliai su sifonais dvigubo nuleidimo.

24	Praustuvų su vandens maišytuvais sumontavimas.	1-6, 1-7	vnt.	3 (1 vnt. 1-6 WC patalpoje; 2 vnt. 1-7 WC patalpoje)	Keramikiniai praustuvai montuojami ant pakabinamų drėgmei atsparių spintelių su 2 stalčiais. Reikalavimai praustuvams: min. gylis – 450 mm,; min. plotis – 600 mm., maišytuvo snapelio ilgis 160 - 200 mm., vandens paleidimo rankena – atlenkiama. Maišytuvas pagamintas ES.
25	Rankų džiovintuvo montavimas.	1-6, 1-7	vnt.	2	Išsėjančio oro greitis nemažiau kaip 380 m/s, Oro srautas nemažesnis kaip 130 (m ³ /h). Apsaugos laipsnis – nemažesnis kaip IP 44.
26	Naujo veidrodžio montavimas.	1-6, 1-7	vnt.	3 (1 vnt. 1-6 WC patalpoje) 2 vnt. 1-7 WC patalpoje)	Veidrodžio išmatavimai: nemažesni kaip 600x800 mm.
27	Statybinių šiukšlių išvežimas.				

Pastaba:

1. visas medžiagas, įrenginius pateikia darbus atliekanti įmonė;
2. rangovas pasirūpina biotualetu, laikotarpiu kurio negalės naudoti WC patalpomis užsakovo ir rangovo darbuotojai.
3. rangovas pasirūpina konteneriu statybinių šiukšlių sandėliavimui ir išvežimui, statybinės šiukšlės išveža nedelsiant prisipildžius statybinių šiukšlių konteneriui.
4. rangovas prieš montavimą įrenginius pateikia užsakovui jų charakteristikas.
5. Techninėje specifikacijoje nurodyti kiekiai yra preliminarūs.
6. Šis pirkimas laikomas žaliuoju pirkimu, nes pirkime, taikomas aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimas: vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (toliau – aprašas), 4.4.4. papunkčiu, Perkančioji organizacija savarankiškai nustatė aplinkos apsaugos kriterijų – darbams atlikti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai, kaip nurodyta aprašo 4.4.4.3 papunktyje, t.y. Darbų atlikimo metu susidariusios atliekos turi būti rūšiuojamos ir perduodamos atliekas tvarkančioms įmonėms. Rangovas privalo vykdyti GPAIS apskaitą. Bet kuriuo Sutarties vykdymo metu, Užsakovui pareikalavus, Rangovas turės pateikti tai patvirtinančius dokumentus.