

SUDERINTA: _____ TŪKST.Eurų

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2024M. MĖN. D.

TVIRTINU: _____ TŪKST.Eurų

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2024M. MĖN. D.



KOMERCINIO PASIŪLYMO LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2023.10 kainas

Statinių grupė 25 Radviliškio rajono savivaldybė
Statiny 2 Plaukimo baseinas, Kudirkos g. 2, Radviliškis
Žiniaraštis 1 Patalpų remontas

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žiniaraščiui 9663.98 EUR	
					Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Patalpa Nr.222						
1 N46-151		Pakabinamų lubų išardymas	100m2	0,17		
2 R63P-3101		Vėdinimo vamzdynų ir armatūros demontavimas	100m	0,08		
3 R23-53		Skylių užtaisymas po vėdinimo demontavimo	vnt	3,0		
4 F15-1-9		Lubų aptaisymas gipskartonio plokštėmis, įrengiant karkasą, užtaisant ir glaistant siūles	100m2	0,17		
5 F60-9-1		Lubų apšiltinimas akmens vata 100 mm storio	100m2	0,17		
6 N15P-0207		Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,17		
7 N15P-0703		Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,17		
8 N15P-0703		Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,17		
9 N9-218		Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių	100m	0,5		
10 N9P-0320		Sienų garso izoliacijos įrengimas	100m2	0,22		
11 N10P-0505		Sienų garo izoliacijos įrengimas	100m2	0,22		
12 N15P-0402		Sienų vidinių paviršių aptaisymas GK plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso	m2	22,0		
13 N15P-0119		Gipskartonio plokščių sienų siūlių glaistymas, armuojant siūles	100m2	0,22		
14 N15P-0104		Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,44		
15 N15P-0104		Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,44		
16 N15P-0202		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	0,44		
17 N15P-0701		Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,44		
18 N15P-0701		Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,44		

2 Patalpa Nr.126

1 N16P-1005	Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas , vnt. tvirtinant prie sienų ir grindų (praustuvas su atrama)		1,0
2 R11-80	Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas skiediniu	m2	1,0
3 N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,3132
4 N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,3132
5 N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,3132
6 N20P-0204	Buitinių ventiliacijos grotelių sienoje ir duryse montavimas	vnt.	2,0

Skyriuje 2

3 Patalpa Nr.135

1 R62P-2102	Sienų paviršiaus remontas, užtaisant plyšius ir įtrūkumus	m	20,0
2 N15P-0803	Sienų vidinių paviršių apklijavimas dažomais apmušalais	100m2	0,1518
3 N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,1518
4 N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,1518
5 N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,1518
6 N34-35-1	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas iš išmontuotų lubų k-jų	m2	5,2
7 N11P-0403	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius	100m2	0,052
8 N11-162-1	Keraminių plytelių grindjuostės, klijuojant	100m	0,09
9 N11P-0501	Akmens masės plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo	m2	5,2

Skyriuje 3

4 Patalpa Nr.203

1 N15-169-2	Tinkuotų sienų glaistymas ir šlifavimas	100m2	0,38
2 N15P-0202	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	0,38
3 N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,38
4 N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,38
5 N7-179	Persirengimo kabinų montavimas	vnt	2,0
6 88001003	Persirengimo kabinos	vnt	2,0
7 88001003	Persirengimo kabinos	m2	8,0

Skyriuje 4

Žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 1

7986,76

1677,22

9663,98