

	110/10 KV TAURŲ TP, TAURAGĖS R. SAV., TAURAGĖS SEN., TAURŲ K., BALSŲ G. 3A, 110 KV SKIRSTYKLOS REKONSTRAVIMO PROJEKTAS	
--	--	--

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
I SKYRIUS SKLYPAS			
1. Sklypo plotas	m ²	1491	
2. Sklypo užstatymo intensyvumas	%	0	
3. Sklypo užstatymo tankis	%	0	
IV SKYRIUS INŽINERINIAI TINKLAI			
1. Drenažas			
1.1. Drenažo tinklų ilgis*	m	112,30	
1.2. Vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams)	mm	52/63; 105/125	
2. Plieno aliuminio laidininkas			
2.1. Plieno aliuminio laidininko ilgis*	m	120	
2.2. Plieno aliuminio laidininko skaičius ir skerspjūvis	vnt.; mm ²	4; 149	
3. Plieno aliuminio laidininkas			
3.1. Plieno aliuminio laidininko ilgis*	m	360	
3.2. Plieno aliuminio laidininko skaičius ir skerspjūvis	vnt.; mm ²	6; 243	
4. Šviesolaidinė ryšių linija			
4.1. Šviesolaidinės ryšių linijos ilgis*	m	75	
4.2. Šviesolaidinio kabelio skaidulų kiekis ir tipas	vnt.; tipas	12; daugiamodis	
5. Perdavimo elektros tinklai. Taurų 110 kV skirstykla. Rekonstravimas. Unikalus Nr.: 7798-3011-6038 (Transformatorių portalai – k1-k4, 4 vnt., pamatai po skyrikliu – k5-k7, k15, 4 vnt., pamatai po užtvara – k8-k9, 2 vnt., apšvietimo stulpai – k10, k13, 2 vnt., pamatai po jungties šyniniu tiltu – k14, pamatai po srovės transformatoriumi - k16)			
5.1. Įrenginių metalinės atramos su pamatais (110kV tripolis jungtuvas)			
5.1.1. Inžinerinių statinių kiekis	vnt.	2	
5.1.2. Inžinerinio statinio plotis	m	2,53*	
5.1.3. Inžinerinio statinio aukštis	m	2,95*	
5.2. Įrenginių metalinės atramos su pamatais (110kV tripolis skyriklis)			

0	2023-09	STATYBOS LEIDIMUI		
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.				STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 110/10 KV TAURŲ TP, TAURAGĖS R. SAV., TAURAGĖS SEN., TAURŲ K., BALSŲ G. 3A, 110 KV SKIRSTYKLOS REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
	PV		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
			XX TAURŲ TP 110 KV SKIRSTYKLA; BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI	0
It	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS LITGRID AB			DOKUMENTO ŽYMUO 17320.0023.01-XX-TP-BD-01.BSR
			LAPAS	LAPŲ
			1	3

	110/10 KV TAURŲ TP, TAURAGĖS R. SAV., TAURAGĖS SEN., TAURŲ K., BALSŲ G. 3A, 110 KV SKIRSTYKLOS REKONSTRAVIMO PROJEKTAS	
--	--	--

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
5.2.1. Inžinerinių statinių kiekis	vnt.	2	
5.2.2. Inžinerinio statinio plotis	m	3*	
5.2.3. Inžinerinio statinio aukštis	m	3,8*	
5.3. Įrenginių metalinės atramos su pamatais (110kV tripolis skyriklis)			
5.3.1. Inžinerinių statinių kiekis	vnt.	3	
5.3.2. Inžinerinio statinio plotis	m	3*	
5.3.3. Inžinerinio statinio aukštis	m	2,5*	
5.4. Įrenginių metalinės atramos su pamatais (110kV srovės transformatorius)			
5.4.1. Inžinerinių statinių kiekis	vnt.	2	
5.4.2. Inžinerinio statinio plotis	m	3*	
5.4.3. Inžinerinio statinio aukštis	m	4,3*	
5.5. Įrenginių metalinės atramos su pamatais (110kV įtampos transformatorius)			
5.5.1. Inžinerinių statinių kiekis	vnt.	2	
5.5.2. Inžinerinio statinio plotis	m	3*	
5.5.3. Inžinerinio statinio aukštis	m	3,55*	
5.6. Įrenginių metalinės atramos su pamatais (110kV viršįtampių ribotuvas)			
5.6.1. Inžinerinių statinių kiekis	vnt.	2	
5.6.2. Inžinerinio statinio plotis	m	3*	
5.6.3. Inžinerinio statinio aukštis	m	3,1*	
5.7. Įrenginių metalinės atramos su pamatais (110kV viršįtampių ribotuvas)			
5.7.1. Inžinerinių statinių kiekis	vnt.	1	
5.7.2. Inžinerinio statinio plotis	m	3*	
5.7.3. Inžinerinio statinio aukštis	m	4,65*	
5.8. Įrenginių metalinės atramos su pamatais (110kV linijinis portalas)			
5.8.1. Inžinerinių statinių kiekis	vnt.	2	
5.8.2. Inžinerinio statinio plotis	m	9*	
5.8.3. Inžinerinio statinio aukštis	m	19,14*	
V SKYRIUS KITI STATINIAI			
1. Pastotės tvora			
1.1. Ilgis	m	110	
1.2. Aukštis	m	2,06	
2. Skaldos danga plotas*	m ²	984	
3. Betono trinkelų danga plotas*	m ²	41	
4. Asfalto dangos plotas*	m ²	91	
5. Vėjos įrengimas	m ²	300	
VI SKYRIUS KILNOJAMI DAIKTAI			
1. Elektros kabelių kanalai*	m	16,60	
2. Kilnojamas lauko tualetas (gelžbetoninis)	kompl.	1	
3. Kilnojamas 110kV valdymo pulto modulis	vnt.	1	
3.1. Bendras plotas	m ²	36,04	

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
17320.0023.01-XX-TP-BD-01.BSR	2	3	0

	110/10 KV TAURŲ TP, TAURAGĖS R. SAV., TAURAGĖS SEN., TAURŲ K., BALSŲ G. 3A, 110 KV SKIRSTYKLOS REKONSTRAVIMO PROJEKTAS	
--	--	--

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
3.2. Pagrindinis plotas	m ²	36,04	
3.3. Valdymo pulto aukštis nuo žemės paviršiaus	m	6,06	
3.4. Statybinis antžeminis tūris	m ³	151,55	

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.

Statinio projekto vadovas

(parašas)





2023-09

TECHNINIAI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
1. Vardinė perdavimo tinklo įtampa	kV	110	
2. Operatyvinė įtampa	VDC	110	
3. 110 kV jungtuvas	3-fazis kompl.	2	
4. 110kV skyriklis su vienu įžeminimo peiliu	3-fazis kompl.	5	
5. 110 kV srovės transformatorius	vnt.	6	
6. 110 kV įtampos transformatorius	vnt.	6	
7. 110 kV viršįtampių ribotuvas	vnt.	9	

Statinio projekto vadovas

(parašas)





2023-09

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
17320.0023.01-XX-TP-BD-01.BSR	3	3	0