

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2023.10 kainas

Statinių grupė 2024 Vilkaviškio rajono Sūdavos, Klausučių ir Suvalkų gyvenvietėse melioracijos sistemų remonto darbai

Statiny

Vilkaviškio rajono Sūdavos, Klausučių ir Suvalkų gyvenvietėse melioracijos sistemų remonto darbai

Žiniaraštis

Melioracijos sistemų remontas

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žiniaraščiui 16934.59 EUR	
					Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Darbai						
1 MN7-35		Drenažo linijų ieškojimas vienakaušiais ekskavatoriais iki 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.02	100m3	1,0	590,77	590,77
2 MN3-195-160		Sulūžusių žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.02	vnt.	1,0	287,29	287,29
3 MN3-188-160		Drenažo rinktų iš 160mm skersm. poliet. vamzdžių įrengimas smėlio, priesm. gruntuose., kasant tr. vienak. eksk. iki 2m gylio k9=1.02	100m	0,12	2311,15	277,34
4 MN3-188-110		Drenažo rinktų iš 113/126mm skersm. gofruotų perforuotų su geotekstile poliet. vamzdžių įrengimas smėlio, priesm. gruntuose., kasant tr. vienak. eksk. iki 2m gylio k9=1.02	100m	2,78	1986,81	5523,33
5 MN3-188-75		Drenažo rinktų iš 80/92mm skersm. poliet. gofruotų perforuotų su geotekstile vamzdžių įrengimas smėlio, priesm. gruntuose., kasant tr. vienak. eksk. iki 2m gylio k9=1.02	100m	2,17	1761,42	3822,28
6 MN3-152		75-100 mm skersmens drenažo rinktų prijungimas prie gelžbetoninių ar polietileninių vamzdinių k9=1.02	vnt.	4,0	127,45	509,80
7 MN3-168		Esamų keram. d 50mm drenažo sausintuvų ir rinktų prijungimas prie naujo rinktuvo, kuris yra žemiau sausintuvo. >10cm k9=1.02	vnt.	2,0	32,08	64,16
8 MN3-138		110 mm skersmens rinktuvo paklojimas horizontaliu grežimu k9=1.02	m	40,0	60,77	2430,80
9 MN3P-0404		Plastikinių paviršinio vandens nuleistuvo PN-45 montavimas vandens lygiui reguliuoti k9=1.02	vnt.	1,0	489,76	489,76

Skyriuje 1

žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 1

13995,53


13995,53

2939,06

16934,59

Sudarė:

/Pavardė/



Robertas Bolazaras