

PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS Nr. PSU-16

Dėl gaisro gesinimo sistemos aptarnavimo ir priežiūros

/2024-05-06

2024 m. balandžio mėn. 24 d.

UAB "MagElita", įmonės kodas 155932364, kurios registruota buveinė yra Jaunystės g. 21-11, LT-31230 Visaginas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus , veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau — Vykdytojas), ir

Vytauto g. 1A, 32130 Zarasai, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, įstaigos kodas 190217615, kurios registruota buveinė yra Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro, atstovaujama direktoriaus , veikiančio pagal įstaigos nuostatus (toliau — Užsakovas), sudarė šią sutartį (toliau — Sutartis).

1. Sutarties objektas

- 1.1. Užsakovas paveda, o Vykdytojas įsipareigoja atlikti:
- 1.1.1. **Gaisro gesinimo sistemos aptarnavimą ir priežiūrą** objekte — Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras, Vytauto g. 1A, 32130 Zarasai (Gaisro gesinimo sistemos techniniai duomenys nurodyti: SPV-07-053-TDP LAIDA A dalys – vėdinimo; elektrotechnikos; gaisrinė signalizacija (automatinė GGS ir automatinis vandentiekis); procesų valdymas ir automatizacija);
- 1.2. Užsakovas įsipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka priimti atliktus darbus ir už juos sumokėti.

2. Sutarties kaina ir apmokėjimo tvarka

- 2.1. Sutarties kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas Paslaugų įkainis.
- 2.2. Sutarties kaina 1 (vieneriems) metams:

Sutarties kaina be PVM	3400,00 € (trys tūkstančiai keturi šimtai eurų 00 ct)
PVM 21 proc.	714,00 (septyni šimtai keturiolika eurų 00 ct)
Sutarties kaina (Sutarties kaina + PVM)	4114,00 (keturi tūkstančiai šimtas keturiolika eurų 00 ct)

- 2.3. Paslaugų įkainiai nurodyti Sutarties priede Nr. 1.
- 2.4. Už faktiškai kokybiškai suteiktas Paslaugas, atitinkančias Sutarties sąlygas Vykdytoji mokama pagal Paslaugų teikimo įkainius, nurodytus Sutarties 1 priede.
- 2.5. Pridėtinės vertės mokestis mokamas ir apskaičiuojamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
- 2.6. Į kainą yra įskaičiuota paslaugų kaina ir mokesčiai.
- 2.7. Paslaugų kainą sudaro tik aptarnavimo ir priežiūros paslaugos. Visas remonto ar pakeitimo paslaugas ir reikalingas pagal poreikį medžiagas Užsakovas apmoka papildomai, pagal pateiktas PVM sąskaitas faktūras, arba pateikia pats.
- 2.8. Užsakovas už suteiktas Gaisro gesinimo sistemos aptarnavimo ir priežiūros paslaugas moka po Vykdytojo pateiktų darbų/paslaugų perdavimo-priėmimo akto ir PVM sąskaitos faktūros „E.sąskaita“ sistema per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.
- 2.9. Atsiskaitymai pagal Sutartį vykdomi eurais pavedimu į Vykdytojo sąskaitą.

3. Aptarnavimo būdai

- 3.1. Gaisro gesinimo sistemos aptarnavimas ir priežiūra atliekami 2 kartus per metus, pagal 1 priede nurodytą tvarkaraštį.

- 3.2. Gaisro gesinimo sistemos aptarnavimas ir priežiūra atliekami pagal reglamentą.
- 3.3. Gedimo atveju Vykdytojo atstovas atvyksta į objektą pagal Užsakovo pranešimą per 2 darbo dienas nuo pranešimo gavimo (pranešimas perduodamas telefonu +370 (0) 6 123 456789).

4. Kokybės reikalavimai

- 4.1. Vykdytojas garantuoja, kad perduodamos prekės/paslaugos ir atlikti darbai atitinka Sutarties sąlygas, Lietuvos Respublikoje nustatytus ir / ar gamintojo deklaruojamus standartus.
- 4.2. Už Užsakovo pateiktų reikalingų pagal poreikį medžiagų kokybę Vykdytojas neatsako.
- 4.3. Iškilusių gedimų, įvykusių ne dėl Vykdytojo kaltės, remonto išlaidas, sunaudotas medžiagas, atliktus darbus bei sumontuotą įrangą apmoka Užsakovas pagal Vykdytojo pateiktą PVM sąskaitą faktūrą per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo gedimo pašalinimo dienos.

5. Priėmimas ir perdavimas

- 5.1. Prekės ir/ar darbai ir paslaugos yra Vykdytojo perduotos ir Užsakovo priimtos, kai Šalys pasirašo jų perdavimo - priėmimo aktus ir Vykdytojas pateikia PVM sąskaitas faktūras Sutartyje nustatytais sąlygomis.

6. Sutarties Šalių pareigos ir įsipareigojimai

- 6.1. Vykdytojas įsipareigoja:
- 6.1.1. Kokybiškai ir laiku, taip, kaip numatyta Sutartyje ir Sutarties 1 priede, teikti Paslaugas, taip pat laiku Sutartyje nustatytais terminais pateikti PVM sąskaitas-faktūras/sąskaitas-faktūras.
- 6.1.2. Pagal atskirą Užsakovo užsakymą atlikti sistemos perprogramavimą, komutaciją, atskirų sistemos elementų pakeitimą ir kitus darbus už papildomą mokestį.
- 6.1.3. Laikyti paslapyje Užsakovo sistemų įjungimo-išjungimo tvarką, techninių priemonių išdėstymą ir kitus sistemos parametrus, patalpų planus.
- 6.1.4. Vykdytojas įsipareigoja Sutarties vykdymo metu laikytis šių aplinkosaugos reikalavimų:
- 6.1.4.1. mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Visi su Sutarties vykdymu susiję dokumentai turi būti pateikti tik elektronine forma, perdavimo ir priėmimo aktai turi būti pasirašomi el. parašu;
- 6.1.4.2. esant būtinybei spausdinti, naudojant perdirbtus popierius, kurie atitinka žaliojo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
- 6.2. Užsakovas įsipareigoja:
- 6.2.1. priimti Šalių sutartu laiku faktiškai atliktus darbus ir paslaugas.
- 6.2.2. sumokėti už atliktus darbus bei paslaugas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.
- 6.2.3. tinkamai vykdyti kitus Sutartyje numatytus įsipareigojimus.
- 6.2.4. suteikti Vykdytojui visą reikalingą objekto aptarnavimui techninę dokumentaciją (projektą, sumontuotos aparatinės techninės duomenis ir kt.)
- 6.2.5. sudarant šią sutartį, raštiškai pateikti Vykdytojui atsakingų už objektus asmenų sąrašą, nurodant jų vardą, pavardę. Pasikeitus atsakingiems asmenims, Užsakovas turi raštiškai pranešti naujus duomenis ne vėliau kaip per tris darbo dienas.
- 6.3. Šalys susitaria tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai.

7. Prievolių įvykdymo užtikrinimas

7.1. Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už darbus/paslaugas nustatytu laiku, Vykdytojui pareikalavus, moka 0,03 proc. dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

7.2. Vykdytojas, nevykdantis ar netinkamai vykdamas savo sutartinius įsipareigojimus, privalo atlyginti visus dėl to Užsakovo patirtus nuostolius.

7.3. Vykdytojas, laiku neatlikęs darbų, Užsakovui pareikalavus, moka 0,03 proc. dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo sutarties vertės už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną.

7.4. Jeigu Užsakovas nesant Vykdytojo kaltės vienašališkai atsisako šios Sutarties, jis moka Vykdytojui už atliktą darbo/paslaugų dalį, panaudotas materialines vertybes ir atlygina jam tiesioginius nuostolius, patirtus dėl Sutarties nutraukimo.

7.5. Netesybų sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo Sutarties įsipareigojimų vykdymo ar pažeidimų pašalinimo.

8. Sutarties galiojimo ir nutraukimo tvarka

8.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja **12 mėnesių**.

8.2. Jeigu viena Šalis neįvykdė ar netinkamai vykdo Sutarties sąlygas, kita Šalis gali vienašališkai nutraukti sutartį.

8.3. Sutartis gali būti nutraukiama abipusiu susitarimu, apie tai raštu pranešus kitai Šaliai ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų.

8.4. Sutarties nutraukimas neatleidžia sutarties Šalies nuo prievolės įvykdymo iki sutarties nutraukimo neįvykdžius savo įsipareigojimų.

8.5. Sutarties pakeitimai arba papildymai sudaromi raštu ir abiejų šalių pasirašomi.

8.6. Visi priedai prie Sutarties, atlikti rašytine forma ir abiejų šalių patvirtinti parašais ir antspaudais, yra neatskiriama Sutarties dalis.

9. Kitos sąlygos

9.1. Ginčų sprendimo tvarka. Bet kokius ginčus ir nesutarimus, kurie gali atsirasti dėl šios Sutarties, Šalys pirmiausia sprendžia derybų būdu. Bet kokie ginčai ir nesutarimai, kurie gali atsirasti dėl šios Sutarties, ir kurie neišsprendžiami betarpiškomis derybomis, bus sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka Užsakovo buveinės vietos teisme.

9.2. Visi šios Sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai galioja, jeigu jie yra sudaryti raštu ir pasirašyti abiejų Šalių.

9.3. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą, jeigu ji įrodo, kad Sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šioms aplinkybėms ar jų pasekmėms atsirasti. Apie nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių atsiradimą Sutarties Šalys privalo nedelsdamos el. paštu, o po to ir raštu, informuoti viena kitą. Šalis, nepranešusi kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybes, negali būti atleista nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių. Tiekėjui įrodžius, jog prekės negali būti pateiktos dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių, Šalys atleidžiamos nuo savo sutartinių įsipareigojimų vykdymo visam minėtų aplinkybių buvimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 1 (vienam) mėnesiui. Jei įsipareigojimai dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių negali būti vykdomi ilgiau nei 1 (vieną) mėnesį, bet kuri iš Šalių, prieš 7 (septynias) kalendorines dienas raštu įspėjusi kitą Šalį, turi teisę nutraukti Sutartį.

9.4. Bet kurie ir visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali ar turi pateikti pagal šią Sutartį bus laikomi galiojančiais, jeigu asmeniškai pateikti kitai Šaliai, el. paštu kai gaunamas kitos Šalies patvirtinimas apie pranešimo gavimą, tiesiogiai suformuoti specialiai tam skirtomis elektroninėmis priemonėmis arba išsiųsti registruotu paštu, žemiau nurodytais adresais, ar kitais adresais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą. Jei Šalys teikia pranešimus viena kitai elektroniniu paštu ar tiesiogiai formuoja specialiai tam skirtomis elektroninėmis priemonėmis, kiekviena Šalis atsakinga už savo pačios informacinių sistemų apsaugą ir tinkamą veikimą.

9.5. Apie visus Šalių rekvizitų pakeitimus Šalys privalo raštu informuoti vienas kitą per 3 (tris) darbo dienas nuo rekvizitų pasikeitimo dienos. Šalis, nevykdžiusi šių reikalavimų, negali pareikšti pretenzijų ar atsikirtimų, jog kitos Šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai žinomus rekvizitus, neatitinka Sutarties sąlygų arba, jog ji negavo pranešimų, siųstų pagal tuos rekvizitus.

9.6. Sutartis sudaryta 2 egzemploriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai Šaliai. Abu Sutarties egzemploriai yra vienodos teisinės galios.

Vykdytojas**UAB „MagElita“**

Jaunystės g. 21-11, 31230 Visaginas

Įmonės kodas: 155932364

PVM mokėtojo kodas: LT559323610

Tel. +370 386 73939,

El. p. magelita.info@gmail.com

A. s. LT42 7300 0100 0261 6554

Swedbank AB

Banko kodas 73000

Direktorius

Užsakovas**Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras**

Vytauto g. 1A, 32130 Zarasai

Įstaigos kodas: 190217015

PVM mokėtojo kodas: ne PVM mokėtojas

Tel. +370 385 51667

El. p.

A. s.

Banko kodas



2024 m. balandžio 24 d.
Paslaugų teikimo sutarties Nr. PSU-16
Dėl gaisro gesinimo sistemos aptarnavimo ir priežiūros
Priedas 1

**Gaisro gesinimo sistemos aptarnavimo ir priežiūros
įkainiai**

Eil. Nr.	Objekto adresas	Sistemos pavadinimas	Aptarnavimo periodiškumas	Aptarnavimo įkainis, be PVM / už 1 kartą	Aptarnavimo įkainis, be PVM / per 1 metus
1	2	3	4	5	6
1.	Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras, Vytauto g. 1A, LT-32130 Zarasai	Gaisro gesinimo sistema	1 kartas/per 6 mėn.	1700,00 €	3400,00 €
Bendra suma, € be PVM/12 (dvylikos) mėnesių.					3400,00 €
PVM 21%					714,00 €
Bendra suma, € su PVM/12 (dvylikos) mėnesių.					4114,00 €

Gaisro gesinimo sistemos aptarnavimo ir priežiūros reglamentinis darbų tvarkaraštis

Eil.Nr.	Darbų pavadinimas	Aptarnavimų periodiškumas
1.	tikrinti visus įrašus gaisrinės saugos inžinerinių sistemų nuolatinės (reguliarios) priežiūros, sistemų ir įrangos gedimų registracijos žurnale;	1 kartą per 6 mėnesius (balandžio ir spalio mėnesiais, pagal susitarimą su Užsakovu)
2.	atlikti gesinimo stoties įrenginių apžiūrą, tikrinti manometrų rodmenis;	
3.	tikrinti gesinimo sistemos valdymo pultų ar švieslentės šviesinę ir garsinę indikaciją gaisro, dirbant gedimo ir atjungimo režimais;	
4.	tikrinti gesinimo sistemų pagrindinį ir rezervinį maitinimą;	
5.	atlikti gesinimo sistemų vamzdinių apžiūrą ir vožtuvų padėti, tikrinti purkštukų apsauginių gaubtų būklę;	
6.	tikrinti visų vandentiekio sklendžių padėti ir jų padėčių indikaciją;	
7.	tikrinti gesinimo įrenginių purkštuvus, rezervuarų aušinimo įrenginius, signalizatorius, prireikus juos išvalyti;	
8.	tikrinti, ar nepažeistas vamzdyno įžeminimas, ar gesinimo sistemų vamzdynas nenaudojamas elektros prietaisams įžeminti;	
9.	tikrinti vandens srauto rėles, skambučius, drenažinius siurblius;	
10.	tikrinti gesinimo sistemų veikimą, kai signalą perduoda detektoriai (per metus išbandyti visus detektorius).	
11.	tikrinti visų mechaninių ir elektra valdomų vandentiekio (taip pat sumontuotų vandentiekio įvaduose) sklendžių uždarymą ir atidarymą;	
12.	tikrinti, ar automatiškai išjungiami elektros prietaisai ir elektros tiekimas į patalpas, kur yra gesinimo vandeniu įrenginiai;	
13.	atlikti išorinę vamzdinių, sklendžių ir kitos įrangos apžiūrą, tikrinti, ar įrenginiai nepažeisti korozijos;	
14.	tikrinti gesinimo sistemų pavojaus signalizavimo vožtuvų judamąsias dalis. Visus šių sistemų greitintuvus ir ištraukiamuosius įtaisus rekomenduojama bandyti pagal gamintojų instrukcijas;	
15.	tikrinti vandens tiekimo siurbliams, papildomų įrengimų veikimą;	
16.	tikrinti pagrindinį ir rezervinį maitinimą, rezervinio maitinimo automatinį įjungimą;	

17.	tikrinti gesinimo sistemos paleidimą rankiniu būdu;	
18.	išbandyti pagrindinių ir rezervinių siurblių veikimą imituojant slėgio kritimą, šviesos ir garso signalus valdymo pulte;	
19.	kiekvieną vandens siurblių bandyti pilnutinės apkrovos sąlygomis, gautos reikšmės turi atitikti jo technines charakteristikas;	1 kartą per metus (balandžio mėnesį, pagal susitarimą su Užsakovu)
20.	atlikti sauso ir šlapio signalinių vožtuvų bandymus pagal gamintojo nurodymus, išbandyti atbulinius vožtuvus:	
21.	tikslinti, ar neatliktas patalpų perplanavimas, ar nepakito veiklos pobūdis, ar neatsirado kitų sąlygų, galinčių turėti įtakos gaisrų gesinimo sistemoms. Jei būtina, atlikti gaisrinės saugos inžinerinių sistemų ar jų komponentų keitimus;	
22.	tikrinti, ar laikomasi elektros įrenginių izoliacijos varžų matavimo periodiškumo, nustatyto Elektros įrenginių bandymo normose ir apimtyse, patvirtintose Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. 141 (Žin., 2001, nr. 54-1930), tikrinti siurblinės avarinį apšvietimą;	1 kartą per metus (balandžio mėnesį, pagal susitarimą su Užsakovu)
23.	tikrinti sklendžių su elektros pavaromis, gaisrinių siurblių darbą, jų valdymą nuo šalia esančių gaisrinių čiaupų, esančių ranka valdomų pavojaus signalizavimo įtaisų iš gaisrinio posto ir siurblinės patalpų;	
24.	tikrinti, ar apsauginiai vožtuvai yra uždari, ar neistrigę.	

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas	20 m.											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GAISRO GESINIMO SISTEMA													
1.	tikrinti visus įrašus gaisrinės saugos inžinerinių sistemų nuolatinės (reguliarios) priežiūros, sistemų ir įrangos gedimų registracijos žurnale;				X						X		
2.	atlikti gesinimo stoties įrenginių apžiūrą, tikrinti manometrų rodmenis;				X						X		
3.	tikrinti gesinimo sistemos valdymo pultų ar švieslentės šviesinę ir garsinę indikaciją gaisro, dirbant gedimo ir atjungimo režimais;				X						X		
4.	tikrinti gesinimo sistemų pagrindinį ir rezervinį maitinimą;				X						X		
5.	atlikti gesinimo sistemų vamzdynų apžiūrą ir vožtuvų padėtį, tikrinti purkštukų apsauginių gaubtų būklę;				X						X		
6.	tikrinti visų vandentiekio sklendžių padėtį ir jų padėčių indikaciją;				X						X		
7.	tikrinti gesinimo įrenginių purkštuvus, rezervuarų aušinimo įrenginius, signalizatorius, prireikus juos išvalyti;				X						X		
8.	tikrinti, ar nepažeistas vamzdyno įžeminimas, ar gesinimo sistemų vamzdynas nenaudojamas elektros prietaisams įžeminti;				X						X		
9.	tikrinti vandens srauto rėles, skambučius, drenažinius siurblius;				X						X		
10.	tikrinti gesinimo sistemų veikimą, kai signalą perduoda detektoriai (per metus išbandyti visus detektorius).				X						X		

11.	tikrinti visų mechaninių ir elektra valdomų vandentiekio (taip pat sumontuotų vandentiekio įvaduose) sklendžių uždarymą ir atidarymą;				X						X		
12.	tikrinti, ar automatiškai išjungiami elektros prietaisai ir elektros tiekimas į patalpas, kur yra gesinimo vandeniu įrenginiai;				X						X		
13.	atlikti išorinę vamzdinių, sklendžių ir kitos įrangos apžiūrą, tikrinti, ar įrenginiai nepažeisti korozijos;				X						X		
14.	tikrinti gesinimo sistemų pavojaus signalizavimo vožtuvų judamąsias dalis. Visus šių sistemų greitintuvus ir ištraukiamuosius įtaisus rekomenduojama bandyti pagal gamintojų instrukcijas;				X						X		
15.	tikrinti vandens tiekimą siurbliams, papildomų įrengimų veikimą;				X						X		
16.	tikrinti pagrindinį ir rezervinį maitinimą, rezervinio maitinimo automatinį įjungimą;				X						X		
17.	tikrinti gesinimo sistemos paleidimą rankiniu būdu;				X								
18.	išbandyti pagrindinių ir rezervinių siurbių veikimą imituojant slėgio kritimą, šviesos ir garso signalus valdymo pulte;				X								
19.	kiekvieną vandens siurbį bandyti pilnutinės apkrovos sąlygomis, gautos reikšmės turi atitikti jo technines charakteristikas;				X								
20.	atlikti sauso ir šlapio signalinių vožtuvų bandymus pagal gamintojo nurodymus, išbandyti atbulinius vožtuvus;				X								
21.	tikrinti, ar neatliktas patalpų perplanavimas, ar nepakito veiklos pobūdis, ar neatsirado kitų sąlygų, galinčių turėti įtakos gaisrų gesinimo sistemoms. Jei būtina, atlikti gaisrinės saugos inžinerinių sistemų ar jų komponentų keitimus;				X								
22.	tikrinti, ar laikomasi elektros įrenginių izoliacijos varžų matavimo periodiškumo, nustatyto Elektros įrenginių bandymo normose ir apimtyse, patvirtintose Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. 141 (Žin., 2001, nr. 54-1930), tikrinti siurblinės avarinį apšvietimą;				X								
23.	tikrinti sklendžių su elektros pavaromis, gaisrinių siurbių darbą, jų valdymą nuo šalia esančių gaisrinių čiaupų, esančių ranka valdomų pavojaus signalizavimo įtaisus iš gaisrinio posto ir siurblinės patalpų;				X								
24.	tikrinti, ar apsauginiai vožtuvai yra uždari, ar neįstrigę.				X								