

Darbų, medžiagų ir gaminių kiekių žiniaraštis

VšĮ Šeškinės poliklinikos patalpų paprastojo remonto darbai					
Eil. Nr.	Darbų, medžiagų ir gaminių pavadinimai, kiekiai, techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	Vnt. Kaina	Viso Be PVM
VšĮ Šeškinės poliklinikos konsultacijų skyriaus patalpų, kitų patalpų ir koridoriaus paprastojo remonto darbai					
1	Šviestuvų demontavimas.	vnt	84,00		
2	Kištukinių lizdų ir jungiklių demontavimas.	vnt	107,00		
3	Kompiuterinės darbo vietos, sumontuotos PVC lovelyje demontavimas, išsaugojant kištukinius lizdus ir kabelių PVC lovelį.	kompl	10,00		
4	Metaliinių elektros paskirstymo skydų ir laidų demontavimas (nustatant grupių adresatus ir paliekant reikalingus), atjungiant nuo magistralinių laidų.	kompl	6,00		
5	Elektros instaliacijos demontavimas.	kompl	4,00		
6	Gaisrinės signalizacijos daviklio demontavimas, atjungiant nuo veikiančios sistemos.	vnt	31,00		
7	Gaisrinės signalizacijos mygtuko demontavimas, atjungiant nuo veikiančios sistemos.	vnt	2,00		
8	Gaisrinės signalizacijos sirenos demontavimas, atjungiant nuo veikiančios sistemos.	vnt	1,00		
9	Apsauginės signalizacijos daviklio demontavimas, atjungiant nuo veikiančios sistemos.	vnt	13,00		
10	Apsauginės signalizacijos sirenos demontavimas, atjungiant nuo veikiančios sistemos.	vnt	2,00		
11	Apsauginės signalizacijos centralės demontavimas, atjungiant nuo veikiančios sistemos.	vnt	2,00		
12	Praustuvo atjungimas ir demontavimas.	vnt	12,00		
13	Klozeto atjungimas ir demontavimas.	vnt	4,00		
14	Vandentiekio ir buitinių nuotekų vamzdžių demontavimas.	m	24,00		
15	Sieninio šildymo radiatoriaus atjungimas nuo centrinės šildymo sistemos ir demontavimas.	vnt	5,00		
16	Vėdinimo gaubtų, gartraukių demontavimas	vnt	2,00		
17	Sieninių oro šalinimo grotelių demontavimas.	vnt	20,00		
18	Cinkuotos skardos ortakių demontavimas.	m	50,00		
19	Senų skardinių vėdinimo ortakių demontavimas	m	45,00		
20	Kondicionieriaus vidinio bloko demontavimas.	vnt	4,00		
21	Esamų baldų ir buitinės technikos demontavimas ir utilizavimas	komp	1,00		
22	Gipskartoninių lubų išardymas išnešant rankiniu būdu statybinį laužą.	m2	54,00		
23	G/k plokščių vamzdžių ir kitų komunikacijų apsiuvimo demontavimas, išnešant rankiniu būdu statybinį laužą	m2	12,00		
24	Pakabinamų, surenkamų, Armstrong tipo lubų (600x600 mm) ant metalinio karkaso demontavimas.	m2	105,00		
25	Keraminių sieninių plytelių demontavimas.	m2	50,00		
26	Durų demontavimas, išnešimas rankiniu būdu ir utilizavimas.	vnt	24,00		
27	Dviverių durų demontavimas, išnešimas rankiniu būdu ir utilizavimas	vnt	10,00		
28	Stumdurų durų ir sistemos demontavimas, išnešimas rankiniu būdu ir utilizavimas	vnt	1,00		
29	Plastikinių vitrinų su durimis demontavimas, išnešimas rankiniu būdu ir utilizavimas.	vnt	4,00		
30	Mūrinių pertvarų išardymas, išnešant rankiniu būdu statybinį laužą.	m3	15,50		
31	G/k pertvarų išardymas, išnešant rankiniu būdu statybinį laužą.	m2	8,00		
32	Durų angos formavimas mūrinėje pertvaroje, išnešant rankiniu būdu statybinį laužą.	m2	9,00		
33	Durų angos formavimas mūrinėje pertvaroje pagal numatytas plienines duris su mechaniniu nuleidžiamu sandarinimo slenkščiu (apytiksliai angos matmenys 900x 2000mm),sudedant M12 sąramas ir išnešant rankiniu būdu statybinį laužą.	komp	8,00		
34	Durų angos formavimas mūrinėje pertvaroje,sudedant M12 sąramas ir išnešant rankiniu būdu statybinį laužą.	m2	7,00		
35	Senos PVC/laminato grindų dangos ir grindjuosčių ardymas, išnešant rankiniu būdu statybinį laužą.	m2	139,00		
36	Organinio stiklo lakštai, skirti sienų apsaugai nuo subraižymo kėdžių atkaltėmis (koridoriuje), demontavimas išsaugojant plokštes, po remonto darbų sumontuojami į tas pačias vietas.	m	3,00		
37	Betoninių grindjuosčių h - 50 mm demontavimas koridoriuje, išnešant statybinį laužą rankiniu būdu (koridoriuje).	m	184,00		
38	Grindinių akmens masės plytelių demontavimas, išnešant rankiniu būdu statybinį laužą.	m2	39,00		
39	Cementinių grindų išardymas iki perdenginio, išnešant statybinį laužą rankiniu būdu. Denginio storis iki 180 mm.	m2	186,00		
40	Metaliinių plokštelių išardymas terraco grindinyje. Metalinės plokštės apytiksliai 300 x 150 mm	vnt	2,00		
41	Palangių demontavimas. Palangės - PVC, spalva balta 200 x 1000 mm.	vnt	21,00		
42	Armuito betoninio grindų sluoksnio ant 20 mm kietos akmens vatos sluoksnio su hidroizoliaciniu PVC plėvelės sluoksniu įrengimas. Bendras denginio sluoksnis priklausomai nuo g/b plokštės pavirčiaus 120-160 mm.	m2	186,00		
43	Grindų pagrindo gruntavimas ir lyginimas savaime išsilyginančiu cementiniu mišiniu (5-30 mm).	m2	254,00		
44	Terraco grindų pagrindo taisymo darbai, vietomis naudojant remontinį mišinį	m2	55,85		
45	PVC grindų dangos įrengimas užklįjaujant ant sienos vietoj grindjuosčių (h=100 mm.), PVC grindų danga – skirta visuomeninėms-gamybinėms patalpoms; klasė 34-43, atsparumas trinčiai - grupė T:≤0,08 mm; homogeninė; padengta IQ PUR; sutvirtintos struktūros, su antibakterine apsauga; bendrasis storis ≥2,0 mm; liekamasis įspaudas ≤0,02 mm, slydimo koeficientas R9; reakcija į ugnį Bfl-s 1. Dangos kiekis.	m2	181,00		
46	Kiliminės dangos įrengimas. Kiliminė danga skirta visuomeninėms ir komercinėms patalpoms. Kiliminė danga - atsparumas dilimui 33 klasė, degumo klasė CflS1, antistatinė.	m2	75,00		
47	Kiliminės dangos grindjuosčių įrengimas. Kiliminė danga klįjuojama prie grindjuosčių - spalva tokia pati kaip ir grindų kiliminės dangos, atsparumas dilimui 33 klasė, degumo klasė CflS1, antistatinė.	m	80,50		
48	Atskirų angų (vietų), pertvarų mūrijimas silikatinėmis arba keraminėmis plytomis.	m3	6,35		
49	Mūrinių sienų tinkavimas.	m2	53,00		
50	Tinkuotų sienų su dekoratyvinio tinko apdailą gruntavimas ir lyginimas plonasluoksniu tinku.	m2	84,00		
51	Keraminių sieninių plytelių klįjavimas, prieš tai paruošiant ir išlyginant sienas. Klįjuojant plyteles naudojamas L formos, matinio anoduoto aliuminio, išorinio kampo užbaigimo profilis.	m2	79,00		
52	Keraminių sieninių plytelių 600x300 mm klįjavimas prie įrengtų kriauklių, prieš tai paruošiant ir išlyginant sienas. Klįjuojant plyteles naudojamas L formos, matinio anoduoto aliuminio, išorinio kampo užbaigimo profilis.	m2	33,00		
53	Grindinių akmens masės plytelių 300x300 mm klįjavimas, prieš tai paruošiant iš išlyginant grindis.	m2	15,00		
54	Teptinės hidroizoliacijos įrengimas ant grindų sanitariniuose mazguose, sienų ir grindų sandūras klįjuojant juosta.	m2	20,00		
55	Veidrodis, montuojamas ant sienos, apytiksliai matmenys (Lxh) 100x1000 mm. Matmenis tikslinti vietoje.	vnt	3,00		
56	Kabliukai viršutiniams rūbams arba daiktams pakabinti sanitariniuose mazguose.	vnt	4,00		
57	G/k plokščių pertvaros įrengimas, suformuojant durų angą (2100 x 1000) iš sustiprintų (knauf UA arba lygiaverčių) profilių. Pertvaros profilis 100 mm, akmens vata 100 mm storio, g/k plokštė 2 sluoksniai iš abiejų pusių (knauf blue arba lygiavertė).	m2	109,00		
58	G/k plokščių vamzdžių ir kitų komunikacijų apsiuvimo įrengimas, metalinis karkasas, g/k plokštė 1 sluoksnis (knauf green arba lygiavertė).	m2	14,00		

59	Lengvų konstrukcijų pertvaros iš HPL su dviem durimis montavimas sanitariniame mazge. Pertvaros dydis apie L - 3 600 mm, h - 2 000 mm. Duryš apie 800 mm pločio - 2 vnt.. Pertvara montuojama ant grindinių metalinių kojų ir tvirtinama į sienas. Duryš komplekte su rankenomis, iš vidinės pusės su užraktu "suktuku" (pertvaros matmenis tikslinti vietoje)	vnt	1,00		
60	Pakabinamų, surenkamų, Armstrong tipo lubų (600x600 mm) ant metalinio karkaso montavimas.	m2	479,00		
61	Pakabinamų, surenkamų, Armstrong tipo lubų (600x600 mm) ant metalinio karkaso demontavimas ir tų pačių lubų atstatymas po rekuperacinės sistemos, kondicionavimo sistemų ortakio, vamzdžių bei kabelių montavimo koridoriuje.	m2	15,00		
62	Scifinių "šarvas tipo" durų išmontavimas ir montavimas kitoje patalpoje esamoje durų angoje (aoie 900x2000) prieš tai išmontavus esamas medines duris. Durų angos formavimas pagal esamų durų matmenis. Teikiant pasiūlymą durų kainos nevertinti, vertinami tik darbai.	vnt	1,00		
63	Vienverčių plieninių, cinkuotų, dažytų miltelinio būdu, su vientisiniu medžio drožlių užpildu, su mechaniniu nuleidžiamu (garsą izoliuojančiu) sandarinimo slenksčiu, Rw ≥38 dB (laboratorijoje), su užlaida ir užraktu, varčios plieno skardos storis ≥0,8 mm, staktos plieno storis ≥1,5 mm (apytiksliai angos matmenys 900x2000 mm / matmenis tikslinti vietoje) durų montavimas. Duryš baltos spalvos, komplekte su nerūdijančio plieno rankenomis. Durų užraktas elektromagnetinis, iš lauko pusės atidarymas kortele, išorinėje pusėje rankena "burbulas", vidinėje pusėje nulenkiama rankena. Duryš Hormann OIT tipo (arba lygiavertės).	vnt	10,00		
64	Vienverčių plieninių (plieno skardos storis ≥0,8 mm.), cinkuotų, dažytų miltelinio būdu, su medžio drožlių užpildu, su užlaida ir užraktu, staktos plieno storis ≥1,5 mm (apytiksliai angos matmenys 900x2000 mm / matmenis tikslinti vietoje) durų montavimas. Duryš baltos spalvos, komplekte su nerūdijančio plieno rankenomis. Duryš Hormann OIT tipo (arba lygiavertės).	vnt	6,00		
65	Vienverčių plieninių (plieno skardos storis ≥0,8 mm.), cinkuotų, dažytų miltelinio būdu, su medžio drožlių užpildu, su užlaida ir užraktu, staktos plieno storis ≥1,5 mm (apytiksliai angos matmenys 800 x2000 mm / matmenis tikslinti vietoje) durų montavimas. Duryš baltos spalvos, komplekte su nerūdijančio plieno rankenomis. Duryš Hormann OIT tipo (arba lygiavertės).	vnt	2,00		
66	Vienverčių plieninių (plieno skardos storis ≥0,8 mm.), cinkuotų, dažytų miltelinio būdu, su medžio drožlių užpildu, su užlaida ir užraktu, staktos plieno storis ≥1,5 mm (apytiksliai angos matmenys 1000x2000 mm / matmenis tikslinti vietoje) durų montavimas. Duryš baltos spalvos, komplekte su nerūdijančio plieno rankenomis. Duryš Hormann OIT tipo (arba lygiavertės).	vnt	1,00		
67	Vienverčių plieninių (plieno skardos storis ≥0,8 mm.), cinkuotų, dažytų miltelinio būdu, su medžio drožlių užpildu, su užlaida ir užraktu, staktos plieno storis ≥1,5 mm (apytiksliai angos matmenys 850x1900 mm / matmenis tikslinti vietoje) durų montavimas. Duryš baltos spalvos, komplekte su nerūdijančio plieno rankenomis. Duryš Hormann OIT tipo (arba lygiavertės).	vnt	4,00		
68	Dviverčių plieninių (plieno skardos storis ≥0,8 mm.), cinkuotų, dažytų miltelinio būdu, su medžio drožlių užpildu, su užlaida ir užraktu, staktos plieno storis ≥1,5 mm (apytiksliai angos matmenys 1500x2000 mm / matmenis tikslinti vietoje) durų montavimas. Duryš baltos spalvos, komplekte su nerūdijančio plieno rankenomis. Duryš Hormann OIT tipo (arba lygiavertės).	vnt	1,00		
69	Dviverčių plieninių (plieno skardos storis ≥0,8 mm.), cinkuotų, dažytų miltelinio būdu, su medžio drožlių užpildu, su užlaida ir užraktu, staktos plieno storis ≥1,5 mm (apytiksliai angos matmenys 1800x2300 mm / matmenis tikslinti vietoje) durų montavimas. Duryš baltos spalvos, komplekte su nerūdijančio plieno rankenomis. Duryš Hormann OIT tipo (arba lygiavertės).	vnt	1,00		
70	Vienverčių medinių durų (apytiksliai angos matmenys 950x2050 mm / matmenis tikslinti vietoje) durų montavimas. Duryš baltos spalvos, komplekte su nerūdijančio plieno rankenomis, savaime nusileidžiančiu slenksčiu, specialia akustine tarpine. Duryš drėgmei atsparios, Rw ≥42 dB.	vnt	1,00		
71	Aluminiinio konstrukcijų vitrina su automatinėmis durimis, vidinių automatinį slankiojančiųjų durų sistemos, (apytiksliai angos matmenys 2440 (l) x 2670 (h) / matmenis tikslinti vietoje) montavimas. Duryš baltos spalvos, gaminamos ir montuojamos pagal papildomai pridedamą durų gamybos ir montavimo darbų techninę specifikaciją.	vnt	5,00		
72	Vienverčių aliumininių durų EI30 su stiklu ir priešdūmine tarpine (apytiksliai angos matmenys 900 x 2000 / matmenis tikslinti vietoje) montavimas. Duryš baltos spalvos, montuojamos koridoriuje (išėjime į laiptinę), komplekte su spyne, nerūdijančio plieno rankenomis, pritraukėju.	vnt	3,00		
73	Dviverčių aliumininių durų su stiklu (apytiksliai angos matmenys 1900 x 2300 / matmenis tikslinti vietoje) montavimas. Duryš baltos spalvos, montuojamos koridoriuje (išėjimas į lauką), komplekte su nerūdijančio plieno rankenomis, pritraukėju. Durų šilumos laidumo koeficientas U≤1,1 W/(m2K).	vnt	1,00		
74	Dviverčių aliumininių durų su stiklu (apytiksliai angos matmenys 1400 x 2300 / matmenis tikslinti vietoje) montavimas. Duryš baltos spalvos, montuojamos koridoriuje (prieš išėjimo į lauką durų), komplekte su nerūdijančio plieno rankenomis, pritraukėju. Durų šilumos laidumo koeficientas U≤1,1 W/(m2K).	vnt	1,00		
75	Vienverčių aliumininių durų su stiklu (apytiksliai angos matmenys 900 x 2000 / matmenis tikslinti vietoje) montavimas. Duryš baltos spalvos, apatinėje dalyje su užpildu, viršutinėje dalyje su varstomu langu. Duryš montuojamos koridoriuje (įėjimas į sterilizacinę), komplekte su spyne, nerūdijančio plieno rankenomis. Lango stiklas klijuotas balta matine PVC plevele.	vnt	1,00		
76	Plastikinio lango su stiklo paketu (apytiksliai angos matmenys 850 x 1700 / matmenis tikslinti vietoje) montavimas. Lango varstymas dviejų kryptių. Lango baltos spalvos, montuojamas lauko sienoje. Lango šilumos laidumo koeficientas U≤ 0,81W/(m2K).	vnt	1,00		
77	Plastikinio lango su stiklo paketu (apytiksliai angos matmenys 750 x 1800 / matmenis tikslinti vietoje) montavimas. Lango varstymas dviejų kryptių. Lango baltos spalvos, montuojamas lauko sienoje. Lango šilumos laidumo koeficientas U≤0,81 W/(m2K).	vnt	1,00		
78	Aluminiinio lango su stiklo paketu (apytiksliai angos matmenys 750 x 750 matmenis tikslinti vietoje) montavimas. Lango varstymas vienos krypties. Lango baltos spalvos, montuojamas pastato viduje.	vnt	1,00		
79	Plastikinio lango su stiklo paketu (apytiksliai angos matmenys 1600 x 1800 / matmenis tikslinti vietoje) montavimas. Lango varstymas dviejų kryptių. Lango baltos spalvos, montuojamas lauko sienoje. Lango šilumos laidumo koeficientas U≤ 0,81W/(m2K).	vnt	1,00		
80	Durų pritraukėjas vidaus durims (durų dydis apie 900x2000 ir 1000x2000 mm), baltos spalvos, montuojamas sanitarinių mazgų duryse. Testavimo ciklą (atidarymas/uždarymas) skaičius ≥500 000.	vnt	2,00		
81	Skirtingų grindų dangos sujungimo juosta (slenkstis).	m	19,00		
82	Durų stabdžio (atmušėjo) montavimas.	vnt	18,00		
83	Grindjuosčių iš matinio nerūdijančio plieno h - 100 mm montavimas (koridoriuje).	m	140,00		
84	Kampai iš matinio nerūdijančio plieno 70x70 mm, montuojami ant išorinių praėjimo kampų, L-1,2 m	vnt	38,00		
85	Organinio stiklo lakštai tvirtinami prie sienos, skirti sienų apsaugai nuo subraižymo kėdžių atkaltėmis (koridoriuje). Organinio stiklo storis ≥4,0 mm, plotis 400 mm, kraštai šlifuoti. Spalvą derinti su Užsakovu.	m	64,00		
86	Šildymo vamzdžių Ø20 – Ø40 mm dažymas. Dažai – skirti metaliniams paviršiams dažyti; atsparūs 60-80 °C temperatūrai.	m	60,00		
87	Metalinų durų dažymas, nuvalant senus dažus. Dažai – skirti metaliniams paviršiams dažyti, vidaus darbams.	m2	4,50		
88	Durų angokraščių gruntavimas, tinkavimas, glaistymas (sudedant glaistymo kampus), dažymas įstačius duris. Dažai - plaunami; atsparumas šlapiam šveitimui – 1 klasė pagal EN ISO 11998 standartą.	m2	70,00		
89	Langų angokraščių (tinkuotų) nuvalymas nuo senų atšokusių dažų, gruntavimas, glaistymas (sudedant glaistymo kampus), dažymas. Dažai - plaunami; atsparumas šlapiam šveitimui – 1 klasė pagal EN ISO 11998 standartą.	m2	22,00		

90	Sienų iš g/k ploščių glaistymas ir dažymas. Dažai - plaunami; atsparumas šlapiam šveitimui – 1 klasė pagal EN ISO 11998 standartą.	m2	191,00		
91	Sienų (tinkuotų) gruntavimas, glaistymas ir dažymas, prieš tai nuvalant senus atšokusius dažus. Dažai - plaunami; atsparumas šlapiam šveitimui – 1 klasė pagal EN ISO 11998 standartą.	m2	759,00		
92	Plyšio 2 mm suformavimas ties kolonos ir sienos sandūra, montuojant pusinius glaistymo kampus.	m	51,00		
93	Palangių montavimas. Naujos palangės - PVC, spalva balta 1800 x 300 mm.	vnt	1,00		
94	Palangių montavimas. Naujos palangės - PVC, spalva balta 1000 x 300 mm.	vnt	24,00		
95	Lauko palangės montavimas. Skarda, spalva derinti su užsakovu. 1600 x 400 mm	vnt	1,00		
96	Pakabinamų, surenkamų, Armstrong tipo lubų (600x600 mm) ant metalinio karkaso demontavimas ir tų pačių lubų atstatymas po perforuoto, cinkuoto elektros instaliacijos kanalo montavimo ir kabelių pravedimo koridoriuje.	m2	30,00		
97	Perforuotas cinkuotas elektros instaliacijos kanalas, 100 mm pločio. Montuojamas koridoriuje po pakabinamomis lubomis. Montuojami atskiri kanalai elektros instaliacijai ir kompiuteriniams tinklams.	m	120,00		
98	Kompiuterinės darbo vietos sumontavimas PVC lovelyje, pabaigus remonto darbus (kištukiniai lizdai ir kabelių PVC lovelis naudojami tie patys, demontuoti prieš pradedant remonto darbus).	kompl	10,00		
99	Šviestuvų, LED panelių, 600x600 mm, montavimas į pakabinamas lubas. Šviestuvai – įleidžiamas, stiklas matinis, baltos spalvos, spalvos temperatūra 4 000 K, galingumas ≤ 40 W, šviesos srautas ≥ 4 800 lm, šviesos sklaida ≤ 120°, akinimo indeksas (UGR) ≤ 19, šviestuvo tarnavimo laikas ≥ 50 000 val, garantija ≥ 3 metai.	vnt	92,00		
100	Šviestuvų, LED panelių, 600x600 mm, montavimas į pakabinamas lubas. Šviestuvai – įleidžiamas, stiklas matinis, baltos spalvos, spalvos temperatūra 4 000 K, galingumas ≤ 40 W, šviesos srautas ≥ 4 800 lm, šviesos sklaida ≤ 120°, akinimo indeksas (UGR) ≤ 19, su vienos valandos akumuliatoriumi, šviestuvo tarnavimo laikas ≥ 50 000 val, garantija ≥ 3 metai.	vnt	6,00		
101	Šviestuvų (apvalių LED panelių) montavimas į pakabinamas lubas. Šviestuvai – įleidžiamas, 4 000K, ≥20 W, ≥2 000 lm	vnt	10,00		
102	Avarinis LED šviestuvai (EXIT), universalus tvirtinimo, su 3 h nenutrūkstanto maitinimo modulių ir veikimo indikacija, IP20.	vnt	8,00		
103	Plastikinis gofruotas vamzdis elektros instaliacijai d40	m	12,00		
104	Kabelis elektros instaliacijai; Cu 3x1,5 mm2; PVC izoliacija; PVC apvalkalas.	m	1550,00		
105	Kabelis elektros instaliacijai; Cu 3x2,5 mm2; PVC izoliacija; PVC apvalkalas.	m	1070,00		
106	Kompiuterinis kabelis FTP CAT5e 4x2x0,5.	m	6350,00		
107	Gaisrinės signalizacijos ekranuotas 2x2x0,8 kabelis.	m	420,00		
108	Apsauginės signalizacijos ekranuotas 8x0,22 kabelis.	m	800,00		
109	Vagų sienoje elektros ir kompiuterinių kabelių pravedimui išplovimas ir užtaisymas.	m	198,00		
110	Viengubas jungiklis p/t su rėmeliu 10A, 230 V, IP 20.	vnt	18,00		
111	Dvigubas jungiklis p/t su rėmeliu 10A, 230 V, IP 20.	vnt	24,00		
112	Kištukinis lizdas su įžeminimu, p/t su rėmeliu 16A, 230 V, IP 20.	vnt	189,00		
113	Kompiuterinis dvigubas lizdas su rėmeliu RJ45 CAT5e.	vnt	38,00		
114	Montažinė dėžutė p/t elektros instaliacijai mūro arba g/k pertvareje.	vnt	269,00		
115	Montažinė dėžutė v/t elektros instaliacijai 75x75 mm.	vnt	25,00		
116	Įbetonuojama grindinė elektros instaliacinė dėžutė, su dangčiu, 8-9 vietų, galimybė ant dangčio klijuoti PVC grindų dangą, komplekte su kištukiniais lizdais, turinčiais įžeminimą (6 vnt) ir kompiuterinių dvigubų lizdų RJ45 CAT5e (1 vnt)	vnt	2,00		
117	Elektros skirstomasis skydas KS v/t 24 mod., IP44 montavimas ir pajungimas nuo esamo elektros skydo įvado. Vištampių ribotuvai 4P, B + C klasės - 1 vnt.; 3F aut. jungiklis 25A, „C“ ch-ka – 1 vnt.; 1F aut. jungiklis 16A, „B“ ch-ka – 12 vnt; Elektros montavimo pagalbinės instaliacinės medžiagos – 1 kompl.	kompl	1,00		
118	Elektros skirstomasis skydas JS + AS v/t 36 mod., IP44 montavimas ir pajungimas nuo esamo elektros skydo įvado. Vištampių ribotuvai 4P, B + C klasės - 1 vnt.; 3F aut. jungiklis 32A, „C“ ch-ka – 1 vnt.; 1F aut. jungiklis 16A, „B“ ch-ka – 24 vnt; Srovės nuotekio relė 4P, 25A, 30 mA - 1 vnt.; Elektros montavimo pagalbinės instaliacinės medžiagos – 1 kompl.	kompl	1,00		
119	Elektros skirstomasis skydas KS v/t 36 mod., IP44 montavimas ir pajungimas nuo esamo elektros skydo įvado. Vištampių ribotuvai 4P, B + C klasės - 1 vnt.; 3F aut. jungiklis 25A, „C“ ch-ka – 1 vnt.; 1F aut. jungiklis 16A, „B“ ch-ka – 12 vnt; Kabelių sujungimo, atsišakojimo gnybtai, 5 pol, montuojami ant DIN bėgelio, kabelių pajungimas iki 35 mm2; Elektros montavimo pagalbinės instaliacinės medžiagos – 1 kompl.	kompl	1,00		
120	Elektros skirstomasis skydas JS + AS v/t 48 mod., IP44 montavimas ir pajungimas nuo esamo elektros skydo įvado. Vištampių ribotuvai 4P, B + C klasės - 1 vnt.; 3F aut. jungiklis 32A, „C“ ch-ka – 1 vnt.; 1F aut. jungiklis 16A, „B“ ch-ka – 24 vnt; Srovės nuotekio relė 4P, 25A, 30 mA - 1 vnt.; Kabelių sujungimo, atsišakojimo gnybtai, 5 pol, montuojami ant DIN bėgelio, kabelių pajungimas iki 35 mm2; Elektros montavimo pagalbinės instaliacinės medžiagos – 1 kompl.	kompl	1,00		
121	Elektros skirstomasis skydas JS v/t 48 mod., IP44 montavimas ir pajungimas nuo esamo elektros skydo įvado. Vištampių ribotuvai 4P, B + C klasės - 1 vnt.; 3F aut. jungiklis 40A, „C“ ch-ka – 1 vnt.; 3F aut. jungiklis 25A, „B“ ch-ka – 1 vnt.; 3F aut. jungiklis 16A, „B“ ch-ka – 1 vnt.; 1F aut. jungiklis 16A, „B“ ch-ka – 12 vnt; Srovės nuotekio relė 4P, 25A, 30 mA - 1 vnt.; Kabelių sujungimo, atsišakojimo gnybtai, 5 pol, montuojami ant DIN bėgelio, kabelių pajungimas iki 35 mm2; Elektros montavimo pagalbinės instaliacinės medžiagos – 1 kompl.	kompl	1,00		
122	Elektros skirstomųjų skydų ir kištukinių lizdų, jungiklių sužymejimas ("adresatų" surašymas), elektros skirstomųjų skydų schemos sudarymas.	komp	1,00		
123	Elektros montavimo pagalbinės instaliacinės medžiagos.	komp	1,00		
124	Elektros instaliacijos varžų matavimo darbai.	komp	1,00		

125	Kompiuterinė komutacinė panelė 19' 2U UTP 48 prievadai, CAT5e	vnt	2,00		
126	Kompiuterinių kabelių prijungimas prie komutacinės panelės ir bevielio ryšio taško įrenginio.	vnt	78,00		
127	Kompiuterinės panelės ir kompiuterinių lizdų sužymėjimas ("adresatų" surašymas).	komp	2,00		
128	Kompiuterinių kabelių FTP CAT5e 4x2x0,5 testavimo protokolai.	komp	1,00		
129	Bevielio ryšio taškas Ubiquiti Unifi AC Lite arba jam lygiavertis su medžiagomis.	komp	2,00		
130	Adresinės gaisrinės signalizacijos sistemos daviklio montavimas ir pajungimas į veikiančią sistemą.	vnt	32,00		
131	Adresinės gaisrinės signalizacijos sistemos mygtuko montavimas ir pajungimas į veikiančią sistemą.	vnt	4,00		
132	Adresinės gaisrinės signalizacijos sistemos sirenos su blykste montavimas ir pajungimas į veikiančią sistemą.	vnt	2,00		
133	Adresinės gaisrinės signalizacijos sistemos programavimas ir išbandymas.	kompl	1,00		
134	Adresinės gaisrinės signalizacijos sistemos programavimas ir išbandymas.	kompl	1,00		
135	Grindinių trapų demontavimas	vnt	1,00		
136	Mūrinių sienų ardymas vandentiekio, nuotekų, vėdinimo vamzdžių prisijungimui.	m3	1,50		
137	Sienų atstatymas prisijungus vamzdžius.	m3	1,50		
138	Betoninių grindų ardymas ir atsptymas prisijungus nuotekos ir vandentiekio vamzdžius, išnešant rankiniu būdu statybinį laužą.	m	12,00		
139	Revizinės durėlės (metalinės) prisijungimo prie stovų ir pravalų vietose.	vnt	5,00		
140	Keraminio praustuvo su puskroje (plotis ≥ 500 mm) montavimas, komplekte su maišytuvu, prisijungimo vamzdeliais, sifonu su išleistuvu, tvirtinimais praustuvui.	komp	13,00		
141	Keraminio pastatomo klozeto montavimas, komplekte su dvigubo nuleidimo bakeliu, švelnaus nusileidimo dangčiu, tvirtinimais klozetui.	vnt	3,00		
142	Praustuvo išvadų perkėlimas (kanalizacija, šaltas/karštas vanduo), į kitą patalpos vietą. Nurodytas parkėlimo atstumas.	m	6,00		
143	Keraminė kriauklė pritaikyta žmonėms su negalia, sensoriniu maišytuvu ir sifonu: sensorinis maišytuvas komplekte su prijungimo vamzdeliais, sifonas su išleistuvu, tvirtinimai kriauklei.	kompl	1,00		
144	Keraminis pastatomas klozetas, pritaikytas žmonėms su negalia: komplekte su dvigubo nuleidimo bakeliu, švelnaus nusileidimo dangtis, tvirtinimo klozetui.	kompl	1,00		
145	Naujo grindinio trapo d100 su nerūdijančio plieno grotelėmis montavimas, prisijungiant į esamą nuotekų stovą.	vnt	1,00		
146	Vertikalus vamzdis d35 turėklas žmonėms su negalia.	vnt	1,00		
147	Horizontalus vamzdis d35 turėklas žmonėms su negalia.	vnt	1,00		
148	Horizontalus vamzdis d35 turėklas durų uždarymui žmonėms su negalia.	vnt	1,00		
149	Atlenkiamas vamzdis turėklas/atrama su alkūnramsčiu žmonėms su negalia (montuojami prie klozeto pritaikyto žmonėms su negalia).	vnt	2,00		
150	Horizontalus vamzdis d35 turėklas, montuojamas prie kriauklės pritaikytos žmonėms su negalia.	vnt	1,00		
151	Vandens maišytuvas su lanksčia žarna ir dušo galvute (montuojamas žmonių su negalia sanitariniame mazge).	kompl	1,00		
152	Žmonių su negalia sanitarinių patalpų pagalbos iškvietimo signalizacija Signalizacija turi atitikti STR 2.03.01:2019 ir ISO 21542:2011 26.14 punkto reikalavimus Rekomenduojamos montuoti sistemos C-TEC NC951 arba OMG EA048 arba analoginės.	kompl	1,00		
153	Žmonių su negalia sanitarinių patalpų pagalbos iškvietimo signalizacijos pajungimas į apsaugos postą (pajungimui reikalingas medžiagas ir jų kiekius tikslinti vietoje)	kompl	1,00		
154	Kampinis ventilis sanitarinio prietaiso atjungimui.	vnt	32,00		
155	Rutulinis ventilis.	vnt	14,00		
156	Vandentiekio daugiasluoksnis vamzdis d20, d25.	m	73,00		
157	Prisijungimas prie esamo geležinio vandentiekio vamzdžio.	vnt	14,00		
158	Vandentiekio daugiasluoksnio vamzdžių fasoninės dalys d20, d25.	kompl	1,00		
159	Vandentiekio vamzdžių izoliavimas 30 mm storio kevalais.	m	73,00		
160	Vandentiekio vamzdžio hidrauliniai bandymo darbai.	kompl	1,00		
161	Pasijungimas prie esamų buitinių nuotėkų vamzdinių d110	kompl	1,00		
162	Pasijungimas prie esamų buitinių nuotėkų vamzdinių d50	kompl	14,00		
163	PVC nuotėkų vamzdis d110	m	7,00		
164	PVC nuotėkų vamzdis d50	m	28,00		
165	Nuotekos vamzdžių fasoninės dalys d110	kompl	1,00		
166	Nuotekos vamzdžių fasoninės dalys d50	kompl	1,00		
167	Nuotėkų sistemos išbandymas.	kompl	1,00		
168	Higieninio šildymo radiatoriaus (600 x 1200 mm) montavimas. Radiatorius 20 tipo, šoninio arba apatinio pajungimo, su atjungimo rutuliniais ventiliais.	vnt	1,00		
169	Higieninio šildymo radiatoriaus (600 x 700 mm) montavimas. Radiatorius 20 tipo, šoninio arba apatinio pajungimo, su atjungimo rutuliniais ventiliais.	vnt	6,00		
170	Reguliuojamos, baltos spalvos oro šalinimo grotelės.	vnt	2,00		
171	Vėdinimo difuzorių d125 montavimas, prijungiant cinkuotos skardos ortakio.	vnt	5,00		
172	Cinkuotos skardos ortakio d125 prijungimas prie ortakio sistemos vamzdžių.	kompl	5,00		
173	Cinkuotos skardos ortakiai d125.	m	12,00		
174	Rekuperacinės sistemos įrengimas (patalpos plotas 19,2 m2, tūris iki 60 m3) patalpoje 2-37. Rekuperatorius palubinis, plokštelinis, pasirenkamo pagal patalpą našumo. Rekuperacinė sistema su oro pašildymo galimybe. Komplekte su ortakiais, triukšmo slopintuvais, difuzoriais (4 vnt), sieniniu ir distanciniu valdymu. Oro paėmimas ir šalinimas per pastato sieną iš gretimų patalpų.	kompl	1,00		
175	Rekuperacinės sistemos įrengimas (patalpos plotas 27 m2, tūris iki 80 m3), patalpoje 2-123. Rekuperatorius palubinis, plokštelinis, pasirenkamo pagal patalpą našumo. Rekuperacinė sistema su oro pašildymo galimybe. Komplekte su ortakiais, triukšmo slopintuvais, difuzoriais (4 vnt), sieniniu ir distanciniu valdymu. Oro paėmimas ir šalinimas nuo pastato stogo.	kompl	1,00		
176	Apšildintų rekuperacinės sistemos oro paėmimo ir šalinimo vamzdžių įrengimas ant stogo, įrengiant ant stogo kaminėlius, pravedant per apšildintą stogą. Pabaigus vamzdžio montavimo darbus, atstatomas stogo apšiltinimas ir hidroizoliacija. Oro paėmimo ir šalinimo vamzdžių bendras ilgis apie 18 m.	kompl	1,00		
177	Apšildintų rekuperacinės sistemos oro paėmimo ir šalinimo vamzdžių įrengimas, pravedant per apšildintą sieną. Pabaigus vamzdžio montavimo darbus, atstatomas sienos apšiltinimas ir apdaila, montuojamos fasadinės oro paėmimo ir šalinimo grotelės. Oro paėmimo ir šalinimo vamzdžių bendras ilgis apie 26 m.	kompl	1,00		
178	Sieninio oro kondicionieriaus montavimas su išoriniu bloku. Energijos klasė A+/A++, nominali galia 4.6/5.2 kW su distanciniu valdymu. Išorinis blokas montuojamas ant laikiklių, ant pastato sienos. Išorinio bloko sieninių laikiklių montavimas - fasado apdailos iš apdailinių plokščių ir apšiltinamojo sluoksnio demontavimas bei atsptymas, pabaigus laikiklių montavimo darbus.	kompl	1,00		

179	Sieninio oro kondicionieriaus montavimas komplekse su išoriniu bloku. Išorinis blokas montuojamas ant laikiklio, ant pastato sienos. Išorinio bloko sieninių laikiklių montavimas - fasado apdailos iš apdailinių plokščių ir apšiltinamojo sluoksnio demontavimas bei atsaitymas, pabaigęs laikiklių montavimo darbus. Vidinis blokas - inverterinis; elektros pajungimas 1F, 220V, 50Hz; šaldymo galingumas ≥2,0 kW; šildymo galingumas ≥2,5 kW; elektros sąnaudos šaldymo metu ≤500W; elektros sąnaudos šildymo metu ≤600W; energijos klasė ≥A+; garso lygis ≤50 dB; bendras vamzdžio ilgis ≥20 m; vamzdžio vertikalus pakėlimas ≥15 m; šaltnešis R32, distancinis valdymas.	kompl	1,00			
180	Kondicionierių multi split tipo išorinis blokas montuojamas ant pastato stogo: inverterinis; galimybė pajungti ≥4 vidinius kondicionierių blokus; elektros pajungimas 1F, 220V, 50Hz; šaldymo galingumas ≥9,5 kW; šildymo galingumas ≥10,0 kW; energijos klasė ≥A+; garso lygis šaldymo metu ≤65 dB; garso lygis šildymo metu ≤70 dB; bendras vamzdžio ilgis ≥70 m; vamzdžio vertikalus pakėlimas ≥15 m; šaltnešis R32.	vnt	2,00			
181	Kondicionierių sieninis vidinis blokas montuojamas kabinetuose ant sienų: inverterinis; elektros pajungimas 1F, 220V, 50Hz; šaldymo galingumas ≥2,0 kW; šildymo galingumas ≥2,5 kW; elektros sąnaudos šaldymo metu ≤500W; elektros sąnaudos šildymo metu ≤600W; energijos klasė ≥A+; garso lygis ≤50 dB; bendras vamzdžio ilgis ≥30 m; vamzdžio vertikalus pakėlimas ≥15 m; šaltnešis R32, distancinis valdymas.	vnt	8,00			
182	Kondicionierių išorinis blokas montuojamas ant pastato stogo: inverterinis; galimybė pajungti ≥2 vidinius kondicionierių blokus; elektros pajungimas 1F, 220V, 50Hz; šaldymo galingumas ≥9,5 kW; šildymo galingumas ≥10,0 kW; energijos klasė ≥A+; garso lygis šaldymo metu ≤65 dB; garso lygis šildymo metu ≤70 dB; bendras vamzdžio ilgis ≥70 m; vamzdžio vertikalus pakėlimas ≥15 m; šaltnešis R32.	vnt	2,00			
183	Kondicionierių lubinis kasetinis keturių krypčių blokas montuojamas koridoriaus lubose:: inverterinis; elektros pajungimas 1F, 220V, 50Hz; šaldymo galingumas ≥9,5 kW; šildymo galingumas ≥9,0 kW; elektros sąnaudos šaldymo metu ≤2200W; elektros sąnaudos šildymo metu ≤2200W; energijos klasė ≥A+; garso lygis ≤65 dB; bendras vamzdžio ilgis ≥30 m; vamzdžio vertikalus pakėlimas ≥15 m; šaltnešis R32, distancinis valdymas.	vnt	2,00			
184	Skių per apšiltintą g/b plokščių stogą gręžimas kondicionierių vamzdžių ir elektros instaliacijos montavimui	vnt	4,00			
185	Skių g/b perdangoje ir apšiltintame stoge užtaisymas, apšiltinimas, hermetizavimas, stogo hidroizoliacijų sluoksnių atstatymas	kompl	4,00			
186	Padų išorinių kondicionierių blokų montavimui ant apšiltinto pastato stogo formavimas (montavimas)	vnt	4,00			
187	Mūrinių tinkuotų sienų gręžimas/ardymas kondicionierių vamzdžių ir elektros laidų pravedimui	m3	0,50			
188	Mūrinių tinkuotų sienų atstatymas sumontavus kondicionierių vidinių blokų vamzdžius	m3	0,50			
189	Vagų mūro sienose išplovimas ir užtaisymas vidinių kondicionierių blokų kondensato vamzdelių montavimui	m	30,00			
190	Variniai izoliuoti vamzdžiai, pasirinktiems kondicionierių modelių blokams pajunti.	m	296,00			
191	Kondicionierių montavimo fasoninės dalys.	kompl	5,00			
192	Kondicionavimo sistemos derinimas ir paleidimas.	kompl	5,00			
193	Ventiliuojamo fasado įrengimas (izoliacinė medžiaga 150 mm su priešvėjinio sluoksniu, apdailinė fasadinė plokštė, plokštės spalva derinama prie dabar esamų plokščių)	m2	7,00			
194	Ventiliuojamo fasado ardymas (išsaugojant fasadines plokštės), pakeitus plastikinius langus, lauko fasadas atstomas.	m2	8,00			
195	Šiukšlių valymas, surinkimas, išvežimas ir utilizacija, 10 m3 rūšiuotų šiukšlių konteineriais	t	90,00			
			Tarpinė suma:			0,00
<i>*Skaičiuojant kainą kiekvienoje žiniaraščio eilutėje turi būti įvertinta pateiktų medžiagų ir darbų kiekių suma.</i>						
Viso be PVM:						0,00
PVM:						0,00