

**TVIRTINU:**

Perdavimo tinklo departamento vadovas

.....  
(vardas, pavardė, parašas)

.....  
(data)

**TECHNINĖ UŽDUOTIS (PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS)**

**„110/10 KV VAIDOTŲ TRANSFORMATORIŲ PASTOTĖS 110 KV SKIRSTYKLOS  
REKONSTRAVIMAS“ INVESTICIJŲ PROJEKTO NR. PPRV2184**

2023 M. SPALIO 25 D. PATVIRTINTOS PROJEKTAVIMO UŽDUOTIES NR. 23PRU-20  
PAKEITIMAS NR.1

1. Keičiamas 5 punkto 8 papunktis ir išdėstomas taip:

„5.8. Pilnai rekonstruojama visa TP 110 kV skirstykla. Rekonstrukcijos metu visi 110 kV pirminiai įrenginiai keičiami naujais standartiniais lauko tipo įrenginiais. Rekonstravimo metu taip pat demontuojami PSO prisiklausantys 10 kV matavimo transformatoriai bei su jais susijusios konstrukcijos ir įranga. Rekonstruojant Vaidotų TP 110 kV skirstyklą, perduoti į LITGRID AB avarinį rezervą (žr. (19) priedą), nurodytus įrenginius ir medžiagas. Prieš demontavimą perduodamiems į avarinį rezervą įrenginiams turi būti atlikti bandymai pagal PT įrenginių bandymo reglamento reikalavimus. Bandymų protokolai pateikiami užsakovui kartu su į rezervą perduodamais įrenginiais. Visi kiti aukščiau punkte ir sąraše nepaminėti pirminiai įrenginiai turi būti demontuoti ir utilizuoti.“