

ŠILUMINIO PUNKTO BEI ŠILDYMO SISTEMOS PARUOŠIMO 2024-2025 METAMS

SUTARTIS Nr. 2024 -07 -01/513-2

Vilnius

2024 m. liepos mėn. 1 d.

VŠĮ „MARKUČIŲ DIENOS VEIKLOS CENTRAS“, (toliau – Užsakovas), įmonės kodas 124538688, Subačiaus g. 115, Vilnius, atstovaujama direktorės Ingos Bagdonaitės Miknevičienės, veikiančios pagal įstaigos įstatą ir Vytenis Bilinskas (toliau – Tiekėjas), a. k. 124538688, Vilnius, dirbantis pagal individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. 1162027, sudarėme šią sutartį:

1. SUTARTIES OBJEKTAS

- 1.1 Šią sutartimi Tiekėjas įsipareigoja Užsakovui atlikti šiluminio punkto, šilumokaičių, šildymo sistemos hidraulinius bandymus ir šildymo sistemos remonto darbus, t. y. paruošti šiluminį punktą bei šildymo sistemą 2024 ir 2025 metams šildymo sezonui.
- 1.2 Darbų atlikimo terminas: 2024 m. rugpjūčio 25 d.
- 1.3 Darbų atlikimo vieta: Subačiaus g. 115 Vilniuje.
- 1.4 Detalus atliekamų darbų sąrašas, kiekiai ir kaina pateikti Sutarties 1 priede.

2. SUTARTIES KAINA

- 2.1. Sutarties suma – 2851,00 Eurų (du tūkstančiai aštuoni šimtai penkiasdešimt vienas euras 00 ct) Taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuota kaina. Tiekėjas įsipareigoja pats susimokėti visuokesčius, kuriuos jis privalo susimokėti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

3. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

3.1. Tiekėjas įsipareigoja:

- 3.1.1. atlikti darbus sutartyje nurodytu adresu per nurodytą terminą.
- 3.1.2. atlikti šiluminio punkto, šilumokaičių, šildymo sistemos hidraulinius bandymus ir remonto darbus, išvardintus Sutarties 1 priede.
- 3.1.3. priduoti darbus ir pasirašyti su pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtoju pastatų parengties 2024 ir 2025 metams šildymo sezonui aktą.
- 3.2. „Užsakovas“ įsipareigoja už atliktus darbus sumokėti per 30 kalendorinių dienų pavedimu, atliktų darbų akto pasirašymo, gavus individualios veiklos sąskaitą-faktūrą.

4. SUTARTIES VYKDYMO SĄLYGOS IR GARANTIJA

- 4.1. Tiekėjas suteikia atliktiems darbams vienerių metų garantiją, kurios laikotarpis pradeda skaičiuoti nuo atliktų darbų akto pasirašymo dienos.

5. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. Sutarties šalys turi laikytis priimtų įsipareigojimų.

5.2. Visi ginčai tarp šalių dėl šios Sutarties yra sprendžiami abišalių susitarimu, kuris įforminamas raštu. Šalims geranoriškai neišsprendus ginčo per 20 (dvidešimt) dienų iškilę ginčai sprendžiami pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

5.3. Pavėlavus atlikti darbus iki sutartyje nustatyto termino, Tiekėjas moka Užsakovui baudą 0,02% už kiekvieną uždelstą dieną.

5.4. Jei Užsakovas vėluoja sumokėti už atliktus darbus, jis moka 0,02% dydžio delspinigius Tiekėjui už kiekvieną savo prievolės įvykdymui uždelstą dieną.

6. SUTARTIES GALIOJIMAS, NUTARUKIMO SĄLYGOS

6.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško šalių įsipareigojimo įvykdymo.

6.2. Sutarties nutraukimas.

6.2.1. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku abiejų Šalių susitarimu.

6.2.2. Užsakovas, įspėjęs Rangovą raštu prieš 10 (dešimt) dienų, gali nutraukti sutartį šiais atvejais:

6.2.2.1. kai Tiekėjas nevykdo savo įsipareigojimų pagal sutartį arba vykdo juos kitomis sąlygomis, negu nurodyta sutarties priede;

6.2.2.2. kai Tiekėjas perleidžia visus ar dalį įsipareigojimų pagal sutartį be Užsakovo sutikimo;

6.2.2.3. kai Tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

6.2.2.4. dėl kitokio pobūdžio neveiknumo, trukdančio vykdyti sutartį.

6.2.3. Tiekėjas, įspėjęs Užsakovą raštu prieš 10 (dešimt) dienų, gali nutraukti sutartį šiais atvejais:

6.2.3.1. Užsakovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų arba vykdo juos netinkamai.

6.3. Sutartis sudaryta 2 egz. ir saugoma ją pasirašiusių šalių.

7. KITOS SĄLYGOS

7.1. „Užsakovas“ atliktus darbus priima pagal atliktų darbų aktą.

7.2. Darbams vykdyti subrangovai nepasitelkiami.

7.3. Sutartis gali būti keičiama vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis. Sutarties papildymai ir pakeitimai galioja, jeigu jie sudaryti raštu ir pasirašyti abiejų Šalių. Jeigu tiekėjo

kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

7.4. Remonto atlikimo metu Rangovas taiko šias aplinkos apsaugos priemones:

7.4.1. rūšiuoti darbų atlikimo vietoje susidarančias medžiagas;

7.4.2. efektyviai naudoto elektros energiją ir vandenį.

8. SUTARTIES PRIEDAI

1 priedas. Atliekamų darbų sąrašas.

SUTARTIES ŠALIŲ ADRESAI IR PARAŠAI

VŠĮ „MARKUČIŲ DIENOS VEIKLOS CENTRAS“

Subačiaus g. 115, Vilnius

Įm. kodas 124538688

LT 947044060000320543

LT 7044060000320530

LT417044060000320527

AB SEB Vilniaus bankas

Banko kodas 70440

Tel. :8 5 260 08 25; faksas 85 260 13 14

Direktorius

Inga Bagdonaitė - Miknevičienė



Vytenis Bilinskas

Vytenis Bilinskas

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Vytenis Bilinskas.

SUDERINTA: 2851 EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS [Signature]
2024 M. MĖN. D.

TVIRTINU: 2851 EUR,
ATSAKINGAS ATSTOVAS [Signature]
2024 M. 07 MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Statinių grupė 1 VŠĮ Markčių dienos veiklos centras

Statinsys 2 Šildymo sistema"

Žiniaraštis 3 Šilumos punktas

2024.0 7

Suma žiniaraščiui 2851 EUR

Lapas 1

Sam eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
4 Hidrauliniai bandymai								
1	R17-114	Vandens išleidimas ir prileidimas į šildymo sistemą	100m3 past	4.0	46.47			46.47
2	N20-770	Filtro valymas k1=1.17	vnt	1.0	94.77	0.14		94.91
3	R17-139	Manometrų nuėmimas, metrologinė patikra ir pastatymas po patikros	vnt	14.0	107.28	81.62		188.9
4	R17-140	Termometro pakeitimas	vnt	3.0	37.41			37.41
5	R17-151	Šilumokaičio demontavimas ir išplauto sumontavimas arba keitimas, kai srieginių jungčių skersmuo iki 50mm	vnt.	2.0	152.32	1.62		153.94
6	R17-155	Šilumokaičio plovimas cheminiais tirpalais, kai kanalų tūris nuo 10 iki 20 dm3 k1=1.1, k2=1.1	vnt.	2.0	260.75		26.25	287.0
7	R17-67	Dvigubo reguliavimo čiaupų keitimas, kai praėjimo skersmuo iki 19 mm	vnt	3.0	40.18	0.04		40.22
8	R17-110	Radiatorių kamščių keitimas	vnt	9.0	86.95	31.2		118.15
9	R17-92	Guminių tarpiklių vamzdynų flanšiniuose sujungimuose keitimas, kai vamzdžio skersmuo iki 50 mm	vnt	8.0	33.24	4.91		38.15
10	R17-127	Šiluminio mazgo debito reguliatoriaus remontas	vnt	1.0	156.41	1.23		157.64
11	R17-88	Paronitinių tarpiklių vamzdynų flanšiniuose sujungimuose keitimas, kai vamzdžio skersmuo iki 50 mm	vnt	12.0	50.88	7.37		58.25
12	R17-60	Sklendžių iki 100 mm skersmens remontas	vnt	1.0	117.88	1.46		119.34
13	R17-121	Greitaeigių šilumokaičių hidraulinis išbandymas k1=0.01, k2=0.01, k3=0.01, k4=0.01	vnt	2.0	45.5			45.5
14	R17-130	Karšto vandens debito reguliatoriaus remontas	vnt	1.0	138.6	1.19		139.79
15	R17-68	Dvigubo reguliavimo čiaupų keitimas, kai praėjimo skersmuo iki 20 mm	vnt	3.0	24.46	0.05		24.51
16	R17-136	Šiluminio mazgo hidraulinis bandymas	vnt	1.0	84.39	1.54		85.93
17	R17-106	Radiatorių išvalymas ir praplovimas vietoje, kai radiatoriaus masė iki 80 kg	vnt	5.0	195.31	0.58		195.89
18	F26-1-4	Vamzdynų izoliavimas, naudojant techninės izoliacijos demblius, kai izoliacijos storis 100mm	m2	4.2	114.73	64.76		179.49
19	N26-39	Plokščių ir kreivų karštų paviršių izoliavimas apvyniojamais mineralinės	m3	1.9	109.26	74.76		184.02

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
20	R17-136	vatos dembliais k1=1.1, k2=1.1 Dvilaipsninio siurblio remontas, kai vamzdžio skersmuo 100 mm	vnt	1.0	175.03	1.54		176.57
21	R17-119	Centr.šild.sist.hidraul.išbandymas,prapl t. m3 aunant ir prapučiant sist.suspaustu oru, kai pastato tūris iki 5 tūkst.m3		1.7	113.05	1.09	169.73	283.87
22	R17-36	Centrinio šildymo iki 50 mm skersmens m vamzdynų išardymas, neišsaugojant medžiagų		13.0	193.91	0.44		194.35
Skyriuje 4					2379	276	196	2851
Viso žiniaraštyje 3					2379	276	196	2851

Sudarė:
Inžinierius šilumininkas Vytenis Bilinnskas

Vytenis Bilinnskas 