III PIRKIMO OBJEKTO DALIS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA		PART III OF THE PROCUREMENT OBJECT TECHNICAL SPECIFICATION
1.	**Informacija apie perkamas prekes:**	**Information about purchasable goods:**
1.1.	Perkamos prekės: 2 vnt. 400 kV skyriklių ir 12 vnt. 400 kV skyriklių prijungimo gnybtų (toliau – Prekės).	Purchasable goods: 2 pcs. of 400 kV disconnectors and 12 pcs. of 400 kV disconnectors connectors (hereinafter – Goods).
1.2.	Prekių pristatymo adresai:	Goods delivery address:
1.2.1.	Alytaus raj. Butkūnų k. Kauno kelias g. 4,	Alytaus raj. Butkūnų k. Kauno kelias g. 4,
1.2.2.	Perkantysis subjektas prieš Prekių pristatymą gali patikslinti pristatymo adresą Lietuvos teritorijoje, jeigu tam neprieštarauja Tiekėjas.	The Contracting entity may specify the delivery address in Lithuania before the delivery of the Goods, if the Supplier does not object.
1.3.	Prekių pristatymo laikas turi būti derinamas likus ne mažiau kaip 2 darbo dienoms iki planuojamo pristatymo. Tikslus pristatymo terminas nurodomas 2 valandų tikslumu. Tiekėjas privalo turėti visą reikalingą įrangą krovinio iškrovimui. Vykdant iškrovimo darbus Perkančiojo subjekto sandėliuose Tiekėjo atstovai turi turėti visus darbui su krovimo mechanizmais reikalingus leidimus ir pažymėjimus bei asmenines apsaugos priemones. Derinant pristatymo laiką Perkantysis subjektas gali pareikalauti nurodyti krovimo darbus vykdančių asmenų vardų ir pavardžių, telefono numerių, automobilių valstybinių numerių Pažeidus šio punkto reikalavimus Perkantysis subjektas gali nepriimti Prekių ir/ar neįleisti Tiekėjo į sandėlio teritoriją, nepratęsiant Sutarties termino.	The delivery time of the Goods must be coordinated at least 2 working days before the planned delivery. The exact delivery time is specified with an accuracy of 2 hours. The Supplier must have all the necessary equipment for cargo unloading. When carrying out unloading work in the warehouses of the Contracting Entity, the Supplier's representatives must have all the necessary permits and certificates for work with loading mechanisms, as well as personal protective equipment. When coordinating the delivery time, the Contracting entity may require the names and surnames of the persons carrying out the loading work, telephone numbers, car license plates. In case of violation of the requirements of this point, the Contracting entity may not accept the Goods and/or not allow the Supplier to enter the warehouse territory, without extending the term of the Agreement.
1.3.	Techniniai reikalavimai Prekėms nurodyti šios Techninės specifikacijos 2 ir 3 priede.	Technical requirements for Goods are specified in Annex 2 and Annex 3 to the Technical Specification.
1.4.	Su Prekėmis komplektuojamos dalys:	Parts included with the Goods
1.4.1.	1 pilnas skyriklio(trijų polių) ir įžemiklio (2 vnt.) pagrindinių kontaktų, pagal šios Techninės specifikacijos 2 priedo 5.6.p,, komplektas	1 full set of main contacts of disconnector (three poles) and earthing switches,(2 unit) according to 5.6. p. of Annex 2 to the Technical Specification
1.4.2.	1 pilnai sukomplektuota pavara	1 full complete drive
1.5.	Prekės turi būti naujos, anksčiau niekur nenaudotos, tinkamos naudoti pagal paskirtį.	Goods must be new, not previously used, suitable for their intended use.
1.6.	Prekės turi būti supakuota gamyklinėje pakuotėje. Prekės pristatomos nepažeistose gamyklinėse pakuotėse (pakuotė turi būti be mechaninių pažeidimų, nepažeista drėgmės ir kitų veiksnių).	Goods must be packed in the factory packaging. Goods shall be delivered in undamaged factory packaging (packaging shall be free from mechanical damage, damage from moisture and other factors).
1.8.	Prekės turi turėti techninių duomenų lenteles, sudarytas pagal šios Techninės specifikacijos 1 priedą.	Goods shall have technical data sheets drawn up in accordance with Annex 1 of the Technical Specification.

2.	Priedai:	Annexes:
1 priedas – Standartiniai techniniai reikalavimai pirminių įrenginių techninių duomenų lentelėms.		Annex 1 – Standard Technical Requirements for Nameplates of Primary Equipment.
2 priedas – Techniniai reikalavimai 400 kV skyrikliams.		Annex 2 – Technical requirements for 400 kV disconnectors.
3 priedas – Techniniai reikalavimai 400 kV skyriklių prijungimo gnybtams		Annex 3 – Technical requirements for 400 kV disconnectors connectors**.**